

§ 22. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XI/79/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabywanie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Czeremcha - na wniosek ich właścicieli.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady
Jan Kupryciuk**

1 9 3 9

UCHWAŁA NR VI/64/03 RADY GMINY CZEREMCHA

z dnia 10 września 2003 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów Czeremchy Osady i Gminy Czeremcha.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271), oraz art. 10 ust.3 i art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 1990 r. Nr 15, poz.139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz.1279, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr.109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, oraz 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112), oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) uchwała co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów Czeremchy Osady i gminy Czeremcha w pow. hajnowskim, woj. podlaskie, na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej z towarzyszącymi usługami i infrastrukturą techniczną w Czeremsze Osadzie i Czeremsze Wsi, oraz wyodrębnionych obszarów gruntów rolnych do zalesienia w gminie Czeremcha.

Granice obszarów objętych uchwałą określają rysunki planu dla terenów budowlanych w skali 1:200 i 1:1000, dla terenów do zalesienia w skali 1:5000, przedstawione w załącznikach ponumerowanych od 1 do 18 stanowiących części uchwały.

§ 2. Przeznacza się grunty rolne kl. RV i RVI o łącznej pow. 2,5838 ha, na cele nierolne.

Zgodę na przeznaczenie gruntów leśnych o pow. 0,3452 ha na cele nieleśne wyraził Wojewoda Podlaski Decyzją Nr Sr.V.77111-27/03 z dnia 23.07.2003 r.

Grunty pozostałe uzyskały zgodę na przeznaczenie na cele budowlane w poprzedniej edycji planu.

§ 3. USTALENIA OGÓLNE PLANU.

1. Zmienia się przeznaczenie gruntów budowlanych i przeznacza się grunty rolne na cele budowlane i pod zalesienie w sposób niekolizyjny z otoczeniem i środowiskiem przyrodniczym.

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania wymagają ich uwzględnienia w postępowaniu o udzielenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Linie rozgraniczające jw. - postulowane, mogą ulegać zmianom w projekcie budowlanym całego obszaru objętego liniami ściśle określonymi.

3. Nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą elementów małej architektury i uzbrojenia terenu.

4. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa o maksymalnej wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia.

Dopuszcza się podwyższenie zabudowy administracyjnej do trzech kondygnacji nadziemnych.

Rozwiązania architektoniczne wymagają uwzględnienia tradycji regionalnych, w szczególności symetrycznych dachów o nachyleniu połaci tożsamych z otoczeniem i kolorystyce nawiązującej do otoczenia.

Dopuszcza się zabudowę gospodarczą, w tym zagrodową w zależności od potrzeb użytkownika w głębi działek. Zaleca się zbliżnianie zabudowy z podobnymi obiektami na działce sąsiedniej.

Dopuszcza się towarzyszącą zabudowę usługową o uciążliwościach ograniczonych do granic własnej działki.

5. W zabudowie usługowej dopuszcza się funkcji mieszkalne właścicieli, pod warunkiem jej zabezpieczenia przed uciążliwością otoczenia.

6. Ustala się następujące wskaźniki i zasady miejsc postojowych samochodów osobowych - na terenach zabudowy usługowej, co najmniej 1 miejsce na 100 m² pow. użyt. usług, na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na własnych działkach.

7. Dopuszcza się zmianę rozrządu uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczających bez konieczności zmiany planu po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji, na etapie projektu budowlanego inwestycji.

8. Przed udzieleniem pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję Starostwa Powiatowego o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z produkcji leśnej.

9. Ustala się obowiązek uzyskania pozwoleń na użytkowanie indywidualnych urządzeń do odprowadzania ścieków sanitarnych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane.

10. Ustala się obowiązek zagospodarowania i uporządkowania terenu przed przystąpieniem do użytkowania inwestycji.

11. Do czasu realizacji planu obowiązuje dotychczasowy sposób wykorzystania terenu.

§ 4. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE WG SYMBOLI W RYSUNKU PLANU.

1. **UK** - usługi sakralne na działce Nr ew. **1301** związane z obiektami małej architektury kultu religijnego.

Dopuszcza się budowę kaplicy pod warunkiem zachowania ogólnych wymogów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich zagospodarowanie.

2. **UI** - usługi inne, bliżej nie sprecyzowane na działce Nr ew. **1304**, o uciążliwościach ograniczonych do granic własnej działki.

3. **UH** - tereny usług handlowych, w tym targowiska wiejskiego na działce Nr ew. **1304**. Dopuszcza się zadaszenia i przenośne urządzenia handlowe.

4. **KS** - tereny parkowania samochodów osobowych i dostawczych na działce Nr ew. **1279/1** do obsługi otoczenia.

5. **UH, UR, UA, UI** - tereny usług handlowych, rzemieślniczych, administracyjnych i innych nieuciążliwych dla otoczenia na działce Nr ew. **1297/1**.

Dopuszcza się funkcje mieszkalne właścicieli usług pod warunkiem zastosowania rozwiązań eliminujących uciążliwych od terenów i czynnych urządzeń kolejowych.

Wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem zabudowy trzykondygnacyjnej dla usług administracyjnych.

Na etapie postępowania o udzielenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu funkcji mieszkalnej może być wymagany raport uciążliwości terenów i urządzeń kolejowych dla środowiska.

Wymagana przebudowa istniejącej napowietrznej linii energetycznej SN 15 KV.

6. **MN, UI** - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z dopuszczeniem usług towarzyszących na działce Nr ew. **1309**.

Wymagane zachowanie odległości zabudowy 7,0 m od osi istniejącej linii elektrycznej SN

Istniejący budynek do adaptacji na cele usługowe.

7. **UR, UI** - usługi rzemieślnicze i inne nieuciążliwe dla otoczenia na działkach Nr ew. **733 1312, 1317**.

Dopuszcza się funkcje mieszkalne właścicieli usług pod warunkiem zachowania odległości co najmniej 30 mb od granic istniejącego cmentarza i jej ekranowania od terenów cmentarza zabudową usługową.

8. **MN** - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca na działce Nr ew. **628** przy ulicy Podleśnej w Czeremsze Osadzie.

Dopuszcza się towarzyszącą zabudowę usługową nieuciążliwą.

9. **MNU** - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i usługowa na działkach Nr ew. **127, 265, 266**, przy ulicy Ogrodowej w Czeremsze Osadzie.

Zaleca się lokalizację zabudowy usługowej od ulicy.

Zaleca się zabudowę gospodarczą w tym zagrodową w głębi działki.

Zaleca się przestrzenne i funkcjonalne powiązanie zabudowy.

10. **MN, UH** - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z usługami handlu, w tym apteka na działce Nr ew. **334** w Czeremsze Osadzie .

Zaleca się przestrzenne i funkcjonalne powiązanie zabudowy.

11. **UH,UR** - usługi handlowe i rzemieślnicze o profilu nieuciążliwym dla otoczenia na działce Nr ew. **1314, 1315,1316**, w Czeremsku Osadzie

Zabudowa istniejąca do wyburzenia lub adaptacji dla nowych funkcji.

12. **UH,UI** - istniejąca zabudowa usługowo-handlowa na działce Nr ew. **673** w Czeremsku Wsi.

Zabudowę istniejącą adaptuje się w etapie. Docelowo funkcjonowanie zabudowy uzależnia się od jej uzgodnienia z Zarządcą drogi, na etapie realizacji przebudowy drogi krajowej.

13. **MNR,UH,UR** - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami handlu i rzemiosła nieuciążliwego na działce Nr ew. **1419/2** w Czeremsku Wsi.

Dopuszcza się gospodarczą zabudowę usługową w głębi działki.

Zaleca się przestrzenne i funkcjonalne powiązanie zabudowy.

14. **UA,UI, MNU** - usługi administracyjno-koszarowe i inne związane z funkcjonowaniem Straży Granicznej, oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług nieuciążliwych, na działkach Nr ew. 1135/1, 1136/1, 1136/2 przy ul. Bocznej.

Zabudowa administracyjno koszarowa do trzech kondygnacji nadziemnych, zabudowa mieszkaniowa do dwóch kondygnacji, z podaszem użytkowym i możliwością podpiwniczenia.

Dachy strome o nachyleniu połaci dachowych nawiązującym do zabudowy sąsiedniej

15. **1 KG45/7,0** - teren przeznaczony na poszerzenie drogi krajowej Nr 692 do klasy „GI”.

16. **KL15-20/6,0-7,0** - istniejące drogi gminne i powiatowe klasy „L”

17. **KD10/5,0** - istniejące drogi gminne klasy „D”

18. **2KD10/5,0** - teren przeznaczony na poszerzenie drogi gminnej.

19. **3KDx** - projektowany ciąg pieszo - jezdny wg wymogów warunków technicznych w budownictwie.

20. **KDx** - istniejące drogi polne niepubliczne.

21. **8-17 LS** - tereny do zalesienia. W kompleksie 16 LS wyłącz się z zalesienia tereny parku dworsko - ogrodowego.

§ 5. **Ustala się zasady obsługi komunikacyjnej** z istniejących dróg z zabezpieczeniem niezbędnych terenów na ich modernizację do wymogów normatywnych dla określonych klas technicznych.

§ 6. **Ustala się zasady wyposażenia terenów w infrastrukturę techniczną.**

1. Zaopatrzenie w wodę z istniejących gminnych sieci wodociągowych.

Zasady przebiegu i ułożenia projektowanych przewodów wodociągowych, zgodnie z przykładowymi rozrządami uzbrojenia w liniach rozgraniczających ulic pokazanymi w rysunku planu.

Tereny działek Nr ew. 1135/1 i 1136/1, 1136/2 przeznaczonych pod lokalizację Straży Granicznej należy wyposażyć w studnię publiczną, która powinna spełniać warunki techniczne aktualnie określone Zarządzeniem Nr 2/96 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 września 1995 roku Nr SO-807/95 w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych (MP Nr 59 poz.663).

2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do gminnej kanalizacji sanitarnej wg zasad pokazanych w rysunku palnu.

Dopuszcza się etapowe odprowadzenie ścieków sanitarnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych opróżnianych w punkcie zlewnym oczyszczalni gminnej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej.

Ustala się zakaz odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do wód powierzchniowych i do ziemi.

3. Odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni - powierzchniowe, w sposób spełniający wymogi ochrony środowiska z dnia 29 listopada 2002 r w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 212, poz.1799).

4. Usuwanie nieczystości stałych - systemem zorganizowanym poprzez wyposażenie posesji w pojemniki lub kontenery wywożone na urządzone gminne składowisko odpadów stałych, aktualnie w myśl przepisów dotyczących zgromadzenia odpadów stałych, zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.690).

Zaleca się wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, wraz z organizacją systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych domowych i zakładów usługowych wg rozstrzygnięć Wójta Gminy Czeremcha

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci.

Sieci elektryczne należy realizować zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo Energetyczne z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, na warunkach uzgodnionych z Rejonem Energetycznym Bielsk Podlaski.

Wymagana odległość zabudowy od linii napowietrznych Sn 15 kV - 7,0 m od osi linii wykonanej przewodem nieizolowanym i 5,0 m od osi linii z przewodami izolowanymi.

6. Zaopatrzenie w ciepło wg rozwiązań indywidualnych, z wykorzystaniem ekologicznych nośników energii (gaz, olej opałowy itp.).

7. Wyposażenie terenów w system telekomunikacji przewodowej z istniejących urządzeń niekolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

Urządzenia jw. kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem wymagają demontażu i przebudowy.

Obsługa telekomunikacyjna z istniejącego systemu po dostosowaniu go do nowych potrzeb.

Przejścia kablami telekomunikacyjnymi przez pasy drogowe, wymagają zgody właściwego organu zarządzającego drogą na zajęcie pasa drogowego dróg i ulic, a także określenia sposobu przejścia przez jezdnię (przecisk, przekop).

§ 7. 1. USTALENIA DOTYCZĄCE OBRONY CYWILNEJ.

- 1) Ustala się obowiązek wykonania przez mieszkańców w budynkach na własnych działkach **ukryć typu II**, w okresie podwyższonej gotowości obronnej państwa we własnym zakresie.
- 2) W zabudowie usługowej ustala się obowiązek przystosowania pomieszczeń na ukrycia typu II w okresie podwyższonej gotowości obronnej państwa. Ustala się obowiązek opracowania aneksu OC w przypadku zatrudnienia powyżej 15 osób na etapie projektu budowlanego inwestycji.
- 3) Ustala się obowiązek wykonania awaryjnych studni wody pitnej na terenach Straży Granicznej.
- 4) System wygaszania i zaciemniania oświetlenia zewnętrznego oraz alarmowania **wg planu obrony cywilnej Gminy Czeremcha**.

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania inwestycji określonych planem na środowisko przyrodnicze przestrzegać należy ustaleń polegających na :

1. Zaopatrzeniu użytkowników w wodę z wodociągu gminnego.
2. Odbioru ścieków sanitarnych do kanalizacji gminnej

W przypadku zastosowania urządzeń indywidualnych zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków sanitarnych uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie tych urządzeń zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

3. Gromadzeniu odpadów stałych w pojemnikach na każdej działce i ich usuwaniu systemem zorganizowanym.
4. Utwardzeniu i wyprofilowaniu nawierzchni dróg i parkingów.
5. Kompleksowym zagospodarowaniu terenów po zakończeniu budowy przed oddaniem obiektów do użytkowania
6. Opiniowaniu przedsięwzięć budzących wątpliwości organów architektoniczno - budowlanych przez właściwą komisję urbanistyczno - architektoniczną.


§ 9. W przypadku zbywania nieruchomości położonych na terenie objętym niniejszym planem właściciel zobowiązany jest wnieść do budżetu gminy Czeremcha opłatę jednorazową w wysokości 30 % w stosunku do wzrostu wartości tych nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, pomniejszoną o zwaloryzowaną wartość nakładów poniesionych przez właścicieli nieruchomości w okresie pomiędzy uchwaleniem planu a zbyciem nieruchomości.


§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czeremcha.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Kupryciuk






CZEREMCHA OSADA, GM. CZEREMCHA, POW. HAJNOWSKI, WOJ. PODLASKIE
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁKI NR EW. 6
PRZY UL. PODLEŚNEJ


RYSUNEK PLANU – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VI/64/03
RADY GMINY CZEREMCHA Z DNIA 10.09.03.





CZEREMCHA OSADA, GM. CZEREMCHA, POW. HAJNOWSKI, WOJ. PODLASKIE
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY
DZIAŁKI NR EW. 127/2, 265/3 i 266/2 PRZY UL. OGRODOWEJ

RYSUNEK PLANU – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR 11164/03
RADY GMINY CZEREMCHA Z DNIA 10.09.03




CZEREMCHA OSADA, GM. CZEREMCHA, POW. HAJNOWSKI, WOJ. PODLASKIE
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY
DZIAŁKĘ NR EW. 334 PRZY UL. 1-GO MAJA

RYСУNEK PLANU – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR VI/164/03
RADY GMINY CZEREMCHA Z DNIA 10.09.03




CZEREMCHA OSADA, GM. CZEREMCHA, POW. HAJNOWSKI, WOJ. PODLASKIE
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCY
DZIAŁKI NR EW. 1314, 1315 i 1316 PRZY UL. 1-GO MAJA


RYSUNEK PLANU - ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR ^{V/164/03}
RADY GMINY CZEREMCHA Z DNIA 10.04.03



KOPIA MAPY ZASADNICZEJ


RYSUNEK PLANU – ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR 41/64/03
RADY GMINY CZEREMCHA Z DNIA 10.09.03





RYSUNEK PLANU – ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY NR 1164/10
RADY GMINY CZEREMCHA Z DNIA 20.08.03

Reprezentacja: *Wojciech Wasiłuk*
 Informacje: *Wojciech Wasiłuk*
 Data: *12.03.2012* *Wojciech Wasiłuk*
 (Dziś: *12.03.2012*, 153, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305, 310, 315, 320, 325, 330, 335, 340, 345, 350, 355, 360, 365, 370, 375, 380, 385, 390, 395, 400, 405, 410, 415, 420, 425, 430, 435, 440, 445, 450, 455, 460, 465, 470, 475, 480, 485, 490, 495, 500, 505, 510, 515, 520, 525, 530, 535, 540, 545, 550, 555, 560, 565, 570, 575, 580, 585, 590, 595, 600, 605, 610, 615, 620, 625, 630, 635, 640, 645, 650, 655, 660, 665, 670, 675, 680, 685, 690, 695, 700, 705, 710, 715, 720, 725, 730, 735, 740, 745, 750, 755, 760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800, 805, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 840, 845, 850, 855, 860, 865, 870, 875, 880, 885, 890, 895, 900, 905, 910, 915, 920, 925, 930, 935, 940, 945, 950, 955, 960, 965, 970, 975, 980, 985, 990, 995, 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1055, 1060, 1065, 1070, 1075, 1080, 1085, 1090, 1095, 1100, 1105, 1110, 1115, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1150, 1155, 1160, 1165, 1170, 1175, 1180, 1185, 1190, 1195, 1200, 1205, 1210, 1215, 1220, 1225, 1230, 1235, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260, 1265, 1270, 1275, 1280, 1285, 1290, 1295, 1300, 1305, 1310, 1315, 1320, 1325, 1330, 1335, 1340, 1345, 1350, 1355, 1360, 1365, 1370, 1375, 1380, 1385, 1390, 1395, 1400, 1405, 1410, 1415, 1420, 1425, 1430, 1435, 1440, 1445, 1450, 1455, 1460, 1465, 1470, 1475, 1480, 1485, 1490, 1495, 1500, 1505, 1510, 1515, 1520, 1525, 1530, 1535, 1540, 1545, 1550, 1555, 1560, 1565, 1570, 1575, 1580, 1585, 1590, 1595, 1600, 1605, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1640, 1645, 1650, 1655, 1660, 1665, 1670, 1675, 1680, 1685, 1690, 1695, 1700, 1705, 1710, 1715, 1720, 1725, 1730, 1735, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1785, 1790, 1795, 1800, 1805, 1810, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1865, 1870, 1875, 1880, 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1915, 1920, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060, 2065, 2070, 2075, 2080, 2085, 2090, 2095, 2100, 2105, 2110, 2115, 2120, 2125, 2130, 2135, 2140, 2145, 2150, 2155, 2160, 2165, 2170, 2175, 2180, 2185, 2190, 2195, 2200, 2205, 2210, 2215, 2220, 2225, 2230, 2235, 2240, 2245, 2250, 2255, 2260, 2265, 2270, 2275, 2280, 2285, 2290, 2295, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325, 2330, 2335, 2340, 2345, 2350, 2355, 2360, 2365, 2370, 2375, 2380, 2385, 2390, 2395, 2400, 2405, 2410, 2415, 2420, 2425, 2430, 2435, 2440, 2445, 2450, 2455, 2460, 2465, 2470, 2475, 2480, 2485, 2490, 2495, 2500, 2505, 2510, 2515, 2520, 2525, 2530, 2535, 2540, 2545, 2550, 2555, 2560, 2565, 2570, 2575, 2580, 2585, 2590, 2595, 2600, 2605, 2610, 2615, 2620, 2625, 2630, 2635, 2640, 2645, 2650, 2655, 2660, 2665, 2670, 2675, 2680, 2685, 2690, 2695, 2700, 2705, 2710, 2715, 2720, 2725, 2730, 2735, 2740, 2745, 2750, 2755, 2760, 2765, 2770, 2775, 2780, 2785, 2790, 2795, 2800, 2805, 2810, 2815, 2820, 2825, 2830, 2835, 2840, 2845, 2850, 2855, 2860, 2865, 2870, 2875, 2880, 2885, 2890, 2895, 2900, 2905, 2910, 2915, 2920, 2925, 2930, 2935, 2940, 2945, 2950, 2955, 2960, 2965, 2970, 2975, 2980, 2985, 2990, 2995, 3000, 3005, 3010, 3015, 3020, 3025, 3030, 3035, 3040, 3045, 3050, 3055, 3060, 3065, 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3100, 3105, 3110, 3115, 3120, 3125, 3130, 3135, 3140, 3145, 3150, 3155, 3160, 3165, 3170, 3175, 3180, 3185, 3190, 3195, 3200, 3205, 3210, 3215, 3220, 3225, 3230, 3235, 3240, 3245, 3250, 3255, 3260, 3265, 3270, 3275, 3280, 3285, 3290, 3295, 3300, 3305, 3310, 3315, 3320, 3325, 3330, 3335, 3340, 3345, 3350, 3355, 3360, 3365, 3370, 3375, 3380, 3385, 3390, 3395, 3400, 3405, 3410, 3415, 3420, 3425, 3430, 3435, 3440, 3445, 3450, 3455, 3460, 3465, 3470, 3475, 3480, 3485, 3490, 3495, 3500, 3505, 3510, 3515, 3520, 3525, 3530, 3535, 3540, 3545, 3550, 3555, 3560, 3565, 3570, 3575, 3580, 3585, 3590, 3595, 3600, 3605, 3610, 3615,



WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I


WÓŁKA TERECHOWSKA, GM. CZEREMCHA, POW. HAJNOWSKI, WOJ.
PODLASKIE - MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENÓW DO ZALESIENIA OBEJMUJĄCY DZIAŁKI NR EW. 222/1 i 234/3

RYSUNEK PLANU - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO UCHWAŁY NR 11/64/03
RADY GMINY CZEREMCHA Z DNIA 10.09.03

LEGENDA:


- OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM I UCHWAŁĄ


- DROGA POLNA



ZUBACZE, GM. CZEREMCHA, POW. HAJNOWSKI, WOJ. PODLASKIE
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW
DO ZALESIENIA OBEJMUJĄCY DZIAŁKĘ NR EW. 166/2


RYSUNEK PLANU – ZAŁĄCZNIK NR 12 DO UCHWAŁY NR 11/164/03
RADY GMINY CZEREMCHA Z DNIA 10.09.03





**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW
DO ZALESIENIA OBEJMUJĄCY DZIAŁKI NR EW. 305, 307/1, 308 i 365/1**

**RYSUNEK PLANU – ZAŁĄCZNIK NR 14 DO UCHWAŁY NR VI/64/03
RADY GMINY CZEREMCHA Z DNIA 10.09.03**



JANCEWICZE, GM. CZEREMCHA, POW. HAJNO
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENOW
DO ZALESIENIA OBEJMUJĄCY DZIAŁKĘ NR EW. 39/4


RYSUNEK PLANU – ZAŁĄCZNIK NR 16 DO UCHWAŁY NR 41/164/03
RADY GMINY CZEREMCHA Z DNIA 10.09.03

LEGENDA:

- OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM I UCHWAŁĄ
- DROGA PUBLICZNA KL „D”

KD14/5

W. JANCEWICZE
gm. CZEREMCHA
1:5000



BOBRÓWKA, GM. CZEREMCHA, POW. HAJNOWSKI, WOJ. PODLASKIE
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW
DO ZALESIENIA OBEJMUJĄCY DZIAŁKĘ NR EW. 1/2

RYSUNEK PLANU – ZAŁĄCZNIK NR 17 DO UCHWAŁY NR 111/641/03
RADY GMINY CZEREMCHA Z DNIA 10.09.03

LEGENDA:

- OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM I UCHWAŁĄ
- DROGA PUBLICZNA KL „D”
- DROGA POLNA

