DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 maja 2006 r. **Nr 242**

TREŚĆ:

Poz.: **Str.**

UCHWAŁY RADY GMINY:

1679 — Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we wsi: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Mszalnica i Mystków 7559

1680 — Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury 7566

1679

Uchwała Nr XXVII/239/06
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 29 marca 2006 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka we wsi: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Mszalnica i Mystków.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności zmiany planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka - Rada Gminy Kamionka Wielka uchwala, co następuje:

USTALENIA FORMALNE

§ 1

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, zatwierdzonego uchwałą Nr IX/87/2003 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 13 października 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 414 poz. 4400 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia części działki nr 1673 w Kamionce Wielkiej, części działki nr 243 w Królowej Polskiej, części działki nr 1354 w Mszalnicy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz części działki nr 641 w Mystkowie na tereny usług sportu i rekreacji - zwaną w tekście niniejszej uchwały planem.
2. Plan obejmuje obszary określone w załącznikach graficznych do uchwały Rady Gminy Kamionka Wielka Nr XXIV/212/2005 z dnia 12 września 2005 r.
3. Plan, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, wprowadzonego uchwałą Nr XIV/94/99 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 1999 roku.

§ 2

1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.
2. Załącznikami do uchwały są:
   a) Rysunki planu sporządzone na podkładach mapy zasadniczej w skali 1:1000, jako załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały wraz z wyrysami ze Studium, o którym mowa w § 1, pkt 3;
   b) Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kamionka Wielka o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - jako załącznik Nr 5.
3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, nieprzekraczalnych linii zabudowy.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów szczególnych.

§ 3

W obszarze objętym planem obowiązujące Studium, o którym mowa w § 1 nie wskazuje obszarów przestrzeni publicznych wymagających określenia szczególnych warunków kształtowania.

§ 4

1. W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe przed uchwaleniem planu.
2. Użytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 1 może być kontynuowane do czasu uzyskania przez innego użytkownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem w niniejszym planie.

§ 5

W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów wymagających rehabilitacji istniejącej zabudowy bądź infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji.
Nie zachodzi także potrzeba określania granic obszarów wymagających przeprowadzania scaleń i podziałów nieruchomości.

§ 6

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm.) nie przeznacza się na cele nierolnicze gruntów rolnych objętych planem, o którym mowa w § 1 uchwały, w tym stanowiących użytki rolne klasy III o zwartym obszarze przekraczającym 0,50 ha oraz użytków rolnych klasy IV o zwartym obszarze przekraczającym 1,00 ha.

USTALENIA OGÓLNE

§ 7

W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu ustala się, co następuje:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, określonych w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r. poz. 12 z późn. zm.).
2. Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego przepisach szczególnych.
3. Cały obszar objęty planem pozostaje w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego Rozporządzeniem Nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 1 października 1997 roku (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego z 1997 r. Nr 43 poz. 147 i Dz. Urz.Woj. Małopolskiego z 1999 r. Nr 11, poz. 77), dla którego obowiązują zakazy i w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
4. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych nakazy zawarte w § 4 Rozporządzenia Nr 27 wymienionego wyżej oraz Regulaminu funkcjonowania Obszaru Chronionego Krajobrazu.
5. Na terenie objętym planem nie występują obszary ujęte w opracowanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie "Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nie obwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu".

§ 8

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
– średnim poziomie terenu - rozumie się przez to średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu budynku,
– wysokości zabudowy (obiektu) - rozumie się przez to wymiar pionowy mierzony od średniego poziomu terenu do najwyższego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem,
– kondygnacji nadziemnej - rozumie się przez to kondygnację nadziemną liczoną od poziomu parteru (poziom ± 0,00) w górę.

W zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się, co następuje:
1. Dla obiektów mieszkaniowych obowiązuje kształtowania architektury harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa regionalnego. Dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 35 do 45 stopni. Kalenice muszą być poziome. Zakaz otwierania połaci dachowych (doświetlenie poddasza) na całej długości połaci dachowej. Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich, namiotowych i pulpitowych. Maksymalna Wysokość - dwie kondygnacje nadziemne, w tym jedna w poddaszu. Poziom parteru nie może przekroczyć 1,20 m nad średnim poziomem terenu lub 0,60 m od poziomu terenu przystokowego. Wysokość obiektów nie może przekroczyć 11,0 m od średniego poziomu terenu.
2. Przy wydzielaniu działek obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla wolnostojącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 600 m^2.
3. Dla obiektów realizowanych na terenie usług sportu, objętym planem nr 4, obowiązują ustalenia zawarte w § 10, plan 4.
4. Dla wolnostojących budynków usługowych w zabudowie mieszkaniowej ustala się obowiązek kształtowania architektury harmonizującej z krajobrazem. Dachy o kącie nachylenia od 30 do 45 stopni. Zakaz stosowania dachów płaskich, namiotowych i pulpitowych. Wysokość obiektów max. do 11,0 m licząc od średniego poziomu terenu z możliwością użytkowego wykorzystania poddasza. Dla obsługi obiektów usługowych w granicach działki należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych. Dla budynków gospodarczych i garażowych, realizowanych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ustala się realizację dachów o kącie nachylenia 30 - 45 stopni; wysokość obiektów nie może przekraczać 8,0 m nad średnim poziomem terenu, a powierzchnia użytkowa 35,0 m^2.
5. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
6. W wykończeniu budynków wyklucza się stosowanie okładzin z sidingu; należy stosować materiały tradycyjne (drewno, kamień itp.). Zakaz stosowania na elewacjach kamieni "otoczaków". Pokrycia dachowe w kolorach ciemnych stonowanych z zakazem stosowania koloru żółtego i niebieskiego. Zakaz stosowania eternitu na pokrycia dachowe.
7. W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie co najmniej 20% powierzchni jako zieleni trwałej.

§ 9

W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się, co następuje:
1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i od gazociągów w wielkościach zgodnych z przepisami szczególnymi oraz zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.
3. Zaopatrzenie w wodę z istniejących wodociągów. W przypadku braku możliwości podłączenia do istniejących wodociągów, dopuszcza się realizację indywidualnego ujęcia wody, zlokalizowanego w granicach własnej działki lub w terenie będącym w dyspozycji inwestora. Dopuszcza się realizację indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę, wykonanych w oparciu o obowiązujące przepisy szczególne pod warunkiem nie naruszenia praw osób trzecich i pozostałych ustaleń obowiązującego planu.
4. Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 3 pkt 38 lit. "a" ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 roku "Prawo ochrony środowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) docelowo do gminnego systemu z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię w Nowym Sączu. Do czasu jego realizacji dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych z wywozem ścieków na oczyszczalnię w Nowym Sączu lub inną zgodnie z zawartymi porozumieniami. Dopuszcza się realizację indywidualnych małych, pełnosprawnych oczyszczalni przy obiektowych.
5. Dla terenu usług sportu oznaczonego symbolem "US" ścieki opadowe z powierzchni parkingowej mogą być odprowadzone do odbiornika wyłącznie po ich oczyszczeniu z frakcji stałych i zanieczyszczeń ropopochodnych poprzez sieć kanalizacji deszczowej.
6. Usuwanie odpadów stałych poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych poza obszar Gminy zgodnie z prowadzoną polityką władz Gminy i zawartymi porozumieniami.
7. Doprowadzenie gazu z sieci gazowych średniego ciśnienia na warunkach określonych przez zarządzającego tymi sieciami.
8. Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o nośniki energii zapewniające najniższy poziom emisji zanieczyszczeń powietrza. Należy sukcesywnie przechodzić z paliw tradycyjnych (węgiel, koks) na gaz, energię elektryczną, słoneczną, olej opałowy itp.
9. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 10

Plan 1- wieś Kamionka Wielka

Teren oznaczony symbolem **MN** obejmujący część działki Nr 1673 we wsi Kamionka Wielka o powierzchni 0,30 ha, stanowiącą użytki rolne klasy ŁV, przeznacza się na tereny **zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**.
Dopuszcza się realizację usług i rzemiosła pod warunkiem wykluczenia inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska i zapewnienia odpowiedniej powierzchni parkingowej dla prawidłowej działalności. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garażów. Przy lokalizacji obiektów obowiązuje zachowanie szerokości w liniach rozgraniczających drogę gminną dojazdową ("D2KGD") w wielkości 10 m oraz zachowanie przedniej linii zabudowy w odległości min. 6,0 m od krawędzi jezdni tej drogi. W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 8.
Dojazd do terenu z istniejącej drogi gminnej dojazdowej o nr ewid. działki 1655.

Plan 2 - wieś Królowa Polska

Teren oznaczony symbolem **MN** obejmujący część działki **Nr 243** we wsi Królowa Polska o powierzchni 0,21 ha, stanowiącą użytki rolne klasy ŁV, przeznacza się na tereny **zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**.
Dopuszcza się realizację usług i rzemiosła pod warunkiem wykluczenia inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska i zapewnienia odpowiedniej powierzchni parkingowej dla prawidłowej działalności. W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 8.
Dojazd do terenu z istniejącej drogi gminnej dojazdowej ("D2KGD") poprzez drogę dojazdową wewnętrzną przebiegającą przez działkę nr 242.

Plan 3 - wieś Mszalnica

Teren oznaczony symbolem **MN** obejmujący część działki **Nr 1354** we wsi Mszalnica o powierzchni 0,43 ha, stanowiącą grunty rolne klasy RIVb, przeznacza się na tereny **zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**.
Dopuszcza się realizację usług i rzemiosła pod warunkiem wykluczenia inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska i zapewnienia odpowiedniej powierzchni parkingowej dla prawidłowej działalności. W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 8.
Dojazd do terenu istniejącą drogą dojazdową będącą we władaniu Gminy Kamionka Wielka.

Plan 4 - wieś Mystków

1. Teren oznaczony symbolem **US** obejmujący część działki nr 641 w Mystkowie o powierzchni 0,68 ha, stanowiącej grunty rolne klasy RV i PsV, przeznacza się na **tereny usług sportu i rekreacji**.
Ustala się realizację boisk sportowych do gier wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zapleczem socjalnym.
Dopuszcza się możliwość urządzenia terenu dla jazdy konnej, ścieżek zdrowia, oraz innych urządzeń sportu i rekreacji.
Dopuszcza się realizację obiektów sanitarnych, wewnętrznych dróg dojazdowych oraz sieci infrastruktury technicznej wraz z urządzeniami sieciowymi.
Dopuszcza się realizację obiektów związanych z obsługą boisk sportowych i urządzeń sportu i rekreacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Dopuszcza się realizację małej gastronomii dla obsługi terenu w obiektach małej architektury.
Ustala się obowiązek kształtowania architektury harmonizującej z krajobrazem. Dachy o kącie nachylenia od 20 do 45 stopni. Wysokość obiektów nie może przekroczyć 14,0 m licząc od średniego poziomu terenu.
Powyższe parametry mogą być zmienione w przypadku, gdy jest to podyktowane wymaganiami technologicznymi, normami i przepisami odrębnymi. Architektura obiektów winna wynikać z ich funkcji.
W granicach działek należy zabezpieczyć odpowiednią liczbę miejsc parkingowych, w ilości wynikających z potrzeb realizowanej inwestycji.
W związku z koniecznością wykonania znacznych prac ziemnych przy plantowaniu terenu pod boisko sportowe, w celu zapewnienia stateczności zbocza, prace projektowe winny być poprzedzone sporządzeniem ekspertyzy geologiczno-inżynierskiej.
W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie co najmniej 20% powierzchni terenu jako trwałej zieleni.
Przy lokalizacji obiektów kubaturowych obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od cieku wodnego w wielkości 10,0 m.
Dojazd do terenu istniejącą drogą dojazdową będącą we władaniu Gminy Kamionka Wielka, zlokalizowaną poza terenem objętym planem, przylegającą do terenu od strony wschodniej.

USTALENIA KOŃCOWE

§ 11

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 "ustawy" - 0 %.

§ 12

Traci moc uchwała Nr IX/87/2003 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 13 października 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 414 poz. 4400 z późn. zm.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka - w części objętej niniejszym planem.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka Wielka.

§ 14

1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Kamionka Wielka.

Przewodniczący Rady Gminy: *B. Poręba*

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA WIELKA - wieś Kamionka Wielka, działka nr 1673
Plan Nr 1

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/239/06
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 29 marca 2006 r.

Plan w podanej skali znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

RYSUNEK PLANU **Skala 1:1000**



LEGENDA

Granica analizowanego otoczenia

Ustalenia wprowadzone zmianą planu

Granice terenu objętego zmianą planu
Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone i orientacyjne
MN — Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
Przednia linia zabudowy od krawędzi jezdni drogi gminnej


Informacja o ustaleniach obowiązującego planu w granicach analizowanego otoczenia

Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone i orientacyjne
B2MM — Tereny osiedleńcze dla realizacji różnych form mieszkalnictwa, usług i rzemiosła
A5RP — Tereny rolne
D2KGD — Tereny drogi gminnej dojazdowej w liniach rozgraniczających

Oznaczenia inne

Istniejący wodociąg
Istniejąca sieć gazowa

Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XIV/94/99 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 1999 r.



LEGENDA:

D — Strefa zabudowy ekstensywnej
- Rozwój poprzez modernizację, adaptacje i uzupełnienia w obrębie istniejących przysiółków, przy uwzględnieniu ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego
- Wskazane adaptacje starych zagród na cele rekreacyjne
- Obowiązek uporządkowania gospodarki ściekowej odpadami

Teren objęty zmianą planu

Przewodniczący Rady Gminy: *B. Poręba*

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA WIELKA - wieś Królowa Polska, część działki nr 243
Plan Nr 2

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/239/06
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 29 marca 2006 r.

RYSUNEK PLANU **Skala 1:1000**



Plan w podanej skali znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

LEGENDA

Granica analizowanego otoczenia

Ustalenia wprowadzone zmianą planu

Granice terenu objętego zmianą planu
Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone
MN — Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

Informacja o ustaleniach obowiązującego planu w granicach analizowanego otoczenia

Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone i orientacyjne
A5RP — Tereny rolne
D2KGD — Tereny drogi gminnej dojazdowej w liniach rozgraniczających

Oznaczenia inne

W — Istniejąca sieć wodna
NN — Istniejąca sieć gazowa

Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XIV/94/99 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 1999 r.



LEGENDA:

Strefa umiarkowanego rozwoju mieszkalnictwa, usług i rzemiosła nieuciążliwego

Tereny rolne

Teren objęty zmianą planu


Przewodniczący Rady Gminy: *B. Poręba*

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA WIELKA - wieś Mszalnica, część działki nr 1354
Plan Nr 3

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/239/06
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 29 marca 2006 r.

RYSUNEK PLANU **Skala 1:1000**

Plan w podanej skali znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.



LEGENDA

Granica analizowanego otoczenia

Ustalenia wprowadzone zmianą planu

Granice terenu objętego zmianą planu

Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone

MN — Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego

Informacja o ustaleniach obowiązującego planu w granicach analizowanego otoczenia

A5RP — Tereny rolne

C10EE — Linia elektroenergetyczna napowietrzna 15 kV wraz ze strefą ochronną


C20EG — Gazociąg średnioprężny

C40ss — Główna sieć kanalizacji sanitarnej


Oznaczenia inne

SN — Istniejąca sieć kablowa niskiego napięcia

Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XIV/94/99 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 1999 r.



LEGENDA:



Strefa umiarkowanego rozwoju mieszkalnictwa, usług i rzemiosła nieuciążliwego


Teren objęty zmianą planu

Przewodniczący Rady Gminy: *B. Poręba*

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA WIELKA - wieś Mystków, działka nr 641
Plan Nr 4

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/239/06
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 29 marca 2006 r.

RYSUNEK PLANU **Skala 1:1000**



Plan w podanej skali znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

LEGENDA

Granica analizowanego otoczenia

Ustalenia wprowadzone zmianą planu

Granice terenu objętego zmianą planu

Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone

US Tereny usług sportu i rekreacji

Informacja o ustaleniach obowiązującego planu w granicach analizowanego otoczenia


Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone

Tereny lasów

ASRP Tereny rolne

Tereny wód otwartych wraz z obudową biologiczną

Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, uchwalonego uchwałą Nr XIV/94/99 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 1999 r.



LEGENDA:

Strefa ochrony ekosystemów leśnych i środowisk przejściowych, chronione przed zainwestowaniem ze względu na funkcje ekologiczne, rekreacyjne, walory krajobrazowe. Dopuszczalne inwestycje związane z obsługą turystyki i rekreacji, leśnictwa, naukowo poznawczą oraz infrastrukturą techniczną

Teren objęty zmianą planu

Przewodniczący Rady Gminy: *B. Poręba*

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVII/239/06
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 29 marca 2006 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kamionka Wielka w sprawie uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka

Rada Gminy Kamionka Wielka po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Kamionka Wielka stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka dot. przeznaczenia części działki nr 1673 w Kamionce Wielkiej, części działki nr 243 w Królowej Polskiej, części działki nr 1354 w Mszalnicy na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz części działki nr 641 w Mystkowie na tereny usług sportu i rekreacji - w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy: *B. Poręba*

1680

**Uchwała Nr CIV/1051/06
Rady Miasta Krakowa
z dnia 15 marca 2006 r.**

w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art. 2 i 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123, zm.: z 2002 r. Dz. U. Nr 41 poz. 364, zm.: z 2003 r. Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. Nr 213 poz. 2081, zm.: z 2004 r. Dz. U. Nr 11 poz. 96, Dz. U. Nr 261 poz. 2598, zm.: z 2005 r. Dz. U. Nr 131 poz. 1091, Dz. U. Nr 132 poz. 1111) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się statuty następującym miejskim instytucjom kultury:

1) Nowohuckiemu Centrum Kultury w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Domowi Kultury "Podgórze" w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4) Śródmiejskiemu Ośrodkowi Kultury w brzmieniu załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5) Ośrodkowi Kultury Kraków - Nowa Huta w brzmieniu załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
6) Ośrodkowi Kultury Zespołowi Pieśni i Tańca "Krakowiacy" w brzmieniu załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
7) Ośrodkowi Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w brzmieniu załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.
8) Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" w Krakowie w brzmieniu załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.