DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 sierpnia 2011 r. **Nr 97**

TREŚĆ:
Poz.:

U C H W A Ł Y R A D G M I N

1762 – Nr VII/40/11 Rady Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach: Babin, Parsów 14089

1763 – Nr VIII/61/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 14095

1764 – Nr VII/54/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie Gminy Karnice 14096

1765 – Nr IX/53/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 14097

1766 – Nr IX/54/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w Gminie Kołobrzeg 14098

1767 – Nr IX/77/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/44/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 14103

1768 – Nr IX/78/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 14104

1769 – Nr IX/79/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Malechowo 14105

1770 – Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Marianowo z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Marianowo 14106

1771 – Nr X/67/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Sławno Nr VII/29/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia/uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sławno na lata 2007 - 2011 14106

1772 – Nr X/68/2011 Rady Gminy Sławno z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sławno 14108

U C H W A Ł Y R A D Y M I A S T A

1773 – Nr VII/85/11 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego część obszaru ewidencyjnego Broczyno 14110

1774 – Nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uczniów Szczególnie Uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa 14119

1775 – Nr XI/99/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 20 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Karlino 14127

1776 – Nr XII/108/11 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia” 14127

1777 – Nr IX/99/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Pyrzyce 14150

1778 – Nr IX/100/11 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu Pyrzyckiemu Domowi Kultury 14150

1779 – Nr IX/158/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną 14153

1780 – Nr X/200/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 14156

1781 – Nr VI/SXII/62/11 Rady Miasta Wałcz z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 14157

1782 – Nr X/89/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, terminu jej płatności, zasad ustalania, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty 14158

U C H W A Ł Y R A D P O W I A T Ó W

1783 – Nr VI/60/2011 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu 14160

O G Ł O S Z E N I A

1784 – Starosty Choszczeńskiego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych 14161

1762

UCHWAŁA NR VII/40/11
RADY GMINY BIELICE

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach: Babin, Parsów.

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Gminy Bielice uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXX/178/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice uchwalonego uchwałą Nr XXXII/193/10 Rady Gminy Bielice z dnia 30 marca 2010 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach Babin i Parsów, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar położony w części obrębów Babin i Parsów, w gminie Bielice, o łącznej powierzchni 164,44 ha.

3. Granice planu przedstawione są na załączniku nr 1 (w arkuszach nr 1 i 2) do niniejszej uchwały - rysunku planu w skali 1:5000.

4. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów o dotychczasowym użytkowaniu rolniczym na tereny rolnicze z zakazem zabudowy.

5. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki do uchwały:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:5000, na który składają się arkusze nr 1 i 2;
2) załącznik nr 2 - wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice”;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

§ 2. 1. Na obszarze planu, ustala się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków;
4) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
5) zasady przebudowy, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
7) stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości.

2. Ustalenia planu zawarte w tekście uchwały obejmują:

1) R - tereny upraw polowych z zakazem lokalizacji zabudowy;
2) KD.Z - teren drogi zbiorczej w pasie drogi powiatowej, relacji Parsów - Drzenin.

3. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań geodezyjnych należy określać poprzez odczyt osi odpowiednich linii z rysunku planu.

§ 3. Na całym obszarze planu ustala się zakaz:

1) likwidacji rowów, kanałów odwadniających i układów drenarskich, w wypadku uszkodzenia istniejących urządzeń melioracji wodnych należy dokonać ich naprawy w sposób umożliwiający zachowanie dotychczasowych kierunków spływu wody;
2) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu lub wody;
3) składowania materiałów i produktów nie związanych z bieżącym użytkowaniem rolniczym, a także wyeksploatowanych i wyłączonych z użytkowania rolniczego (np. maszyn rolniczych, środków ochrony roślin, opakowań);
4) składowania lub rozsypywania odpadów po produkcji rolnej lub pozyskanych w inny sposób np. z oczyszczalni ścieków, bez stosownych zezwoleń organu ochrony środowiska;
5) utwardzania nawierzchni dróg dojazdowych do pól w formie nawierzchni nieprzepuszczalnych np. bitumicznych oraz nawierzchni żużlowych;
6) wycinki i przesadzania wartościowego drzewostanu za wyjątkiem cięć sanitarnych.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 4. Na terenach, o łącznej powierzchni 162,32 ha, oznaczonych na rysunku planu, symbolem R, ustala się:

1) przeznaczenie: tereny użytków rolnych, upraw polowych, łąk i pastwisk z drogami dojazdowymi do pól i urządzeniami melioracji wodnych;
2) zakaz zabudowy;
3) dopuszcza się prowadzenie linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych oraz sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
4) dopuszcza się możliwość podziałów geodezyjnych użytków rolnych zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) przez teren przebiegają:
   a) projektowana napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110 kV relacji Gm. Gryfino - Kołbacz,
   b) istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna NN 220 kV relacji Krajnik - Morzyczyn,
   c) istniejąca napowietrzna linia elektroenergetyczna NN 400 kV, relacji Krajnik – Dunowo,

   wraz ze strefami oddziaływania - pasami technologicznymi, na terenie których obowiązują ograniczenia ich użytkowania i zagospodarowania;
6) fragment terenu, oznaczony na rysunku planu, objęty granicami otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego „Puszcza Bukowa”, obowiązują zakazy zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) fragment terenu objęty granicami proponowanego Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego ZPK - 1 „Łąki koło Babina”; przedmiotem i celem ochrony są miejsca lęgowe cennych gatunków ptaków oraz zbiorowiska roślin kserotermicznych oraz fragment terenu objęty granicami proponowanego użytku ekologicznego UE - 1, przedmiotem i celem ochrony są zbiorniki wodne, otoczone roślinnością szuwarową oraz cenne zbiorowiska roślinne, obowiązuje:
   a) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu,
   b) zakaz zmiany stosunków wodnych,
   c) stosowanie ekstensywnego wypasu bydła,
   d) stosowanie ekstensywnej gospodarki łąkarskiej,
   e) likwidacja istniejących dzikich wysypisk śmieci;
8) fragment terenu objęty obszarem cennym przyrodniczo OC - 1, przedmiotem i celem ochrony są stanowiska chronionych gatunków zwierząt oraz użytki zielone, obowiązuje:
   a) zakaz zmiany stosunków wodnych,
   b) zakaz wydobywania surowców mineralnych,
   c) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu,
   d) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień,
   e) zakaz zmiany przeznaczenia użytków zielonych w użytki rolne,
   f) zakaz grodzenia terenu;
9) fragment terenu, oznaczony na rysunku planu, objęty strefą „W.III.” ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych; w granicach terenu objętego strefą obowiązuje:
   a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków,
   b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

§ 5. Na terenie o powierzchni 2,12 ha, oznaczonym na rysunku symbolem KD.Z, ustala się:

1) przeznaczenie: teren istniejącej drogi zbiorczej w pasie drogi powiatowej, relacji Parsów - Drzenin, do zachowania;
2) dopuszcza się prowadzenie podziemnych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych oraz sieci innej infrastruktury technicznej;
3) fragment terenu objęty granicami proponowanego Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego ZPK - 1 „Łąki koło Babina", przedmiotem i celem ochrony są miejsca lęgowe cennych gatunków ptaków oraz zbiorowiska roślin kserotermicznych oraz fragment terenu objęty granicami proponowanego użytku ekologicznego UE - 1, przedmiotem i celem ochrony są zbiorniki wodne, otoczone roślinnością szuwarową oraz cenne zbiorowiska roślinne, obowiązuje nakaz odprowadzania wód deszczowych i zanieczyszczeń z powierzchni drogi poza obszar ZPK - 1 i UE - 1;
4) fragment terenu, oznaczony na rysunku planu, objęty strefą „W.III." ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu interwencyjnych badań archeologicznych w przypadku podejmowania prac ziemnych; w granicach terenu objętego strefą obowiązuje:
   a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do spraw ochrony zabytków,
   b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 6. 1. Dla terenów o symbolu R i KD.Z ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 7. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Bielice.

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Mordal

Załącznik nr 1 ark. 1
do uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Bielice
z dnia 29 czerwca 2011 r.


Załącznik Nr 1 ark. 1 do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2011 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OBRĘBY: BABIN, PARSÓW

SKALA 1:5000

0 50 100 200m



LEGENDA

GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY FUNKCJONALNE O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU I O RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

OTULINA SZCZECIŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO "PUSZCZA BUKOWA"

FUNKCJE TERENÓW

R — TERENY ROLNE Z ZAKAZEM ZABUDOWY

OZNACZENIA UZUPEŁNIAJĄCE

PROPONOWANY ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY ZPK - 1

GRANICA GMINY BIELICE

Załącznik nr 1 ark. 2
do uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Bielice
z dnia 29 czerwca 2011 r.


Załącznik Nr 1 ark 2 do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2011 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OBRĘBY: BABIN, PARSÓW

SKALA 1:5000

0 50 100 200m



LEGENDA

- GRANICA OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
- LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY FUNKCJONALNE O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU I O RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- 400kV — LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 400kV WRAZ Z PASEM TECHNOLOGICZNYM, NA TERENIE KTÓREGO OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA JEGO UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA
- 220kV — LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 220kV WRAZ Z PASEM TECHNOLOGICZNYM, NA TERENIE KTÓREGO OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA JEGO UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA
- 110kV — PROJ. LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 110kV WRAZ Z PASEM TECHNOLOGICZNYM, NA TERENIE KTÓREGO OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA JEGO UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA
- GRANICA STREFY "W III" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
- OTULINA SZCZECIŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO "PUSZCZA BUKOWA"

FUNKCJE TERENÓW

- R — TERENY ROLNE Z ZAKAZEM ZABUDOWY
- KD.Z — TEREN DROGI PUBLICZNEJ - ZBIORCZEJ

OZNACZENIA UZUPEŁNIAJĄCE

- PROPONOWANY UŻYTEK EKOLOGICZNY UE - 1
- PROPONOWANY ZESPÓŁ PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWY ZPK - 1
- OBSZAR CENNY PRZYRODNICZO OC - 1
- GRANICA GMINY BIELICE


Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Bielice
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Bielice z dnia 29 czerwca 2011 r.

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIELICE

SKALA 1:25 000

0 250 500 1 000 m



LEGENDA

- GRANICA OPRACOWANIA PLANU
- GRANICE STREF ODDZIAŁYWANIA ZASPOŁÓW ELEKTROWNI WIATROWYCH
- ISTN. LINIE ELEKTROENERGETYCZNE 220 I 400 kV WRAZ Z PASAMI TECHNOLOGICZNYMI
- PROJ. ELEKTROENERGETYCZNA LINIA 110 kV WRAZ Z PASEM TECHNOLOGICZNYM
- OTULINA SZCZECIŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO "PUSZCZA BUKOWA"
- UŻYTEK EKOLOGICZNY UE-1
- ZESPÓŁ PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWY ZPK-1
- DZIAŁ WODNY IV RZĘDU
- MIEJSCA WYSTĘPOWANIA I ROZRODU GATUNKÓW CHRONIONYCH OC-1
- STREFA "W III" OGRANICZONEJ OCHRONY ARECHEOLOGICZNO - KOSERWATORSKIEJ

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Bielice
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice w obrębach: Babin, Parsów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Gminy Bielice rozstrzyga, co następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Babin i Parsów w gminie Bielice wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 28 marca do 19 kwietnia 2011 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie wniesiono uwag.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr VII/40/11
Rady Gminy Bielice
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 z 2011 r. Nr 32, poz. 159) określa się następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:
Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Babin i Parsów w gminie Bielice przeznaczającej obszar opracowania na cele rolne z zakazem zabudowy wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociąga za sobą wydatków z budżetu gminy.

1763

UCHWAŁA NR VIII/61/11
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/11 Rady Gminy w Będzinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,), oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969, Nr 191,

poz. 1412, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 6131, Nr 96, poz. 920, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, 226, poz. 1475), po zasięgnięciu opinii Komisji Budżetowo - Finansowej Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się zapis w § 1 pkt 2 pdpkt 16 w ten sposób, że treść: „dla obszaru sołectwa Stoisław - Beata Łanowy" zastępuje się treścią: „dla obszaru sołectwa Stoisław - Eugenia Imbiorowska".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Nożykowski

1764

UCHWAŁA NR VII/54/2011
RADY GMINY KARNICE

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich na terenie Gminy Karnice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonanego jej podziału w wysokości 30% różnicy miedzy wartością jaką nieruchomość miała przed podziałem, a wartością jaką ma po podziale.

§ 2. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 30% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością jaką ma po ich wybudowaniu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/305/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 21 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Andrzej Przeździęk

1765

UCHWAŁA NR IX/53/11
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Kołobrzeg miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473; Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175; z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dla Gminy Kołobrzeg:

1) 56 punktów sprzedaży detalicznej napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży rozdzielonych na poszczególne miejscowości Gminy zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały,
2) 60 punktów sprzedaży i podawania napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 2. 1. Punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 40 metrów od obiektów szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

2. Odległość określoną w ust. 1 mierzy się od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do wejścia do punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych najkrótszą drogą, którą możliwe jest dotarcie do punktu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 1. Traci moc uchwała Nr II/8/2002 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 99, poz. 2424; z 2004 r. Nr 85, poz. 1572; z 2006 r. Nr 77, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 51, poz. 781).

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg

Julian Nowicki

Załącznik
do uchwały Nr IX/53/11
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Lp.	Miejscowość	Liczba punktów
1.	Kądzielno	1
2.	Budzistowo	3
3.	Niekanin	1
4.	Bogucino	2
5.	Zieleniewo	6
6.	Rościęcino	2
7.	Przećmino	1
8.	Drzonowo	2
9.	Sarbia	1
10.	Karcino	3
11.	Stary Borek	3
12.	Korzystno	1
13.	Grzybowo	10
14.	Dźwirzyno	20
RAZEM:		**56**

1766

UCHWAŁA NR IX/54/11
RADY GMINY KOŁOBRZEG

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w Gminie Kołobrzeg.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 f, art. 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Gminy Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołobrzeg, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, powierza się kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc:

1) Uchwała Nr XXIV/149/2005 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu ustalenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
2) Uchwała Nr XXV/165/08 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołobrzeg;

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kołobrzeg

Julian Nowicki

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/54/11
Rady Gminy Kołobrzeg
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w Gminie Kołobrzeg

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym osobom wskazanym w art. 90b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, zamieszkałym na obszarze Gminy Kołobrzeg.

§ 1. 1. Regulamin określa:

1) formy stypendium szkolnego;
2) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) obowiązki świadczeniobiorców stypendium szkolnego;
5) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1) organie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kołobrzeg,
2) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w Gminie Kołobrzeg;
3) zdarzenie losowe - należy przez to rozumieć jakiekolwiek zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego do pomocy, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać (np. klęska żywiołowa, śmierć lub choroba jednego z rodziców, opiekunów prawnych,);
4) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące - w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).

Rozdział 2
FORMY I SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 2. Formą stypendium szkolnego jest:

1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania (np. wyjazdy do teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły), a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie);

2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:

1) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego a także oprogramowania komputerowego służącego temu procesowi,
2) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp.
3) stroju sportowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę - np. strój galowy ucznia, ubranie niezbędne do odbycia praktyki uczniowskiej;

3. całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb socjalnych, a w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej;

4. świadczenie pieniężne - jeżeli organ uzna, iż udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1) i pkt 2), a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, także w formie, o której mowa w pkt 3), nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3), udzielanie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1) - 3), nie jest celowe.

§ 3. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 4. 1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej.

2. Miernikiem trudnej sytuacji materialnej jest dochód na osobę w rodzinie.

3. Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej uwzględnia się również w szczególności występowanie w rodzinie:

1) bezrobocia,
2) niepełnosprawności,
3) ciężkiej lub długotrwałej choroby,
4) wielodzietności,
5) braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych,
6) alkoholizmu,
7) narkomanii,
8) niepełności rodziny,
9) występowanie zdarzeń losowych.

§ 5. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) zamieszkują na terenie Gminy Kołobrzeg,
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.
3) Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)
4) Miesięczna wysokość dochodu, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.
5) Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 6. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

§ 7. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 8. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej:

I grupa: stypendium w pełnej wysokości - dochody miesięczne na członka rodziny poniżej 50% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (teks jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

II grupa: 70% pełnej wysokości stypendium - dochody miesięczne na członka rodziny powyżej 50% nie wyżej niż 80% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (teks jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

III grupa: 40% pełnej wysokości stypendium: dochody miesięczne na członka rodziny powyżej 80% do 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (teks jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.)

§ 9. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 10. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym.

Rozdział 3
TRYB PRZYZNANIA I WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 11. 1. Świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego przyznaje lub odmawia przyznania Organ w formie decyzji administracyjnej na wniosek:

1) rodziców albo pełnoletniego ucznia;
2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

§ 12. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;
2) miejsce zamieszkania ucznia;
3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie o wysokości dochodów;
4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

§ 13. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się zaświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

§ 14. Dla usprawnienia pracy kierownik GOPS może określić formę wniosku o przyznanie pomocy materialnej.

§ 15. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

§ 16. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej mieszczącym się przy ul. Trzebiatowskiej 48B w Kołobrzegu, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 17. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 2 ust. 1 realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 2 ust. 2 realizowana jest poprzez dokonanie zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z dokonanym zakupem, na podstawie faktur przedstawionych przez świadczeniobiorców. Dopuszcza się zwrot kosztów poniesionych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego (zakup podręczników szkolnych i pomocy naukowych) na podstawie faktur wystawionych w miesiącach lipiec i sierpień danego roku.

3. Formą zwrotu kosztów jest wypłata gotówkowa z kasy urzędu lub przelew na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

§ 18. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Należność z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji administracyjnej.

4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

Rozdział 4
OBOWIĄZKI ŚWIADCZENIOBIORCÓW STYPENDIUM SZKOLNEGO

§ 20. 1. Świadczeniobiorca obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organu o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Świadczeniobiorca obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organu o trwałych zmianach, które zachodzą w składzie, dochodach rodziny lub toku nauki ucznia, a mających wpływ na dalsze korzystanie ze stypendium szkolnego.

3. Dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, zobowiązany jest w przypadku powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyn określonych w ust. 1 lub 2 poinformować o tym organ przyznający stypendium

§ 21. Świadczeniobiorca przedkłada faktury, rachunki oraz inne dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki do 10 dnia bieżącego miesiąca.

Rozdział 5
TRYB I SPOSÓB PRZYZNANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

§ 22. Tryb przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci zasiłku szkolnego jest taki sam jak w przypadku stypendium szkolnego.

§ 23. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

2. Zasiłek szkolny może być również przyznany z urzędu.

§ 24. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 25. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 26. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

§ 27. Dla usprawnienia pracy, kierownik GOPS może określić formę wniosku o przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego.

1767

UCHWAŁA NR IX/77/2011
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 15 lipca 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/44/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475), Rada Gminy Malechowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/44/2011 Rady Gminy Malechowo z dnia 22 lutego 2011 r., zmienia się Załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Kieres

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/77/2011
Rady Gminy Malechowo
z dnia 15 lipca 2011 r.

Wykaz inkasentów uprawnionych do poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

1.	Kozioł Wioletta	Bartolino
2.	Roman Barbara	Białęcino
3.	Zachciał Emilia	Borkowo
4.	Świderski Jan	Darskowo
5.	Podpłońska Katarzyna	Drzeńsko
6.	Iwaniec Zbigniew	Gorzyca
7.	Biłanicz Monika	Grabowo
8.	Szymków Wiesław	Karwice
9.	Bartosik Sylwia	Kosierzewo
10.	Robakowski Andrzej	Kusice
11.	Gorzeń Joanna	Laski

12.	Elżbieta Łyczko	Lejkowo
13.	Wiącek Maciej	Malechowo
14.	Wesołowska Edyta	Malechówko
15.	Maj Andrzej	Niemica
16.	Jarosz Marek	Ostrowiec
17.	Miksza Barbara	Paprotki
18.	Mazur Justyna	Paproty
19.	Karabin Waldemar	Pękanino
20.	Hamplewski Eugeniusz	Podgórki
21.	Petruk Teresa	Przystawy
22.	Monika Lichosyt	Sęczkowo
23.	Nieradka Krystyna	Sulechowo
24.	Filipiak Wojciech	Sulechówko
25.	Kaszyńska Bożena	Święcianowo
26.	Roman Włodzimierz	Zielenica
27.	Zając Paweł	Żegocino

1768

UCHWAŁA NR IX/78/2011
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 15 lipca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Gminy Malechowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Malechowo w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Kieres

1769

UCHWAŁA NR IX/79/2011
RADY GMINY MALECHOWO

z dnia 15 lipca 2011 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Malechowo.

Na podstawie art. 5c pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991), art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Malechowo uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia, przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Malechowo w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w Statucie Przedszkola w Malechowie i Zespołu Szkół - Przedszkole w Ostrowcu.

§ 2. Opłacie podlegają dodatkowe świadczenia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 uchwały. Świadczenia te obejmują:

1) realizowanie zadań opiekuńczo - wychowawczych w zakresie:
   a) opieki pedagogicznej,
   b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
   c) rozwijania zdolności twórczych,
   d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych;
3) prowadzenie zajęć relaksacyjno - wyciszających;
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:
   a) zajęć terapeutycznych i profilaktycznych z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej,
   b) zajęć z religii z udziałem nauczyciela katechety,
   c) zajęć dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców.

§ 3. Za świadczenia określone w § 2 uchwały ustala się opłatę w wysokości 2,00 zł za jedną godzinę (60 minut) i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę udzielania świadczeń.

§ 4. Wysokość opłaty, o której mowa w § 3 obniża się o 50% w przypadku, gdy:

1) ze świadczeń przedszkola korzysta dwoje i więcej dzieci z jednej rodziny; obniżenie opłaty przysługuje drugiemu i każdemu kolejnemu dziecku;
2) ze świadczeń przedszkola korzysta dziecko niepełnosprawne; podstawą do obniżenia opłaty jest przedłożenie orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXV/239/2009 Rady Gminy Malechowo z dnia 26 maja 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty za świadczenie przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 58, poz. 1510).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malechowo.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

Przewodnicząca Rady

Jolanta Kieres

1770

UCHWAŁA NR VIII/55/2011
RADY GMINY MARIANOWO

z dnia 28 lipca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Marianowo.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235 i Nr 131, poz. 764), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Marianowo w wysokości 100 złotych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marianowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Dędek

1771

UCHWAŁA NR X/67/2011
RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 8 lipca 2011 r.

w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Sławno Nr VII/29/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia/uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sławno na lata 2007 - 2011.

Na podstawie: art. 21 ust. 1 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z późniejszymi zmianami); art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sławno Nr VII/29/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia / uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sławno na lata 2007-2011 wprowadza się następujące zmiany: § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W celu prowadzenia właściwej gospodarki lokalami mieszkalnymi, należytego utrzymania technicznego, podniesienia standardu prowadzącego do poprawy warunków mieszkaniowych najemców lokali komunalnych przyjmuje się zasady polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu Gminy Sławno.

2. Ustala się następujące rodzaje czynszów:

1) za lokale socjalne.
2) za lokale socjalne.

3. Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania na rzecz Wynajmującego opłat związanych z eksploatacją lokalu, a niezależnych od właściciela tj.: opłat za dostawę do lokalu energii elektrycznej i cieplnej, gazu wody oraz odbiór nieczystości płynnych i stałych w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej odrębnej umowy.

4. Wysokość stawki bazowej czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Wójt Gminy Sławno w drodze zarządzenia.

5. Wysokość czynszu dla danego lokalu określa się w oparciu o stawkę bazową czynszu oraz czynniki obniżające i podwyższające wartość użytkową lokalu mieszkalnego.

1) Czynniki obniżające stawkę bazową czynszu:
   a) Brak w lokalu instalacji kanalizacyjnej - 10%
   b) Zły stan techniczny budynku - 20%
2) Czynniki podwyższające stawkę bazowa czynszu
   a) lokal znajdujący się w budynku użyteczności publicznej - 20% (nie dotyczy czynnych i emerytowanych nauczycieli, małżonków nauczyciela, emeryta, rencisty, pobierającego świadczenie kompensacyjne oraz dzieci pozostających na jego utrzymaniu i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe)
   b) lokal wyposażony w centralne ogrzewanie - 15% (nie dotyczy lokali, w których najemcy zainstalowali centralne ogrzewanie na własny koszt);
   c) lokal o powierzchni użytkowej przekraczającej 80,00 m² - 15%
   d) lokal po kapitalnym remoncie - 20%

6. Czynników obniżających i podwyższających wartość użytkową lokalu nie stosuje się do ustalenia stawki czynszu za lokale socjalne.

7. Stawka czynszu za lokal socjalny stanowi 50% najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Gminy Sławno.

8. Przy ustaleniu czynszu:

1) przez powierzchnię użytkową lokalu w rozumieniu niniejszej uchwały należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania;
2) nie jest powierzchnią użytkową lokalu powierzchnia balkonów, tarasów i logii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału;
3) obmiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się w świetle wprawionych ścian;
4) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m zalicza się do obliczeń w 100%, natomiast o wysokości równej lub większej od 1,40 m lecz mniejszej od 2,20 m w 50%, o wysokości mniejszej niż 1,40 m pomija się całkowicie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Marta Hołowata

1772

UCHWAŁA NR X/68/2011
RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 8 lipca 2011 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sławno.

Na podstawie: art. 7 ust. 1, art. 8 pkt 1, art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 oraz art. 23 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833 z 2007 r.; Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz. 13); oraz art. 18 ust. 2 pkt 9, lit. a, art. 30 ust. 1, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sławno.

§ 2. 1. Rozpatrywanie i załatwianie wniosków - podań o najem lokali mieszkalnych poddaje się kontroli społecznej sprawowanej przez Społeczną Komisją Mieszkaniową jako organ doradczy i opiniodawczy Wójta oraz organ kontrolny, w zakresie o którym mowa w § 3 pkt 3.

2. W skład Komisji powinni wchodzić co najmniej jeden przedstawiciel Rady Gminy Sławno, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie oraz przedstawiciel Rady Sołeckiej z miejscowości, w której przebywa osoba starająca się o lokal.

3. Podania - wnioski o najem lokali mieszkalnych (także lokali socjalnych i lokali o powierzchni przekraczającej 80 m²) powinny być rozpatrzone przez Wójta Gminy Sławno, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

§ 3. Do kompetencji Komisji należy w szczególności:

1) sprawdzenie sytuacji mieszkaniowej i ekonomicznej możliwości uiszczenia czynszu osób ubiegających się o najem lokali wchodzących w mieszkaniowy zasób Gminy w oparciu o przepisy niniejszej uchwały,
2) opiniowanie wniosków - podań osób ubiegających się o najem lokalu, w tym lokalu socjalnego, a także lokali o powierzchni przekraczającej 80 m²,
3) sprawowanie kontroli nad rozpatrywaniem i załatwianiem wniosków o najem lokali na czas nieokreślony i najem lokali socjalnych.

§ 4. 1. Wybór osób, którym przydziela się lokale mieszkalne w pierwszej kolejności winien uwzględniać:

1) rzeczywiste potrzeby ubiegających się o najem i ich dotychczasową sytuację lokalową, w tym konieczność poprawy warunków zamieszkiwania ze względu na znaczne zagęszczenie lub bardzo zły stan techniczny lokalu,
2) ekonomiczną możliwość uiszczenia czynszu i utrzymania obiektów, ewentualnie też uiszczenia kaucji,
3) możliwości finansowe i wielkość zasobów mieszkaniowych gminy,
4) zamieszkiwanie na terenie gminy Sławno przez okres co najmniej trzech lat,
5) prawomocne orzeczenie sądu o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego.

2. Wybór osób, którym przydziela się lokale socjalne winien uwzględniać:

1) prawomocne orzeczenia sądu o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, rzeczywiste potrzeby ubiegających się o najem i ich dotychczasową sytuację lokalową, w tym konieczność poprawy warunków zamieszkiwania ze względu na nadmierne zagęszczenie (tj. poniżej 10 m² powierzchni mieszkalnej na osobę samotną i 5 m² powierzchni mieszkalnej na 1 osobę w rodzinie) lub bardzo zły stan techniczny lokalu,

2) ekonomiczną możliwość uiszczania czynszu i utrzymania obiektów, możliwości finansowe i wielkość zasobów mieszkaniowych gminy,
3) zamieszkiwanie na terenie gminy Sławno przez okres co najmniej trzech lat.

3. Umowa najmu lokalu socjalnego zawierana jest na czas oznaczony, nieprzekraczający trzech lat.

4. Osobie posiadającej tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego, najem lokalu mieszkalnego bądź socjalnego nie przysługuje.

§ 5. 1. Dochody osób ubiegających się o najem lokalu na czas nieoznaczony nie powinny być wyższe niż 100% najniższej emerytury przypadającej miesięcznie na osobę samotną i 75% najniższej emerytury przypadającej miesięcznie na członka rodziny.

2. Dochody osób ubiegających się o lokal socjalny nie powinny być wyższe niż 75% najniższej emerytury przypadającej miesięcznie na osobę samotną i 50% najniższej emerytury przypadającej miesięcznie na członka rodziny.

3. Najemca może ubiegać się o obniżkę czynszu naliczanego według obowiązujących stawek w wypadku, gdy wysokość dochodu gospodarstwa domowego, uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu wynosi nie więcej niż:

a) 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
b) 50% najniższej emerytury w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

4. Obniżka czynszu wynosi:

a) w przypadku osób samotnych, jeżeli dochód miesięczny wynosi:
   - 50% - 75% najniższej emerytury - 30% czynszu,
   - poniżej 50% najniższej emerytury - 50% czynszu.
b) w przypadku rodzin, jeżeli miesięczny dochód na osobę wynosi:
   - 30% - 50% najniższej emerytury - 30% czynszu,
   - poniżej 30% najniższej emerytury - 50% czynszu.

§ 6. 1. Zamiana lokali na określony czas może nastąpić w sytuacji, gdy zajmowany przez najemcę lokal, względnie budynek mieszkalny wymaga kapitalnego remontu.

2. Zamiana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, zamiana pomiędzy najemcami, a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach wymaga zgody Wójta Gminy Sławno i może być uzależniona od uiszczenia kaucji.

3. Przez zamianę rozumie się rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów najmu, podpisanie protokołów zdawczo - odbiorczych, zawarcie nowych umów najmu na wskazane we wniosku o zamianę lokale i przejęcie ich protokołem zdawczo - odbiorczym.

§ 7. 1. Osoby pozostające w opuszczonym przez najemcę lokalu, bądź w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy oraz inne osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego, zobowiązane są opróżnić lokal w terminie 1-go miesiąca lub innym ustalonym przez wynajmującego, a do czasu opróżnienia lokalu opłacać właścicielowi (Gminie Sławno) odszkodowanie w wysokości czynszu najmu ustalonego przez Wójta Gminy Sławno.

2. W sytuacji gdy odszkodowanie nie pokrywa poniesionych przez właściciela strat, może on żądać odszkodowania uzupełniającego.

§ 8. 1. Określone w § 4 ust. 1 i ust. 3 uchwały zasady najmu dotyczą również lokali o powierzchni przekraczającej 80 m².

2. Czynsz najmu 1 m² w lokalach o powierzchni przekraczającej 80 m² może być ustalony w wysokości nawet trzykrotnie wyższej niż obowiązujący przy najmie lokali o powierzchni mniejszej, a otrzymanie tego lokalu w najem może być uzależnione od uiszczenia kaucji.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 10. Traci moc uchwała Rady Gminy Sławno Nr VII/28/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sławno.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady

Marta Hołowata

1773

UCHWAŁA NR VII/85/11
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego część obszaru ewidencyjnego Broczyno.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871; z 2011 r. Nr 32, poz. 159) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

Rozdział 1

Ustalenia wstępne

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/202/08 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmującego obszar byłego lotniska położonego w obrębie Broczyno, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek" przyjętego uchwałą Nr XLIII/372/09 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 18 września 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek obejmujący część obszaru ewidencyjnego obrębu Broczyno o powierzchni 438,97 ha, zwany dalej planem miejscowym.

2. Plan obejmuje obszar oznaczony granicami na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Przedmiotem planu jest przeznaczenie części terenów po byłym lotnisku pod lokalizację zabudowy przemysłowej, usługowej, mieszkaniowej i związanej z nimi obiektami infrastruktury technicznej oraz w części lotniska pozostawienie dotychczasowej funkcji.

4. Integralną częścią uchwały są:

1) rysunek planu na mapie w skali 1:2000 - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czaplinek" - załącznik nr 2,
3) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - załącznik nr 3.
4) rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania - załącznik nr 4,

§ 2. 1. Na obszarze planu ustala się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny funkcjonalne o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym granice i sposób zagospodarowania;
4) zasady i warunki podziału nieruchomości;
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
6) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2. Ustalenia planu miejscowego składają się z:

1) ustaleń wstępnych;
2) ustaleń ogólnych;
3) ustaleń szczegółowych dla wyznaczonych w planie terenów elementarnych;
4) przepisów końcowych.

3. Dla poszczególnych terenów mają zastosowanie wszystkie rodzaje ustaleń, które wymieniono w ust. 2.

4. Ilekroć w planie miejscowym używa się niżej wymienionych określeń, to należy je rozumieć następująco:

1) wysokość zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość liczoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku - do kalenicy bądź najwyższego punktu attyki w przypadku stosowania dachów płaskich do najwyższego punktu przekrycia obiektów nie licząc ścian szczytowych i ogniowych, kominów, masztów, urządzeń technicznych itp.;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, poza którą realizacja wszelkich obiektów kubaturowych jest niedopuszczalna. Warunek nie dotyczy podziemnych części budynku, przyłączy technicznych, elementów drogowych;
3) obowiązująca linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię dla lokalizacji lica bryły budynku o funkcji w zakresie podstawowego przeznaczenia terenu, równocześnie linia ta jest nieprzekraczalną linią zabudowy budynków stanowiących dopuszczenie uzupełnienia podstawowego przeznaczenia terenu określonego w ustaleniach planu. Dopuszcza się wysunięcie przed linię zabudowy do 1,2 m drobnych elementów integralnie związanych ze strukturą architektoniczną budynku, jak ryzality, schodki, ganki wejściowe, zadaszenia, wykusze, o łącznej powierzchni liczonej po obrysie zewnętrznym do 3 m² oraz podziemnych części budynku, przyłączy technicznych, elementów drogowych, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych;
4) tereny zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć tereny zadrzewione oraz użytki rolne przylegające do brzegu jeziora z dopuszczeniem prowadzenia działań porządkowych umożliwiających wypoczynek. Zakaz lokalizacji wszelkich obiektów, dopuszcza jedynie lokalizację sanitariatów oraz obiektów małej architektury;

5. Ustalenia planu miejscowego obejmują:

1) tereny upraw polowych oznaczone na rysunku planu symbolem R;
2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem MN;
3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usług, oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U;
4) tereny funkcji produkcji, usług, składów i magazynów oznaczone na rysunku planu symbolem P;
5) tereny usług oświaty i administracji, oznaczone na rysunku planu symbolem UO/UA;
6) teren komunikacji lotniczej oznaczony na rysunku planu symbolem KL;
7) tereny lasu, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;
8) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;
9) tereny dróg publicznych - drogi dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolem KDD.

§ 3. Do momentu rozpoczęcia inwestycji zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie terenów.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 4. 1. W zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy ustala się:

1) rozwój struktur funkcjonalnych mieszkaniowych przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z charakteru zabudowy danej miejscowości Broczyno;
2) dopuszcza się stosowanie kolorystyki zabudowy mieszkaniowej kubaturowej w tonacjach jasnych, pastelowych oraz stosowanie materiałów wykończeniowych pochodzenia naturalnego typu drewno, kamień, cegła licowa ceramiczna, klinkier, a jako pokrycia dachowe wymaga się stosowania strzechy, dachówki ceramicznej i ceramiczno-pochodnej lub blachodachówki;
3) ograniczenia wysokości ogrodzeń: minimalnej 1,2 m, maksymalnej do 1,6 m, zakaz budowy pełnych ogrodzeń posesji we frontowej części działki;
4) wprowadzanie zieleni izolacyjnej od i pomiędzy działkami przemysłu i usług.

2. W zakresie zasad i warunków podziału nieruchomości ustala się:

1) dopuszczenie łączenia i dzielenia działek na terenach projektowanych dla funkcji mieszkaniowej i usług z uwzględnieniem parametrów zawartych w ustaleniach szczegółowych;
2) dopuszcza się wydzielenia terenu na potrzeby elementów i obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni nieprzekraczającej 50 m² na poszczególnych terenach elementarnych,
3) przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania dla celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt osi linii z rysunku planu.

§ 5. Na obszarze planu brak jest stref ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską.

§ 6. Na terenie objętym planem nie występują cenne obszary przyrodnicze bogate we florę i faunę.

§ 7. 1. Ustala się obowiązek zabezpieczenia siedzib ludzkich przed negatywnym oddziaływaniem powstałym w wyniku prowadzonej działalności.

2. Zakaz zmiany stosunków wodnych, zasypywania oczek wodnych i bezodpływowych zagłębień terenu.

§ 8. Zasady budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:

1. obsługa komunikacyjna obszaru planu i poszczególnych terenów funkcjonalnych z istniejących jak również projektowanych dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD,

2. dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U, UO/UA, P obowiązuje parkowanie w granicach własnej działki przy założeniu:

a) dla zabudowy mieszkaniowej - min. 1 miejsca parkingowe na jeden lokal mieszkalny;
b) dla pozostałej zabudowy według potrzeb, jednak nie mniej niż 2 miejsca postojowe,

3. utrzymuje się istniejące na obszarze planu drogi polne z możliwością ich wykorzystania jako drogi publiczne lub wewnętrzne,

4. w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) poprzez istniejącą i projektowaną sieć wodociągową,
b) parametry nowoprojektowanej sieci - ø 35 ÷120 mm,
c) prowadzenie w liniach rozgraniczenia dróg i ulic,
d) dopuszcza się na potrzeby gospodarcze, korzystanie z ujęć wody zlokalizowanych na terenie własnych działek,
e) lokalizacja nowych studni publicznych dla potrzeb zaopatrzenia w wodę w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,

5. w zakresie odprowadzenia ścieków ustala się:

a) do projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej,
b) parametry nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - ø do 400 mm,
c) prowadzenie sieci w liniach rozgraniczenia dróg i ulic,
d) na okres przejściowy dopuszcza się na terenie dziełek budowlanych lokalizację zbiorników bezodpływowych,

6. w zakresie odprowadzania wód deszczowych ustala się

a) poprzez projektowaną kanalizację deszczową,
b) parametry sieci ø 200 ÷ 800 mm prowadzonych w liniach rozgraniczenia dróg i ulic,
c) odprowadzenie wód deszczowych do gruntu lub wód powierzchniowych - wyloty zaopatrzyć w urządzenia podczyszczające,
d) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych na własny teren działek budowlanych.

7. w zakresie gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów ustala się gromadzenie w pojemnikach w obrębie poszczególnych działek i wywóz zgodnie z przyjętym w gminie systemem gospodarki odpadami;

8. w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

a) zasilanie obszaru opracowania z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu miejskiego lub kontenerowego. Projektowane stacje zasilić przelotowo liniami kablowymi średniego napięcia 15 kV,
b) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w energię elektryczną,
c) dla istniejących stacji transformatorowych dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i dostosowanie do potrzeb nowoprojektowanej zabudowy,

d) odcinki istniejących linii napowietrznych, kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu - do przebudowy i skablowania,
e) planowane obiekty zabudowy mieszkaniowej zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia - 0,4 kV,
f) planowane obiekty zabudowy przemysłowej zasilić rozdzielczą siecią kablową średniego napięcia,

9. w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) docelowo zasilanie obiektów na obszarze opracowania gazem przewodowym średniego ciśnienia z planowanej stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia zlokalizowanej poza obszarem opracowania,
b) istniejące i planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią średniego ciśnienia - ø 32 ÷ 125 mm;
c) przyłączanie odbiorców za pośrednictwem domowych węzłów redukcyjnych na ciśnienie użytkowe;
d) do czasu gazyfikacji przewodowej dopuszcza się stosowanie gazu bezprzewodowego,
e) projektowaną sieć rozdzielczą lokalizować w liniach rozgraniczenia dróg i ulic;

10. w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się rozproszony system ogrzewania z zastosowaniem źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii - paliwa płynne, gazowe, energia elektryczna, inne;

11. w zakresie obsługi telekomunikacyjnej ustala się:

a) obsługę telekomunikacyjną obiektów na obszarze opracowania przez istniejącą centralę telefoniczną w Czaplinku lub poprzez przekaźniki telefonii bezprzewodowej,
b) dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu obsługi,
c) dla obiektów nowoprojektowanych sieć abonencką wykonać jako sieć kablową w kanalizacji teletechnicznej, prowadzonej w liniach rozgraniczenia dróg i ulic,
d) odcinki istniejących napowietrznych linii telekomunikacyjnych, kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu - do przebudowy i skablowania.

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

§ 10. 1. Dla terenów upraw polowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1R, 2R ustala się:

1) zachowanie terenów w dotychczasowym użytkowaniu wraz z istniejącymi na terenie liniami energetycznymi napowietrznymi, siecią gazową, rowami i urządzeniami melioracji wodnej, drogami,
2) zakaz zabudowy budynkami,
3) dopuszcza wydzielania działek o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha,
4) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych,
5) dopuszcza się na terenie 2R wydzielenie pasa do lądowania statków powietrznych jako lądowisko pozostawiając teren do dalszego użytkowania upraw polowych, przy czym wydzielenie to nie może przekroczyć 15% powierzchni terenu,
6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie występują,
7) zasady ochrony środowiska przyrodniczego: nie występują.

2. Dla terenów lasu, oznaczonych na rysunku planu symbolem 01ZL, ustala się:

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:
   a) teren zadrzewiony z możliwością występowania polan śródleśnych,
   b) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) zakaz podziału terenu:
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie występują;
4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie § 6 niniejszej uchwały oraz przepisami odrębnymi w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z funkcją podstawową;
5) ustalenia komunikacyjne - dostępność terenu poprzez układ dróg polnych do dróg gminnych;
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - nie występują.

3. Dla terenów lasu, oznaczonych na rysunku planu symbolem 02ZL, ustala się:

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:
   a) teren zadrzewiony z możliwością występowania polan śródpolnych,
   b) zakaz zabudowy,
2) zakaz podziału terenu:
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie występują;
4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego - nie występują;
5) ustalenia komunikacyjne - dostępność terenu poprzez układ dróg polnych do dróg gminnych;
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - nie występują.

4. Dla terenów komunikacji lotniczej i związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 03KL ustala się:

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:
   a) istniejący teren lotniska w tym pasy startowe, drogi i place manewrowe i inne urządzenia infrastrukturalne służące funkcji podstawowej,
   b) dopuszcza się lokalizację zabudowy gospodarczej w tym hangary, warsztaty, punkty zaopatrzenia w paliwo, magazyny, wieże kontroli lotów oraz inne budynki administracji lotniska z dopuszczeniem wydzielenia pomieszczeń na nocleg wraz z węzłami sanitarnymi,
   c) ustala się linie zabudowy według rysunku planu,
   d) dla zabudowy obiektami kubaturowymi typu wieża kontroli lotu, hangary i pomieszczenia do przechowywania sprzętu lotniczego ustala się wysokość zabudowy do 20 m, dla pozostałej zabudowy wysokość do 11,5 m w tym do dwóch kondygnacji użytkowych,
   e) dachy dowolne w zależności od przeznaczenia budynku,
   f) powierzchnia zabudowy do 5% powierzchni terenu funkcjonalnego,
   g) powierzchnia biologicznie czynna do 20% powierzchni terenu funkcjonalnego;
2) zasady i warunki podziału terenu - zakaz podziału na działki budowlane;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie występują;
4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego - zgodnie przepisami odrębnymi w zakresie prowadzenia przedmiotowej działalności;
5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 niniejszej uchwały, dopuszcza się wydzielenia terenu pod drogi i dojazdy o minimalnej szerokości 5 m, układ dróg powiązany z drogą gminną o znaczoną na rysunku planu symbolem 01KDD i 02 KDD;
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z § 8 niniejszej uchwały;

5. Dla terenów funkcji produkcji, usług, składów i magazynów oraz związanych z nimi obiektów infrastruktury technicznej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 04P 05P, 06P, 07P, 08P, 09P, 11P ustala się:

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:
   a) zabudowa przemysłowa i usługowa, magazyny, place składowe,
   b) dopuszcza się na terenie 05P i 06P wydzielenie terenu jako utwardzony plac manewrowy lub tor dla pojazdów silnikowych, przy czym powierzchnia ta nie może przekroczyć 50% powierzchni terenu funkcjonalnego,
   c) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 15 od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 01KDD, a dla ternu 04 P i 11P według rysunku planu,
   d) dla zabudowy ustala się wysokość zabudowy od 9,5 m do 15 m w tym do dwóch kondygnacji użytkowych,
   e) dachy strome, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 15º do 45º,
   f) powierzchnia zabudowy do 80% powierzchni działki;
2) zasady i warunki podziału terenu:
   a) min. powierzchnia działek 3000 m²,
   b) szerokości frontu min. 30 m, zapis ten nie dotyczy działek narożnych,
   c) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego od 80º do 90º, nie dotyczy to działek narożnych;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków nie występują;
4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie przepisami odrębnymi w zakresie prowadzenia przedmiotowej działalności;
5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 niniejszej uchwały, dopuszcza się wydzielenia terenu pod drogi wewnętrzne o minimalnej szerokości 5 m, układ dróg wewnętrznych powiązany z drogą gminną o znaczoną na rysunku planu symbolem 01KDD;
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 8 niniejszej uchwały.

6. Dla terenów usług oświaty i administracji, oznaczonych na rysunku planu symbolem 10UO/UA, ustala się:

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:
   a) istniejąca zabudowa ośrodka wychowawczego i kształcącego,
   b) dopuszcza się lokalizację nowobudowanych obiektów w zakresie funkcji podstawowej w tym: szkoły, internaty, bursy, warsztaty szkolne,
   c) ustala się linie zabudowy według rysunku planu,
   d) ustala się wysokość zabudowy do 12,5 m, w tym do trzech kondygnacji użytkowych,

e) dachy strome, dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 25° do 45°,
f) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni terenu funkcjonalnego;
2) zasady i warunki podziału terenu - zakaz podziału na działki budowlane;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków nie występują;
4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego zgodnie przepisami odrębnymi w zakresie prowadzenia przedmiotowej działalności;
5) ustalenia komunikacyjne i infrastrukturalne - zgodnie z § 8 niniejszej uchwały, układ dróg wewnętrznych powiązany z drogą gminną znaczoną na rysunku planu symbolem 01KDD.

7. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 12MN, ustala się:

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:
a) zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem lokalizacji wolnostojących budynków gospodarczych w tym garaży,
b) ustala się linie zabudowy według rysunku planu,
c) dla zabudowy mieszkaniowej ustala się wysokość zabudowy według istniejącej wysokości i liczby kondygnacji użytkowych, a dla budynków gospodarczych wysokość do 6,5 m w tym jedna kondygnacja,
d) dachy strome, regularne dwuspadowe o nachyleniu połaci od 35 °do 45°, w budynkach gospodarczych dopuszcza się dachy o kącie nachylenia od 15°,
e) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni terenu,
f) powierzchnia biologicznie czynna minimalna 40%;
2) zasady i warunki podziału terenu - zakaz podziału na działki;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie występują;
4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego - zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami działki, do której inwestor ma tytuł prawny;
5) ustalenia komunikacyjne i w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 8 niniejszej uchwały.

8. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 13MN/U, ustala się:

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca z dopuszczeniem prowadzenia działalności usługowej,
b) ustala się linie zabudowy według rysunku planu,
c) ustala się wysokość zabudowy do 12,5 m w tym do trzech kondygnacji użytkowych,
d) dachy strome, regularne dwuspadowe o nachyleniu połaci od 25° do 45°,
e) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni terenu działki, przy założeniu że minimalna powierzchnia biologicznie czynna wyniesie 35% powierzchni terenu działki;
2) zasady i warunki podziału terenu:
a) min. powierzchnia działek 2000 m²,
b) szerokości frontu min. 25 m, zapis ten nie dotyczy działek narożnych,
c) dopuszcza się scalanie działek,
d) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego od 80° do 90°, nie dotyczy to działek narożnych;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie występują;
4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego - zakaz przekraczania standardów jakości środowiska poza granicami działki, do której inwestor ma tytuł prawny;
5) ustalenia komunikacyjne - zgodnie z § 8 niniejszej uchwały,
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z § 8 niniejszej uchwały.

9. Dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 03ZP, ustala się:

1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy:
a) teren zadrzewiony i zalesiony,
b) teren przeznaczony do rekreacji i wypoczynku,
c) dopuszcza się lokalizację plaży trawiastej nad brzegiem jeziora,
d) zakaz zabudowy z dopuszczeniem lokalizacji małej architektury oraz obiektów użyteczności publicznej - sanitariaty oraz pomosty,
e) dopuszcza się wydzielenie ścieżek pieszych i rowerowych,
f) zapewnić dostęp publiczny do brzegu jeziora poprzez wewnętrzny układ dróg i ścieżek, łączących teren z drogami gminnymi;

2) zasady i warunki podziału terenu - zakaz podziału na działki;
3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków - nie występują;
4) zasady ochrony środowiska przyrodniczego - nie występują;
5) ustalenia komunikacyjne - dostępność terenu poprzez układ dróg wewnętrznych do dróg gminnych;
6) ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej - nie występują.

10. Dla terenów dróg publicznych - drogi dojazdowe, oznaczonych na rysunku planu symbolem 01KDD, 02KDD, 03KDD, 04KDD, KDD ustala się:

1) drogi służące do obsługi terenu,
2) klasa dojazdowa, droga projektowana;
3) przekrój jednojezdniowy,
4) szerokość w liniach rozgraniczających dla dróg 01 KDD, 02KDD, 03KDD, 04KDD zmienna od 10,0 m do 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, a dla drogi KDD zgodnie z rysunkiem planu
5) w pasie drogowym dopuszcza się lokalizację liniowej infrastruktury technicznej.

Ustalenia końcowe

§ 11. Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości na skutek podjęcia niniejszej uchwały dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami w wysokości:

1) R, ZL, ZP, KDD - 0,1%;
2) MN, UO/UA - 0,1%;
3) MN/U - 0,1%;
4) MN/U - 0,1%;

§ 12. Zwarty obszar gruntów rolnych i leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne nie przekracza wielkości określonych w przepisach odrębnych wymagających zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

§ 13. W granicach zmiany planu traci moc uchwała Nr XXXII/202/98 Rady Miasta i Gminy w Czaplinku z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czaplinek (Dz. Urz. Woj. Koszalińskiego Nr 11, poz. 66).

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.


§ 15. 1) Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

2) Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady

Bogdan Kalina

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VII/85/11
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 czerwca 2011 r.



Załącznik nr 2
do uchwały Nr VII/85/11
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 czerwca 2011 r.



LEGENDA:

OZNACZENIA OGÓLNE
GRANICE GMINY
GRANICA MIASTA
GRANICA WSI
GRANICE TERENU POLIGONU
GRANICA ZMIANY STUDIUM

UŻYTKOWANIE TERENU
WODY
GRUNTY ROLNE
SADY
ZABUDOWA MIESZKANIOWA
USŁUGI
USŁUGI TURYSTYCZNE
PRZEMYSŁ, BAZY, SKŁADY
LASY
ŁĄKI
TERENY INFRASTRUKTURY
TERENY SPECJALNE
RUINY ZAMKU
TERENY NIEUŻYTKOWANE/ ODŁOGOWANE
OGRÓDKI DZIAŁKOWE
CMENTARZE
ZŁOŻA SUROWCÓW MINERALNYCH/ KOPALNIE
ZIELEŃ PARKOWA
BUDYNKI GOSPODARCZE MIASTO
CIEKI

UWARUNKOWANIA KULTUROWE
STREFA "A" OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
STREFA "B" POŚREDNIEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
STREFA "K" OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
TERENY I OBIEKTY WPISANE DO REJ. ZABYTKÓW
PARKI PODWORSKIE
STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE WG AZP
W II
STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE WG AZP
GRODZISKO
ZABYTKOWE CMENTARZE
OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE
DRAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY
OTULINA DRAWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
ISTNIEJĄCE REZERWATY PRZYRODY
WAŻNIEJSZE POMNIKI PRZYRODY
LASY OCHRONNE
UŻYTKI EKOLOGICZNE
OBSZAR OCHRONY BIOCENTRYCZNEJ
KORYTARZ EKOLOGICZNY
WĘZEŁ EKOLOGICZNY

KLASYFIKACJA DRÓG I SIEĆ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
DROGA KRAJOWA
DROGA WOJEWÓDZKA
DROGA POWIATOWA
DROGA GMINNA
PROJEKTOWANA OBWODNICA
LINIA KOLEJOWA
LINIA ENERGETYCZNA WYSOKIEGO NAPIĘCIA
TERENY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
GAZOCIĄG - CIŚNIENIE WYSOKIE
GAZOCIĄG - CIŚNIENIE ŚREDNIE
TERENY URZĄDZEŃ GAZOWNICTWA
TERENY URZĄDZEŃ ODPROWADZANIA I USUWANIA ŚCIEKÓW
TERENY URZĄDZEŃ ZAOPATRZENIA W WODĘ
TERENY USUWANIA I SKŁADOWANIA NIECZYSTOŚCI
STACJE TRANSFORMATOROWE
PRZEPOMPOWNIE
UJĘCIA WODY
PARKINGI, GARAŻE
STACJA PALIW
POLE BIWAKOWE
CAMPING
TRASY ROWEROWE
TRASY KAJAKOWE
ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA NA WYSPIE BIELAWIE
ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA
SZLAK SZWAJCARJI POLCZYŃSKIEJ
SZLAK SOLNY
SZLAK WZNIESIEŃ MORENY CZOŁOWEJ
EKOPARK

TERENY ROZWOJOWE
TERENY INTENSYWNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USŁUGOWEJ
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
TERENY EKSTENSYWNEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
TERENY EKSTENSYWNEJ ZABUDOWY REZYDENCJONOWANEJ I REKREACJI INDYWIDUALNEJ
WIELOFUNKCYJNA ZABUDOWA MIEJSKA O RÓŻNEJ INTENSYWNOŚCI
ZIELEŃ PUBLICZNA
TERENY OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH
TEREN CMENTARZY
OBIEKT SAKRALNY
TERENY USŁUG
TERENY OŚWIATY
TERENY USŁUG SPORTU I REKREACJI
TERENY USŁUG ZDROWIA
TERENY USŁUG TURYSTYKI
TERENY USŁUG INNYCH
POTENCJALNE TERENY ROZWOJU FUNKCJI ZABUDOWY REZYDENCJONALNEJ, REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ (do określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego)
TERENY ZALESIONE I DO ZALESIENIA
GRANICE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENY SPECJALNE
TERENY LOTNISKA/LĄDOWISKA
TERENY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
TERENY EKSPLOATACJI POWIERZCHNIOWEJ ZŁ. ÓŻ
GRANICA PARKU ELEKTROWNI WIATROWYCH

CENTRA USŁUGOWE
C1 TERENY GŁÓWNEGO CENTRUM MIASTA HISTORYCZNE ŚRÓDMIEŚCIE SKUPIAJĄCE WSZYSTKIE PRESTIŻOWE USŁUGI OGÓLNOMIEJSKIE I PONADLOKALNIE ZWIĄZANE Z REGIONALNĄ FUNKCJĄ CZAPLINKA
C2 TERENY NOWEGO CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO I USŁUGOWEGO W RAMACH POŁUDNIOWYCH TERENÓW ROZWOJOWYCH
C3 OŚRODKI CENTRALNE NA TERENACH WSI

OZNACZENIA ZMIAN
(*) - ZMIANA POLEGAJĄCA NA REZYGNACJI Z DOTYCHCZASOWYCH KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
NP. M* - ZMIANA POLEGAJĄCA NA KOREKCIE GRANIC OBSZARU (ROZSZERZAJĄCA) LUB ZMIANIE KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

Załącznik nr 3
do uchwały Nr VII/85/11
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru ewidencyjnego obrębu Broczyno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku rozstrzyga, co następuje:

W związku z brakiem uwag do projektu planu miejscowego, wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w Urzędzie Miejskim w Czaplinku w dniach od 11 kwietnia 2011 r. do 4 maja 2011 r. oraz w okresie składnia uwag, określonym przez ustawę, tj. do dnia 18 maja 2011 r., nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr VII/85/11
Rady Miejskiej w Czaplinku
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część obszaru ewidencyjnego obrębu Broczyno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Czaplinku rozstrzyga, co następuje:

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej opisanej w planie miejscowym jest określony w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy Czaplinek, w którym są zapisane potrzeby w zakresie środków finansów publicznych dla realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

Realizacja tych inwestycji nastąpi sukcesywnie w miarę dysponowania przez gminę środkami zgodnie z zapotrzebowaniem w infrastrukturę poszczególnych terenów funkcjonalnych w obrębie planu miejscowego.

Zakłada się, że proces inwestycyjny rozpocznie się po roku 2014.

1774

UCHWAŁA NR IX/60/2011
RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uczniów Szczególnie Uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa.

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

§ 1. Uznając konieczność otoczenia opieką uzdolnione dzieci i młodzież, których wiedza i osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki, artystyczne i sportu wykraczają poza wymagania programowe szkół i uczelni, w których kształcą się lub posiadają inne znaczące osiągnięcia Rada Miejska w Człopie przyjmuje lokalny program wspierania edukacji uczniów szczególnie uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie obowiązków w zakresie realizacji programu powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Sawczyszyn

Załącznik nr 1
do uchwały Nr IX/60/2011
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Lokalny Program Wspierania Edukacji Uczniów Szczególnie Uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa

I Wstęp

Właściwe wspieranie rozwoju zdolności i talentów dzieci to jeden z najważniejszych problemów edukacyjnych. Miasto i Gmina Człopa pragnie realizować działania na rzecz promocji dzieci i młodzieży najzdolniejszej. Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych daje znakomite efekty edukacyjne, wychowawcze i motywacyjne. Promowanie uczniów zdolnych w obecnym stanie prawnym możliwe jest poprzez przyjęcie lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów.

II. Cele programu

1. Stworzenie lokalnego, środowiskowego systemu promowania, nagradzania uczniów szczególnie uzdolnionych.
2. Wspieranie tworzenia szkolnych zajęć pozalekcyjnych służących rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów.
3. Obejmowanie patronatu nad imprezami organizowanymi przez placówki oświatowe z terenu Miasta i Gminy Człopa.
4. Nagradzanie finalistów i laureatów konkursów oraz najlepszych uczniów.

III. Korzystający z programu

1. O stypendium fundowane przez Miasto i Gminę Człopa mogą ubiegać się uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Człopie.
2. Stypendium może być przyznane uczniom klas V-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum z zastrzeżeniem pkt 3 i 4, którzy w danym okresie uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce - średnia ocen minimum 5,25 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i uzyskali wzorowe zachowanie oraz mają osiągnięcia w olimpiadach, konkursach artystycznych, przedmiotowych lub wiedzowych, turniejach i zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.
3. Uczniowi klasy V szkoły podstawowej stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym semestrze.
4. Uczniowi klasy I gimnazjum stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym semestrze.
5. Dyrektorzy szkół typują do otrzymania stypendium po 2 (dwóch) najlepszych uczniów w swojej placówce, wypełniając stosowne wnioski.

IV. Warunki określające promowanie i nagradzanie uczniów

1. Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego składają:
   a) dyrektorzy szkół.
2. Wniosek o przyznanie wsparcia finansowego według ustalonego wzoru składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Człopa ul. Strzelecka 2 w terminie do dnia 20 września za I okres i do dnia 31 stycznia za II okres danego roku szkolnego.
3. Do wniosku, o którym mowa w pkt 2 winno być załączone zaświadczenie lub jego uwierzytelniona kopia potwierdzające wykazanie się szczególnymi osiągnięciami określonymi w rozdziale III pkt 2 niniejszego programu.
4. Wsparcie finansowe można przyznać uczniowi, nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego pierwszego roku nauki w danym typie szkoły lub po zakończeniu I semestru nauki szkolnej.
5. Wsparcie finansowe przyznawane jest przy uwzględnieniu osiągniętych przez uczniów wyników za okres poprzedni jako świadczenia miesięczne.
6. W danym roku szkolnym:
   ~ I okres obejmuje okres od 1 września do 31 stycznia,
   ~ II okres obejmuje okres od 1 lutego do 30 czerwca.
7. Wsparcie finansowe przyznawane jest w wysokości od 100 zł do 200 zł przy uwzględnieniu rangi olimpiady, konkursu, turnieju lub zawodów sportowych, zajętego miejsca, osobistej postawy ucznia oraz wysokości środków pieniężnych przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel.
8. Wsparcie finansowe wypłacane jest jako świadczenie miesięczne za dany okres roku szkolnego w kasie Urzędu Gminy, nie później niż w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia wniosku przez Komisję.
9. O wysokości przyznanej nagrody ostatecznie decyduje Burmistrz Miasta i Gminy Człopa.

V. Tryb pracy Komisji

1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje oraz proponuje wysokość świadczenia stypendialnego Komisja ds. Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Finansowe.
2. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą:
   a) trzech przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Infrastruktury Społecznej Rady Miasta i Gminy Człopa,
   b) dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Człopa,
   c) dyrektorzy każdej ze szkół, których uczniowie ubiegają się o stypendium.
3. Skład osobowy Komisji powołuje zarządzeniem Burmistrz Miasta i Gminy Człopa.
4. Burmistrz Miasta i Gminy Człopa zapewnia warunki niezbędne do wykonywania przez Komisję powierzonych jej zadań.
5. Wnioski o przyznanie wsparcia winny być rozpatrzone przez Komisję w terminie nie dłuższym niż 30 dni od upływu terminów określonych w rozdziale IV pkt 2.
6. Z posiedzenia Komisji Stypendialnej sporządza się protokół, który wraz z wnioskami przekazuje się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.
7. Na realizację zadań objętych programem przeznacza się środki finansowe w kwotach zapisanych w budżecie Miasta i Gminy Człopa.

VI. Postanowienia końcowe

Wykaz nagrodzonych uczniów podlega podaniu do wiadomości publicznej przez Burmistrza Miasta i Gminy Człopa, a dyrektorów szkół o przyznanych stypendiach zawiadamia się pisemnie.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/60/2011
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Regulamin przyznawania stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Mieście i Gminie Człopa

§ 1. 1. Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium przysługuje uczniom Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Człopa.

2. Stypendium przyznaje się za uzyskanie wybitnych osiągnięć.

§ 2. 1. Stypendium może być przyznane uczniom, którzy:

a) osiągnęli wysokie wyniki w nauce - średnia ocen minimum 5,25 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych - i uzyskali wzorowe zachowanie,
b) mają osiągnięcia w olimpiadach, konkursach artystycznych, przedmiotowych, sportowych lub wiedzowych.

2. Osiągnięcia, o których mowa w § 2 ust. 1 muszą zostać wyszczególnione we wniosku, w sposób pokazujący konkretne osiągnięcia z informacją o poziomie i miejscu uzyskanych przez ucznia. Osiągnięcia potwierdza dyrektor szkoły podpisując wniosek.

3. Stypendia przyznawane są na okres 5 miesięcy, tj. od września do stycznia oraz od lutego do czerwca danego roku szkolnego.

4. Komisja podejmuje decyzje do dnia 30 września danego roku w I semestrze i do dnia 28 lutego danego roku - II semestrze.

5. Wniosek o przyznanie stypendium (załącznik nr 2 do regulaminu) składa do organu prowadzącego dyrektor szkoły w terminie do 20 września danego roku szkolnego - w I semestrze i do dnia 31 stycznia danego roku szkolnego - w II semestrze.

6. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.

7. Ustala się wysokość stypendium:

- od 100 - do 200 zł. miesięcznie, (w zależności od posiadanych środków).

8. Stypendium przyznawane będzie 2 (dwóm) najlepszym uczniom z każdej ze szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) z gminy Człopa (załącznik Nr 1).

9. Stypendium w Szkole Podstawowej otrzymują uczniowie klas V-VI, a w Gimnazjum uczniowie klas I-III z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

10. Uczniowi klasy V Szkoły Podstawowej stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym semestrze.

11. Uczniowi klasy I Gimnazjum stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym semestrze.

12. Jednemu uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium w semestrze niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć. Punkty uzyskane przez ucznia za poszczególne kryteria podlegają zsumowaniu.

13. Dyrektorzy szkoły podstawowej i gimnazjum wybierają tylko po 2 (dwóch) najlepszych uczniów w swojej placówce wypełniając wnioski, których wzór określa załącznik nr 2 do regulaminu.

14. Jeśli w Szkole Podstawowej lub Gimnazjum będzie 3 lub więcej uczniów z tymi samymi punktami, o przyznaniu stypendium decyduje klasa wyższa, w której uczeń odbywa naukę.

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna, powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Człopa.

2. Decyzje Komisji Stypendialnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków, przy równej liczbie głosów, głos decydujący należy do Przewodniczącego Komisji.

3. Komisja Stypendialna podejmuje decyzje w oparciu o tabele punktową (załącznik nr 1 do regulaminu).

4. Z posiedzenia Komisji Stypendialnej sporządza się protokół, który wraz z wnioskami przekazuje się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

5. Stypendium przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Człopa.

§ 4. 1. Stypendium może być odebrane w czasie trwania okresu, na który zostało przyznane w przypadku:

a) rażącego naruszenia obowiązków ucznia,

b) odmowy, bez podania ważnych przyczyn, udziału w konkursach artystycznych, przedmiotowych lub wiedzowych.

2. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Burmistrza o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie ucznia stypendium.

3. Burmistrz pozbawia ucznia stypendium na uzasadniony wniosek wnioskodawcy lub z własnej inicjatywy.

§ 5. 1. Wszelkie formalności związane z wypłatą stypendium przygotowuje Urząd Miasta i Gminy Człopa.

2. Stypendia będą wypłacane miesięcznie każdego 10 dnia (w lutym i wrześniu może to być koniec miesiąca) w kasie Urzędu Miasta i Gminy Człopa lub na konto wskazane przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia, któremu stypendium zostało przyznane. Do odbioru gotówki w kasie upoważniony jest jedynie rodzic (opiekun prawny) za okazaniem dokumentu tożsamości lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość rodzica (opiekuna prawnego).

3. Uczeń, któremu przyznano stypendium otrzymuje także list gratulacyjny od Burmistrza Miasta i Gminy Człopa.

4. Listę uczniów, którym przyznano stypendia podaje się do publicznej wiadomości, a dyrektora szkoły zawiadamia się pisemnie.

5. Zawiadomienie o nieprzyznaniu stypendium przekazuje się pisemnie wnioskodawcy podając powody, dla których stypendium nie może być przyznane.

Załącznik Nr 1 do regulaminu stypendiów
dla uczniów szczególnie uzdolnionych
w Gminie Człopa

Tabela punktowa

Kryterium	Zakres	Punkty
1.Średnia ocen (średnią ocen podaje się z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)	≥5,50 5,36-5,49 5,25-5,35	5 3 1
2. Ocena z zachowania	Wzorowe	1
3. Osiągnięcia naukowe, kulturalne, artystyczne, sportowe – punktacja w odniesieniu do wieloetapowych konkursów, olimpiad itp. – punkty z poszczególnych etapów sumuje się.	Poziom gminny: 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce Poziom powiatowy/rejonowy: 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce Wyróżnienie Poziom wojewódzki/międzywojewódzki: 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce Wyróżnienie Poziom krajowy; międzynarodowy: 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce Miejsce od 4 do 10 Wyróżnienie	 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1
4. Osiągnięcia naukowe, kulturalne, artystyczne, sportowe - punktacja w odniesieniu do jednoetapowych konkursów, olimpiad itp. – punkty nie sumują się.	Poziom gminny: 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce Poziom powiatowy/rejonowy: 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce Wyróżnienie Poziom wojewódzki/międzywojewódzki: 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce Wyróżnienie Poziom krajowy; międzynarodowy: 1 miejsce 2 miejsce 3 miejsce Miejsce od 4 do 10 Wyróżnienie	 3 2 1 4 3 2 1 10 8 6 3 15 12 9 6 4

Załącznik Nr 2 do Regulaminu stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Gminie Człopa

pieczęć szkoły

Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w Gminie Człopa

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Człopie / Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Człopie/ składa wniosek o przyznanie stypendium dla:

1. Imię i nazwisko ucznia: …….
2. Klasa: …….
3. Rok szkolny: ……..
4. Uzasadnienie wniosku:
   - średnia ocen za ostatni semestr: …….
     (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku),
   - ocena z zachowania za ostatni semestr: …….

Wyszczególnienie osiągnięć ucznia (naukowe, kulturalne, artystyczne, sportowe) – należy wpisać dokładnie nazwę konkursu, olimpiady, zawodów oraz zdobyte miejsce. Nie trzeba załączać dyplomów!

1.A. KONKURSY, OLIMPIADY, ZAWODY WIELOETAPOWE:

- Etap gminny (miejsca 1,2,3)

……

……

……

- Etap powiatowy/rejonowy (miejsca1,2,3,wyróżnienie):

……

……

…….

- Etap wojewódzki/międzywojewódzki (miejsce 1,2,3,wyróżnienie):

……

……

……

- Etap krajowy, miedzynarodowy (miejsce 1,2,3, miejsce od 4do 10, wyróżnienie)

……

……

……

1.B. KONKURSY, OLIMPIADY, ZAWODY JEDNOETAPOWE:

- Gmina (miejsce 1,2,3):

……

……

……

- Powiat (miejsce 1,2,3,wyróżnienie):

……

……

……

- Województwo/międzywojewódzki (miejsce1,2,3,wyróżnienie):

……

……

……

- Kraj (miejsce 1,2,3,miejsce od 4 do 10, wyróżnienie):

……

……

……

……
podpis wnioskodawcy

…… ……..…… ……
Data Pieczęć Szkoły Podpis Dyrektora

1775

UCHWAŁA NR XI/99/11
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 20 lipca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Karlino.

Na podstawie art. 15 i 19 pkt 1 lit a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654) Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/488/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 119, poz. 2262) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Inkasentem opłaty targowej jest Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie.

2. Opłata targowa pobierana jest bezpośrednio na targowisku. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest wydane pokwitowanie. Pobraną opłatę osoby te wpłacają do kasy Urzędu Miasta w tym samym dniu lub w następnym dniu roboczym.

3. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% pobranej opłaty".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gwóźdź

1776

UCHWAŁA NR XII/108/11
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia".

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 Nr 123, poz. 803; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z roku 2011 Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Międzyzdrojach uchwala, co następuje.

DZIAŁ I

USTALENIA WSTĘPNE

Rozdział 1

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA PLANU

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXII/222/2008 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje dla potrzeb lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje" przyjętego uchwałą Nr XIII/123/99 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 października 1999 r. zmienionego uchwałą Nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 czerwca 2010 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje dla potrzeb lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia o łącznej powierzchni 58,17 ha, zwany dalej planem.

2. Przedmiotem planu jest zmiana sposobu zagospodarowania terenu oraz przeznaczenie terenu pod lokalizację gazociągów przesyłowych, o średnicy do DN 1000 i maksymalnym ciśnieniu PN do 10,0 MPa, od granicy z gminą Świnoujście do granicy z gminą Wolin.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu - stanowiący załączniki Nr od 1 do 6 do niniejszej uchwały;
2) wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyzdroje" - stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - stanowiące załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar stanowiący pas terenu o szerokości 60,0 m, zgodnie z rysunkiem planu obejmujący działki i części działek położonych na terenie w granicach planu.

2. Granice planu ustala rysunek planu, stanowiący załączniki Nr od 1 do 6 do niniejszej uchwały.

3. Plan reguluje:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Dla potrzeb zapisu ustaleń planu tereny podzielono na budowlane, niebudowlane i tereny komunikacji. Na obszarze objętym planem ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenów:

1) tereny budowlane:
   - TT - tereny techniczne;
2) tereny niebudowlane:
   a) WM - tereny morskich wód wewnętrznych,
   b) WS - tereny wód powierzchniowych;
3) tereny komunikacji:
   - KD - tereny dróg publicznych.

Rozdział 2

GŁÓWNE ZASADY KONSTRUKCJI USTALEŃ PLANU

§ 3. 1. Ustalenia tekstu planu składają się z:

1) ustaleń wstępnych;
2) ustaleń ogólnych dotyczących całego obszaru objętego opracowaniem;

3) ustaleń dotyczących wyznaczonych w planie poszczególnych terenów elementarnych o różnym przeznaczeniu;
4) ustaleń końcowych.

2. Do poszczególnych terenów elementarnych mają zastosowanie wszystkie poziomy ustaleń, przy czym ustalenia ogólne są uściślane i uzupełniane przez ustalenia dla terenu elementarnego, którego one dotyczą.

3. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania dla celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt osi linii z rysunku planu.

4. Na rysunku planu tereny elementarne i ich wydzielenia wewnętrzne, do których odnoszą się ustalenia dotyczące poszczególnych terenów elementarnych, oznaczone są symbolami określającymi:

1) symbol kategorii przeznaczenia terenu, symbol jednostki planistycznej i kolejny numer terenu elementarnego np.: TT.G.02, oraz numer kolejnego wydzielenia wewnętrznego np.: G.02/1;
2) dla poszczególnych terenów elementarnych komunikacji ustalono kolejny numer terenu elementarnego odrębnie dla terenów komunikacji drogowej i kolejowej, symbol jednostki planistycznej, symbol kategorii przeznaczenia terenu np.: 09.G.KD.D.

5. Na obszarze objętym planem wskazano granice terenów morskich wód wewnętrznych WM, dla których nie wprowadza się ustaleń planu.

§ 4. Ilekroć w uchwale występuje termin:

1) linie rozgraniczające tereny elementarne - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustalonych w planie - stanowią one obowiązujące linie podziałów geodezyjnych;
2) linie wydzieleń wewnętrznych terenów elementarnych tzw. wydzielenia wewnętrzne - należy przez to rozumieć linie wydzielające części terenu elementarnego, wskazane w ustaleniach dotyczących poszczególnych terenów elementarnych - stanowią one dopuszczalne linie podziałów geodezyjnych;
3) kategoria przeznaczenia terenu - należy przez to rozumieć ustalenie dominującej funkcji oraz zasad i standardów zagospodarowania terenu - określenie w planie kategorii przeznaczenia terenów stanowi ustalenie obowiązującej struktury funkcjonalno - przestrzennej;
4) strefa kontrolowana gazociągu - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w którym ustala się ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenu konieczne dla zapewnienia trwałości i prawidłowej eksploatacji gazociągu, w szczególności w strefie kontrolowanej ustala się zakaz wznoszenia budynków, organizowania składów i magazynów oraz zakaz sadzenia drzew, dla gazociągów układanych w przecinkach leśnych powinien być wydzielony pas gruntu, o szerokości po 2 m z obu stron osi gazociągu, bez drzew i krzewów, niezależnie od ustaleń planu na obszarze tym obowiązują uprawnienia operatora ustalone zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) pas montażowy gazociągu - należy przez to rozumieć pas terenu niezbędny dla budowy gazociągu, który po zakończeniu inwestycji podlega rekultywacji i zagospodarowaniu na inne cele określone w planie.

DZIAŁ II

USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1

USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ZASAD ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENU

§ 5. 1. Do czasu docelowego zagospodarowania terenu dopuszcza się utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów i obiektów.

2. Możliwość modernizacji i przebudowy istniejących obiektów dopuszcza się jedynie w celu doprowadzenia ich do stanu zgodnego z ustaleniami planu.

3. Tymczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenu, określone w ustaleniach szczegółowych, jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem nieograniczania możliwości realizacji ustaleń planu.

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad podziału terenu

1) Na terenie objętym planem nie ustala się obowiązku dokonania podziałów i scaleń terenu, za wyjątkiem wydzielenia określonych w planie granic terenów komunikacji oraz morskich wód wewnętrznych.
2) W granicach ustalonych w planie terenów technicznych dopuszcza się możliwość wydzielenia pasów terenu dla potrzeb poszczególnych sieci infrastruktury technicznej o szerokości nie przekraczającej szerokości ich strefy kontrolowanej.

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad inwestowania

1) Ze względu na ochronę standardu zagospodarowania terenu ustala się, że udostępnianie poszczególnych terenów pod inwestycje jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej i zaopatrzenia w niezbędne media oraz zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej.
2) Obowiązuje zachowanie odległości pomiędzy poszczególnymi sieciami, urządzeniami i obiektami, zgodnie z przepisami odrębnymi.
3) Wszelkie prace budowlane należy poprzedzić badaniami warunków geotechnicznych.
4) Czasowe wyłączenie terenu z użytkowania na czas budowy jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia możliwości ciągłej i bezpiecznej eksploatacji innych sieci, urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie objętym inwestycją, w tym szczególnie sieci wodociągowych i urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę mieszkańców.

§ 8. Na terenie objętym planem ustala się zakaz umieszczania szyldów i reklam.

§ 9. Ustalenia dotyczące sieci gazowych

1) W liniach rozgraniczających terenów komunikacji oraz w granicach terenów technicznych określonych na rysunku planu ustala się lokalizację sieci gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia oraz ich stref kontrolowanych i pasów montażowych wyznaczonych odpowiednio:
   a) dla istniejących gazociągów utrzymuje się strefę odległości podstawowej (bezpiecznej) ustaloną na podstawie przepisów odrębnych, obowiązujących w dniu wydania pozwolenia na budowę,
   b) dla planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 1000 i maksymalnym ciśnieniu PN do 10,0 MPa ustala się strefę kontrolowaną o szerokości 12,0 m, po 6,0 m na obie strony od osi gazociągu, pas montażowy na terenach rolnych o szerokości do 25,0 m oraz leśnych o szerokości do 18,0 m, lecz nie więcej niż 10,5 m od osi gazociągu, oraz pas terenu przeznaczony do trwałego wyłączenia o szerokości 4,0 m, po 2,0 m na stronę,
   c) w przypadku prowadzenia gazociągu w sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych należy zachować odległości wynikające z przepisów odrębnych oraz, w przypadku krzyżowania gazociągu z liniami elektroenergetycznymi wysokich napięć minimalną odległość od słupa 20,0 m,
   d) w strefie kontrolowanej dopuszcza się lokalizację, obiektów i urządzeń dla potrzeb funkcjonowania sieci, w tym zespołów upustowo zaporowych, dróg wewnętrznych dla obsługi gazociągu, dróg przeciwpożarowych oraz tras pieszych i rowerowych,
   e) lokalizacja wszelkich obiektów budowlanych i terenowych względem sieci gazowej wymaga szczegółowego respektowania przepisów odrębnych w przypadku ingerencji w strefę odległości podstawowej, w szczególności w przypadku zbliżeń i kolizji.
2) Ustala sie minimalne przykrycie gazociągu 1,1 m, oraz 1,4 m na terenach zdrenowanych dla umożliwienia, w ramach rekultywacji, odbudowy urządzeń drenarskich.
3) Dopuszcza się układanie gazociągu metodą wykopów otwartych, za wyjątkiem odcinków trasy określonych w ustaleniach szczegółowych.
4) Na wskazanych w rysunku planu terenach technicznych dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń niezbędnych dla potrzeb funkcjonowania i obsługi gazociągów, w tym zespołów zaporowo - upustowych.
5) W granicach pasa montażowego, w okresie realizacji gazociągu, dopuszcza się czasowe wyłączenie terenu z dotychczasowego użytkowania i przeznaczenie terenu dla potrzeb budowy.
6) We wskazanych w planie miejscach przekroczenia dróg oraz w przypadku prowadzenie dróg ponad gazociągiem ustala się wymóg zabezpieczenia gazociągu zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 10. Ustalenia dotyczące sieci elektroenergetycznych

1) W liniach rozgraniczających terenów technicznych i terenów komunikacji określonych na rysunku planu ustala się lokalizację sieci elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia.
2) Budowa nowych sieci oraz rozbudowa i przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych jest dopuszczalna jedynie pod warunkiem nieograniczania możliwości budowy planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji terminal LNG w Świnoujściu - punkt wejścia gazu do systemu.
3) Na obszarze planu, w miejscach wskazanych w ustaleniach szczegółowych, dopuszcza się budowę stacji transformatorowych dostosowanych do potrzeb odbiorców, lokalizowanych na wskazanych w rysunku planu terenach technicznych.
4) Na obszarze objętym planem ustala się zakaz prowadzenia nowoprojektowanych linii elektroenergetycznych, jako linii napowietrznych. Zakaz nie dotyczy przebudowy i modernizacji istniejących linii elektroenergetycznych.

§ 11. Ustalenia dotyczące sieci telekomunikacyjnych

1) W liniach rozgraniczających terenów technicznych i terenów komunikacji określonych na rysunku planu ustala się lokalizację sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.
2) Ustala się zakaz prowadzenia napowietrznych sieci telekomunikacyjnych.
3) Budowa nowych sieci oraz rozbudowa i przebudowa istniejących sieci telekomunikacyjnych jest dopuszczalna jedynie pod warunkiem nieograniczania możliwości budowy planowanego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji terminal LNG w Świnoujściu - punkt wejścia gazu do systemu oraz sieci elektroenergetycznych.

§ 12. W liniach rozgraniczających terenów technicznych i terenów komunikacji określonych na rysunku planu dopuszcza się lokalizację innych sieci infrastruktury technicznej, nie wymienionych w ustaleniach dla poszczególnych terenów elementarnych, w tym magistralnej sieci wodociągowej oraz sieci o innych parametrach niż ustalone w planie, pod warunkiem:

1) nieograniczania możliwości wykorzystania terenu dla potrzeb sieci gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;
2) ograniczenia oddziaływania na otoczenie do granic wyznaczonego w planie pasa terenu technicznego;
3) spełnienia wymogów dotyczących ochrony środowiska określonych w planie oraz wynikających z przepisów odrębnych.

§ 13. Ustalenia dotyczące zasad obsługi komunikacyjnej

1) Obsługę komunikacyjną terenu należy zapewnić z istniejących i projektowanych dróg i ulic.
2) Ustala się zasadę lokalizowania trwałego oznakowania tras sieci poza jezdniami.
3) Obsługa komunikacyjna w trakcie realizacji inwestycji poprzez istniejące drogi i ulice oraz poprzez teren w granicach pasa montażowego.
4) Obsługa komunikacyjna w trakcie eksploatacji sieci infrastruktury technicznej poprzez istniejące drogi i ulice lub poprzez teren w granicach strefy kontrolowanej.
5) Warunki zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów komunikacji określono w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów elementarnych.

Rozdział 2

USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY

§ 14. 1. Na terenie opracowania występują obszary objęte szczególnymi zasadami ochrony, są to w szczególności:

1) obszary Natura 2000;
2) obszar Wolińskiego Parku Narodowego (WPN) oraz jego otuliny;
3) ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych;
4) pas nadbrzeżny (techniczny i ochronny) brzegu morskiego;
5) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi;
6) obszar Zbiornika wyspy Wolin - GZWP nr 102.

2. Na terenach wymienionych w ustępie 1. niezależnie od ustaleń planu obowiązują ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych.

§ 15. 1. Teren objęty planem znajduje się w granicach obszaru sieci Natura 2000 - Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk - "Wolin i Uznam" (PLH320019), zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej (decyzja Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeologiczny).

2. Część terenu objętego planem położona jest na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (PLB320002) „Delta Świny" wyznaczonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 198, poz. 1226).

3. Część terenu objętego planem położona jest na terenie Wolińskiego Parku Narodowego (WPN) oraz jego otuliny.

4. Na terenach wymienionych w ust. od 1 do 3, zabrania się podejmowania działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w znaczący sposób wpływać na gatunki, dla których ochrony wyznaczone zostały wymienione obszary ochrony. W razie lokalizacji inwestycji o potencjalnie negatywnym wpływie na siedliska lub gatunki chronione w obrębie wskazanych obszarów, podjęcie inwestycji, niezależnie od ustaleń niniejszego planu, dopuszczalne jest po spełnieniu dodatkowych warunków w trybie i zakresie określonym na podstawie przepisów odrębnych.

5. W części wskazanej na rysunku planu teren położony w granicach Zbiornika wyspy Wolin - GZWP nr 102, obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących spowodować zanieczyszczenie wód podziemnych, na terenie tym niezależnie od ustaleń niniejszego planu obowiązują ograniczenia użytkowania terenu wynikające z przepisów odrębnych.

§ 16. Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. Na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, to jest na terenach pomiędzy linią brzegu a wałami przeciwpowodziowymi lub naturalnymi wysokimi brzegami oraz w obszarze pasa nadbrzeżnego (technicznego i ochronnego), niezależnie od ustaleń planu obowiązują warunki określone w przepisach odrębnych.

2. Na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej ustala się:

1) zakaz podpiwniczania oraz minimalny poziom posadowienia parterów budynków 1,80 m n.p.m.;
2) minimalny poziom posadowienia nawierzchni dróg i placów 1,50 m n.p.m.

3. Ustala się wymóg utrzymania wałów i zabezpieczeń przeciwpowodziowych, obiektów i urządzeń melioracyjnych oraz ich odtworzenia w przypadku ich przerwania w trakcie robót budowlanych.

§ 17. 1. Część terenu objętego planem położona jest w granicach pasa nadbrzeżnego (technicznego i ochronnego) brzegu wód morskich, na terenie tym, niezależnie od ustaleń planu, obowiązują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenu określone w trybie i zakresie wynikającym z przepisów odrębnych.

2. Wszelkie obiekty na obszarze objętym planem, widoczne z przyległych akwenów, o ile nie są oznakowaniem nawigacyjnym, nie mogą go przypominać swoją formą, kolorystyką świecenia świateł oraz nie mogą utrudniać identyfikacji oznakowania nawigacyjnego, a urządzenia oświetleniowe tych obiektów nie mogą powodować padania promieni świetlnych bezpośrednio na akwen, w sposób powodujący utrudnienie we właściwej identyfikacji świateł znaków nawigacyjnych.

§ 18. 1. Na terenie objętym planem występują obiekty objęte ochroną wartości kulturowych oznaczone odpowiednio na rysunku planu: nr 10 - Trzciągowo 2 20-05/1 W.III, nr 11 - Trzciągowo 3 20-05/2 W.III, nr 15 - 20-04/5 W.III, nr 16 - Wicko 2 20-04/8 W.III, nr 17 - Wicko 3 20-04/9 W.III, nr 18 - Wicko 5 20-04/7 W.III.

2. Dla terenów objętych strefą ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III niezależnie od ustaleń niniejszego planu obowiązuje:

a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytków, w tym - powiadamianie o zamiarze podjęcia prac ziemnych,
b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych na zasadach określonych przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków.

Rozdział 3

USTALENIA DOTYCZĄCE KATEGORII PRZEZNACZENIA TERENÓW

§ 19. 1. Tereny techniczne TT służą lokalizacji obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

2. Na terenach technicznych dopuszcza się lokalizowanie:

1) gazociągów i urządzeń niezbędnych do ich obsługi i eksploatacji;
2) sieci elektroenergetycznych i urządzeń niezbędnych do ich obsługi i eksploatacji;
3) sieci telekomunikacyjnych i urządzeń niezbędnych do ich obsługi i eksploatacji;
4) innych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym w szczególności magistralnej sieci wodociągowej;
5) dojść i dojazdów;
6) zagospodarowania terenu niewykorzystywanego dla potrzeb technicznych zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem lub zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie.

3. Na terenach technicznych nie dopuszcza się koncentrowania obiektów budowlanych i elementów zagospodarowania jeśli ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość mogłyby ograniczać lub uniemożliwiać funkcjonowanie tych terenów. Powyższe zastrzeżenia obowiązują także w przypadku zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów.

4. Inne użytkowanie terenu niż ustalone dla terenów technicznych jest na tych terenach dopuszczalne jedynie pod warunkiem nieograniczania możliwości prowadzenia sieci infrastruktury technicznej określonych w ust. 2.

5. Na terenie opracowania wyznaczono następujące tereny techniczne: TT.G.01, TT.G.02, TT.G.04, TT.G.05, TT.G.08, TT.G.09, TT.G.10, TT.G.11, TT.G.12, TT.G.13, TT.G.14, dla których ustalono szczegółowe zasady i warunki parcelacji terenu, zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady obsługi inżynieryjnej oraz ograniczenia stosowania ustaleń dotyczących danej kategorii przeznaczenia terenu odpowiednio do warunków wynikających z konkretnych lokalizacji.

§ 20. W granicach planu znajduje się teren wód powierzchniowych WS.G.03, dla którego ustalono szczegółowe zasady i warunki parcelacji terenu, zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady obsługi inżynieryjnej, ograniczenia stosowania ustaleń dotyczących danej kategorii przeznaczenia terenu odpowiednio do warunków wynikających z konkretnych lokalizacji oraz tereny morskich wód wewnętrznych oznaczone symbolami WM.G.06 i WM.G.07, których granice wskazano w planie nie obejmując tych terenów ustaleniami planu.

§ 21. 1. Tereny komunikacji drogowej KD służą przede wszystkim lokalizacji dróg i ulic oraz urządzeń i obiektów związanych z obsługą ruchu.

2. Na terenach komunikacji drogowej dopuszcza się lokalizowanie:

1) jezdni, ścieżek rowerowych, chodników;
2) przyulicznych pasów postojowych i zatok parkingowych dla samochodów;
3) zatok przystankowych dla pojazdów komunikacji zbiorowej i taksówek;
4) wiat przystankowych;
5) zieleni przyulicznej i izolacyjnej;
6) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
7) urządzeń organizacji ruchu;
8) oświetlenia ulic;
9) elementów wyposażenia ulic i urządzenia przestrzeni publicznych.

3. Lokalizacja obiektów i urządzeń oraz elementów urządzenia przestrzeni publicznych jest dopuszczalna pod warunkiem nie powodowania ograniczenia lub zagrożeń dla ruchu ulicznego.

4. Przy przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych ustala się wymóg wykonania obniżenia krawężników jezdni.

5. W liniach rozgraniczających ulic ustala się zachowanie rezerw terenu dla potrzeb sieci uzbrojenia podziemnego (wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg, sieci ciepłownicze, linie elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne).

6. Na terenie planu wyznacza się następujące tereny komunikacji drogowej:

- tereny dróg ekspresowych: 01.G.KD.S i 02.G.KD.S,
- tereny dróg zbiorczych: 03.G.KD.Z, 04.G.KD.Z i 06.G.KD.Z,
- tereny dróg lokalnych: 07.G.KD.L, 10.G.KD.L,
- tereny dróg dojazdowych: 05.G.KD.D, 08.G.KD.D i 09.G.KD.D, dla których ustalono szczegółowe zasady i warunki parcelacji terenu, zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady obsługi inżynieryjnej oraz ograniczenia stosowania ustaleń dotyczących danej kategorii przeznaczenia terenu odpowiednio do warunków wynikających z konkretnych lokalizacji.

DZIAŁ III

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 22. Dla terenów: TT.G.01 o powierzchni 13,3465 ha i TT.G.02 o powierzchni 1,9194 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
   a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych określonymi w § 19,

b) lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb:
- gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 1000 mm i ciśnieniu PN do 10,0 MPa, wraz z kablem światłowodowym dla obsługi gazociągu,
- gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300 mm,
- linii elektroenergetycznych 110 kV,
- innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności magistralnej sieci wodociągowej, pod warunkiem nieograniczania możliwości lokalizacji gazociągów i linii elektroenergetycznych,

c) teren, w części nie wykorzystanej dla celów sieci infrastruktury technicznej przeznacza się na cele zgodne z dotychczasowym użytkowaniem,

d) teren w granicach pasa montażowego czasowo wykorzystany dla celów inwestycji, po zakończeniu budowy przeznacza się do rekultywacji i dalszego wykorzystania zgodne z dotychczasowym użytkowaniem;

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza się podział terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dostępności do pozostałych sieci oraz dla użytkowników terenów sąsiednich;

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala się zakaz lokalizowania wszelkiej stałej i tymczasowej zabudowy,
b) ponad gazociągiem dopuszcza się zakładanie dróg leśnych oraz prowadzenie tras pieszych i rowerowych,
c) należy zachować odległość poziomą pomiędzy ścianką gazociągu a rzutem fundamentu słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej minimum 10,0 m, minimum 2,0 m, od uziemienia słupa linii elektroenergetycznej oraz 20,0 m od słupa, w przypadku konieczności krzyżowania gazociągu z istniejącymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi;

4) warunki ochrony:
a) teren położony w obszarze Natura 2000 (SOO PLH320019 oraz OSO PLB320002), obowiązują ustalenia określone w § 15,
b) część terenu oznaczonego symbolem G.02/1 i G.02/2 położona w granicach WPN, w pozostałej części teren położony w otulinie WPN, obowiązują ustalenia określone w § 15,
c) na części terenu oznaczonej symbolami G.02/1 i G.02/2 ustala się zakaz naruszania stosunków wodnych i powodowania odwadniania terenu, zakaz wykonywania otwartych wykopów, prowadzenie sieci dopuszczalne wyłącznie metodą bezwykopową,
d) w części terenu, na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia określone w § 16.

§ 23. Dla terenu WS.G.03 o powierzchni 0,0639 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) teren wód powierzchniowych,
b) lokalizacja korytarza technicznego dla lokalizacji:
- gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300 mm,
- gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 1000 mm i ciśnieniu PN do 10,0 MPa, wraz z kablem światłowodowym dla obsługi gazociągu,
- linii elektroenergetycznych 110 kV,
- innych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności magistralnej sieci wodociągowej, pod warunkiem nieograniczania możliwości lokalizacji gazociągów i linii elektroenergetycznych;

2) zasady i warunki parcelacji terenu: ustala się zakaz dokonywania podziałów terenu;

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala się zakaz lokalizowania wszelkiej stałej i tymczasowej zabudowy,
b) należy zachować odległość poziomą pomiędzy ścianką gazociągu a rzutem fundamentu słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej minimum 10,0 m, minimum 2,0 m, od uziemienia słupa linii elektroenergetycznej oraz 20,0 m od słupa, w przypadku konieczności krzyżowania gazociągu z istniejącymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi,
c) ustala się zakaz naruszania stosunków wodnych i powodowania odwadniania terenu, zakaz wykonywania otwartych wykopów, prowadzenie sieci dopuszczalne wyłącznie metodą bezwykopową poniżej poziomu dna cieku,

4) warunki ochrony:
a) teren położony w obszarze Natura 2000 (SOO PLH320019 oraz OSO PLB320002), obowiązują ustalenia określone w § 15,

b) teren położony w otulinie WPN, obowiązują ustalenia określone w § 15,
c) w miejscu przekroczenia kanału Starego Zdroju stanowiącego element układu melioracji podstawowej wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno prawnego w zakresie i zgodnie z trybem określonym przepisami odrębnymi.

§ 24. Dla terenów: TT.G.04 o powierzchni 1,2585 ha, TT.G.05 o powierzchni 7,6452 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
   a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych określonymi w § 19,
   b) lokalizacja korytarza technicznego dla lokalizacji:
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300 mm,
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 1000 mm i ciśnieniu PN do 10,0 MPa, wraz z kablem światłowodowym dla obsługi gazociągu,
      - linii elektroenergetycznych 110 kV,
      - innych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności magistralnej sieci wodociągowej, pod warunkiem nieograniczania możliwości lokalizacji gazociągów i linii elektroenergetycznych;
   c) teren, w części nie wykorzystanej dla celów lokalizacji sieci infrastruktury technicznej przeznacza się na cele zgodne z dotychczasowym użytkowaniem,
   d) teren w granicach pasa montażowego czasowo wykorzystany dla celów inwestycji, po zakończeniu budowy przeznacza się do rekultywacji i dalszego wykorzystania zgodne z dotychczasowym użytkowaniem;
2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza się podział terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dostępności do pozostałych sieci oraz dla użytkowników terenów sąsiednich;
3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu:
   a) ustala się zakaz lokalizowania wszelkiej stałej i tymczasowej zabudowy,
   b) dopuszcza się zagospodarowanie części terenu oznaczonej symbolem G.05/1, G.05/2 i G.05/3 jako parkingu turystycznego oraz lokalizacji plenerowych urządzeń rekreacyjnych,
   c) ponad gazociągiem oraz w strefie kontrolowanej dopuszcza się zakładanie dróg leśnych i dojazdów do użytków rolnych i akwenu jeziora Wicko oraz prowadzenie tras pieszych i rowerowych,
   d) należy zachować odległość poziomą pomiędzy ścianką gazociągu a rzutem fundamentu słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej minimum 10,0 m, minimum 2,0 m, od uziemienia słupa linii elektroenergetycznej oraz 20,0 m od słupa, w przypadku konieczności krzyżowania gazociągu z istniejącymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi;
4) warunki ochrony:
   a) teren położony w obszarze Natura 2000 (SOO PLH320019 oraz OSO PLB320002), obowiązują ustalenia określone w § 15,
   b) teren położony w otulinie WPN, obowiązują ustalenia określone w § 15,
   c) obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia określone w § 16,
   d) teren położony w granicach pasa nadbrzeżnego (technicznego i ochronnego), obowiązują ustalenia określone w § 17,
   e) w części wskazanej na rysunku planu teren położony w granicach Zbiornika wyspy Wolin - GZWP nr 102, obowiązują ustalenia określone w § 15.

§ 25. Tereny: WM.G.06 o powierzchni 0,4826 ha, i WM.G.07 o powierzchni 1,4670 ha, stanowią tereny morskich wód wewnętrznych, dla których nie wprowadza się ustaleń planu.

§ 26. Dla terenu TT.G.08 o powierzchni 1,3561 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
   a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych określonymi w § 19,
   b) lokalizacja korytarza technicznego dla lokalizacji:
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300 mm,
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 1000 mm i ciśnieniu PN do 10,0 MPa, wraz z kablem światłowodowym dla obsługi gazociągu,
      - linii elektroenergetycznych 110 kV,
      - innych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności magistralnej sieci wodociągowej, pod warunkiem nieograniczania możliwości lokalizacji gazociągów i linii elektroenergetycznych;
   c) teren, w części nie wykorzystanej dla celów lokalizacji gazociągu, przeznacza się na cele gospodarki rolnej,

d) teren w granicach pasa montażowego czasowo zajęty dla potrzeb inwestycji, po zakończeniu budowy przeznacza się do rekultywacji i dalszego wykorzystania na cele rolnicze;

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza się podział terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dostępności do pozostałych sieci oraz dla użytkowników terenów sąsiednich;

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu:
   a) ustala się zakaz lokalizowania wszelkiej stałej i tymczasowej zabudowy,
   b) ponad gazociągiem oraz w strefie kontrolowanej dopuszcza się zakładanie przejazdów,
   c) należy zachować odległość poziomą pomiędzy ścianką gazociągu a rzutem fundamentu słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej minimum 10,0 m, minimum 2,0 m, od uziemienia słupa linii elektroenergetycznej oraz 20,0 m od słupa, w przypadku konieczności krzyżowania gazociągu z istniejącymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi;

4) warunki ochrony:
   a) teren położony w obszarze Natura 2000 (SOO PLH320019), obowiązują ustalenia określone w § 15,
   b) w części teren położony w granicach pasa ochronnego wybrzeża, obowiązują ustalenia określone w § 17,
   c) obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia określone w § 16.

§ 27. Dla terenu TT.G.09 o powierzchni 5,8526 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
   a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych określonymi w § 19,
   b) lokalizacja korytarza technicznego dla lokalizacji:
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300 mm,
      - stacji redukcyjno pomiarowej I0, zespołu upustowo - zaporowego,
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 1000 mm i ciśnieniu PN do 10,0 MPa, wraz z kablem światłowodowym dla obsługi gazociągu,
      - linii elektroenergetycznych 110 kV,
      - innych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności magistralnej sieci wodociągowej, pod warunkiem nieograniczania możliwości lokalizacji gazociągów i linii elektroenergetycznych;
   c) teren, w części niewykorzystanej dla celów lokalizacji gazociągu, przeznacza się na cele gospodarki rolnej,
   d) teren czasowo wyłączony z produkcji rolnej w granicach pasa montażowego, po zakończeniu budowy przeznacza się do rekultywacji i dalszego wykorzystania na cele rolnicze;

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza się podział terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dostępności do pozostałych sieci oraz dla użytkowników terenów sąsiednich;

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu:
   a) zakaz lokalizowania wszelkiej stałej i tymczasowej zabudowy,
   b) ponad gazociągiem oraz w strefie kontrolowanej dopuszcza się zakładanie przejazdów, na części terenu oznaczonej symbolem G.09/3 wymóg zachowania przejazdu,
   c) na części terenu oznaczonej symbolem G.09/1 dopuszcza się zagospodarowanie terenu ogrodów przydomowych, bez prawa lokalizowania zabudowy,
   d) należy zachować odległość poziomą pomiędzy ścianką gazociągu a rzutem fundamentu słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej minimum 10,0 m, minimum 2,0 m, od uziemienia słupa linii elektroenergetycznej oraz 20,0 m od słupa, w przypadku konieczności krzyżowania gazociągu z istniejącymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi;

4) warunki ochrony:
   a) teren położony w obszarze Natura 2000 (SOO PLH320019), obowiązują ustalenia określone w § 15,
   b) teren położony w otulinie WPN, obowiązują ustalenia określone w § 15,
   c) część terenu wskazana na rysunku planu objęta jest strefami ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, dla których obowiązują ustalenia określone w § 18,
   d) na części terenu oznaczonej symbolem G.09/2 wymóg zachowania cennego siedliska, wymóg transplantacji płatów roślinności wraz warstwą urodzajną gleby, prace dopuszczalne wyłącznie poza okresem wegetacyjnym (X-III).

§ 28. Dla terenów: TT.G.10 o powierzchni 1,5095 ha, TT.G.11 o powierzchni 1,9486 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
   a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych określonymi w § 19,

b) lokalizacja korytarza technicznego dla lokalizacji:
- gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300 mm,
- gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 1000 mm i ciśnieniu PN do 10,0 MPa, wraz z kablem światłowodowym dla obsługi gazociągu,
- linii elektroenergetycznych 110 kV,
- innych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności magistralnej sieci wodociągowej, pod warunkiem nieograniczania możliwości lokalizacji gazociągów i linii elektroenergetycznych;

c) teren, w części niewykorzystanej dla celów lokalizacji sieci infrastruktury technicznej przeznacza się na cele zgodne z dotychczasowym użytkowaniem,

d) teren w granicach pasa montażowego czasowo wykorzystany dla celów inwestycji, po zakończeniu budowy przeznacza się do rekultywacji i dalszego wykorzystania zgodne z dotychczasowym użytkowaniem;

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza się podział terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dostępności do pozostałych sieci oraz dla użytkowników terenów sąsiednich;

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala się zakaz lokalizowania wszelkiej stałej i tymczasowej zabudowy,
b) na części terenu oznaczonej symbolem G.10/1 ustala sie wymóg zapewnienia możliwości przejazdu,
c) na części terenu oznaczonej symbolem G.10/2 i G.11/3 dopuszcza sie zagospodarowanie terenu ogrodów przydomowych, bez prawa lokalizowania zabudowy,
d) ponad gazociągiem oraz w strefie kontrolowanej dopuszcza się zakładanie przejazdów;

4) warunki ochrony:
a) teren położony w obszarze Natura 2000 (SOO-PLH 320019), obowiązują ustalenia określone w § 15,
b) część terenu oznaczona symbolem G.11/1 i G.11/4 położona w granicach WPN, obowiązują ustalenia określone w § 15,
c) część terenu oznaczona symbolem G.11/2 i G.11/5 położona w granicach cennego siedliska, ustala się wymóg transplantacji płatów roślinności wraz warstwą urodzajną gleby, prace dopuszczalne wyłącznie poza okresem wegetacyjnym (X-III),
d) w części wskazanej na rysunku planu teren TT.G.11 położony jest w granicach Zbiornika wyspy Wolin - GZWP nr 102, obowiązują ustalenia określone w § 15.

§ 29. Dla terenów: TT.G.12 o powierzchni 4,2110 ha, TT.G.13 o powierzchni 0,2355 ha, TT.G.14 o powierzchni 12,9200 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów technicznych określonymi w § 19,
b) lokalizacja korytarza technicznego dla lokalizacji:
- gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300 mm,
- gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 1000 mm i ciśnieniu PN do 10,0 MPa, wraz z kablem światłowodowym dla obsługi gazociągu,
- linii elektroenergetycznych 110 kV,
- innych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności magistralnej sieci wodociągowej, pod warunkiem nieograniczania możliwości lokalizacji gazociągów i linii elektroenergetycznych;

c) teren, w części niewykorzystanej dla celów lokalizacji sieci infrastruktury technicznej przeznacza się na cele zgodne z dotychczasowym użytkowaniem,

d) teren w granicach pasa montażowego czasowo wykorzystany dla celów inwestycji, po zakończeniu budowy przeznacza się do rekultywacji i dalszego wykorzystania zgodne z dotychczasowym użytkowaniem;

2) zasady i warunki parcelacji terenu: dopuszcza się podział terenu w celu wydzielenia pasa terenu dla lokalizacji poszczególnych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem zapewnienia dostępności do pozostałych sieci oraz dla użytkowników terenów sąsiednich;

3) sposób zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) ustala się zakaz lokalizowania wszelkiej stałej i tymczasowej zabudowy,
b) na części terenu oznaczonej symbolem G.12/2, niewykorzystanej dla celów lokalizacji gazociągu dopuszcza się zagospodarowanie dla potrzeb funkcji mieszkaniowej, bez możliwości lokalizacji nowej zabudowy,
c) ponad gazociągiem i w strefie kontrolowanej dopuszcza się zakładanie przejazdów,

d) na części terenu oznaczonej symbolem G.12/3 ustala sie wymóg zapewnienia możliwości przejazdu;

4) warunki ochrony:
   a) teren położony w obszarze Natura 2000 (SOO-PLH 320019), obowiązują ustalenia określone w § 15,
   b) teren, w części oznaczonej symbolem TT.G.14 położony jest w granicach WPN, obowiązują ustalenia określone w § 15,
   c) część terenu oznaczona symbolem G.12/1 i G.13/1 położona w granicach cennego siedliska, ustala się wymóg transplantacji płatów roślinności wraz warstwą urodzajną gleby, prace dopuszczalne wyłącznie poza okresem wegetacyjnym (X-III),
   d) część terenu oznaczona symbolem G.14/1 obejmuje siedlisko kwaśne buczyny, ustala się zakaz naruszania powierzchni siedliska podczas prac ziemnych,
   e) na terenie TT.G.14, w obrębie suchego wrzosowiska, wymóg zebrania i ponownego rozłożenia warstwy urodzajnej zawierającej formy przetrwalnikowe roślin budujących siedlisko, w miejscach koniecznych wycinek krzewów jałowca wymóg wprowadzenia nasadzeń rekompensujących w stosunku 1:2,
   f) część terenu oznaczonego symbolem TT.G.12 wskazana na rysunku planu objęta jest strefami ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych W III, dla których obowiązują ustalenia określone w § 18,
   g) teren TT.G.14 położony jest w granicach Zbiornika wyspy Wolin - GZWP nr 102, obowiązują ustalenia określone w § 15.

§ 30. Dla terenów: 01.G.KD.S o powierzchni 0,6904 ha i 02.G.KD.S o powierzchni 0,2559 ha, ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
   a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej określonymi w § 21,
   b) droga ekspresowa kategorii krajowej, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna 35,0 do 60,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
   c) droga ekspresowa kategorii krajowej, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna 35,0 do 60,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300 mm,
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 1000 mm i ciśnieniu PN do 10,0 MPa, wraz z kablem światłowodowym dla obsługi gazociągu,
      - linii elektroenergetycznych 110 kV,
      - innych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności magistralnej sieci wodociągowej, pod warunkiem nieograniczania możliwości lokalizacji gazociągów i linii elektroenergetycznych;
   d) przekroczenie drogi przez sieci infrastruktury technicznej, za wyjątkiem linii elektroenergetycznych 110 kV, dopuszczalne jest wyłącznie metodą bezwykopową;

2) warunki ochrony:
   a) teren położony w obszarze Natura 2000 (SOO PLH320019 oraz OSO PLB320002), obowiązują ustalenia określone w § 15.
   b) w części wskazanej na rysunku planu teren 02.G.KD.S położony jest w granicach Zbiornika wyspy Wolin - GZWP nr 102, obowiązują ustalenia określone w § 15.

§ 31. Dla terenów: 03.G.KD.Z o powierzchni 1,2272 ha, 04.G.KD.Z o powierzchni 0,8631 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
   a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej określonymi w § 21,
   b) ulica zbiorcza kategorii powiatowej (ul. Nadbrzeżna), szerokość w liniach rozgraniczających zmienna 15,0 do 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
   c) wymóg zachowania i uzupełnień alejowego zadrzewienia przyulicznego,
   d) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej dla potrzeb obsługi miejscowości Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin i Trzciągowo,
   e) wzdłuż drogi lokalizacja korytarza technicznego dla potrzeb:
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300 mm,
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 1000 mm i ciśnieniu PN do 10,0 MPa, wraz z kablem światłowodowym dla obsługi gazociągu,

- linii elektroenergetycznych 110 kV,
- innych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności magistralnej sieci wodociągowej, pod warunkiem nieograniczania możliwości lokalizacji gazociągów i linii elektroenergetycznych;

2) warunki ochrony:
   a) teren położony w obszarze Natura 2000 (SOO PLH320019 oraz OSO PLB320002), obowiązują ustalenia określone w § 15,
   b) teren położony w otulinie WPN, obowiązują ustalenia określone w § 15,
   c) obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia określone w § 16,
   d) teren położony w granicach pasa nadbrzeżnego (technicznego i ochronnego), obowiązują ustalenia określone w § 17,
   e) w części wskazanej na rysunku planu teren położony jest w granicach Zbiornika wyspy Wolin - GZWP nr 102, obowiązują ustalenia określone w § 15.

§ 32. Dla terenu 05.G.KD.D o powierzchni 0,0971 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
   a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej określonymi w § 21,
   b) ulica dojazdowa kategorii gminnej, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna 10,0 do 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu, zakończona placem manewrowym z miejscami postojowymi,
   c) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej dla potrzeb obsługi miejscowości Wicko,
   d) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb:
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300 mm,
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 1000 mm i ciśnieniu PN do 10,0 MPa, wraz z kablem światłowodowym dla obsługi gazociągu,
      - linii elektroenergetycznych 110 kV,
      - innych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności magistralnej sieci wodociągowej, pod warunkiem nieograniczania możliwości lokalizacji gazociągów i linii elektroenergetycznych;
2) warunki ochrony:
   a) teren położony w obszarze Natura 2000 (SOO PLH320019), obowiązują ustalenia określone w § 15,
   b) w części teren położony w granicach pasa ochronnego wybrzeża, obowiązują ustalenia określone w § 17,
   c) obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia określone w § 16.

§ 33. Dla terenu 06.G.KD.Z o powierzchni 0,0905 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
   a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej określonymi w § 21,
   b) ulica zbiorcza kategorii powiatowej (ul. Nadbrzeżna), szerokość w liniach rozgraniczających zmienna 15,0 do 18,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
   c) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej dla potrzeb obsługi miejscowości Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin i Trzciągowo,
   d) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb:
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300 mm,
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 1000 mm i ciśnieniu PN do 10,0 MPa, wraz z kablem światłowodowym dla obsługi gazociągu,
      - linii elektroenergetycznych 110 kV,
      - innych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności magistralnej sieci wodociągowej, pod warunkiem nieograniczania możliwości lokalizacji gazociągów i linii elektroenergetycznych;
2) warunki ochrony:
   a) teren położony w obszarze Natura 2000 (SOO PLH320019), obowiązują ustalenia określone w § 15,
   b) teren położony w otulinie WPN, obowiązują ustalenia określone w § 15,
   c) obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia określone w § 16.

§ 34. Dla terenu 07.G.KD.L o powierzchni 0,1607 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
   a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej określonymi w § 21,
   b) ulica lokalna kategorii gminnej, szerokość w liniach rozgraniczających 15,0 m,
   c) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej dla potrzeb obsługi miejscowości Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin i Trzciągowo,
   d) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb:
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300 mm,
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 1000 mm i ciśnieniu PN do 10,0 MPa, wraz z kablem światłowodowym dla obsługi gazociągu,
      - linii elektroenergetycznych 110 kV,
      - innych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności magistralnej sieci wodociągowej, pod warunkiem nieograniczania możliwości lokalizacji gazociągów i linii elektroenergetycznych;
2) warunki ochrony:
   a) teren położony w obszarze Natura 2000 (SOO PLH320019), obowiązują ustalenia określone w § 15,
   b) teren położony w otulinie WPN, obowiązują ustalenia określone w § 15.

§ 35. Dla terenów: 08.G.KD.D o powierzchni 0,1090 ha i 09.G.KD.D (ul. Okrągła) o powierzchni 0,3390 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
   a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej określonymi w § 21,
   b) ulica dojazdowa kategorii gminnej, szerokość w liniach rozgraniczających 10,0 m,
   c) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej dla potrzeb obsługi miejscowości Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin i Trzciągowo,
   d) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb:
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300 mm,
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 1000 mm i ciśnieniu PN do 10,0 MPa, wraz z kablem światłowodowym dla obsługi gazociągu,
      - linii elektroenergetycznych 110 kV,
      - innych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności magistralnej sieci wodociągowej, pod warunkiem nieograniczania możliwości lokalizacji gazociągów i linii elektroenergetycznych;
2) warunki ochrony:
   a) teren położony w obszarze Natura 2000 (SOO PLH320019), obowiązują ustalenia określone w § 15,
   b) teren położony w otulinie WPN, obowiązują ustalenia określone w § 15.

§ 36. Dla terenu 10.G.KD.L (ul. Turkusowa) o powierzchni 0,1207 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
   a) przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami dla kategorii terenów komunikacji drogowej określonymi w § 21,
   b) ulica lokalna kategorii powiatowej, szerokość w liniach rozgraniczających zmienna 15,0 do 18,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,
   c) lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej Zalesie, Wicko, Wapnica, Lubin i Trzciągowo,
   d) przekroczenie drogi przez korytarz techniczny dla potrzeb:
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN 300 mm,
      - gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 1000 mm i ciśnieniu PN do 10,0 MPa, wraz z kablem światłowodowym dla obsługi gazociągu,
      - linii elektroenergetycznych 110 kV,
      - innych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w szczególności magistralnej sieci wodociągowej, pod warunkiem nieograniczania możliwości lokalizacji gazociągów i linii elektroenergetycznych;

2) warunki ochrony:
   a) teren położony w obszarze Natura 2000 (SOO PLH320019), obowiązują ustalenia określone w § 15,
   b) teren położony w otulinie WPN, obowiązują ustalenia określone w § 15.

DZIAŁ VI

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

§ 37. Na cele nieleśne, w granicach niniejszego planu przeznacza się: do trwałego wyłączenia 0,3247 ha i do nietrwałego wyłączenia 2,4562 ha, gruntów leśnych Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych na cele nierolnicze i nieleśne za zgodą Ministra Środowiska z dnia 19 maja 2011 r. znak: ZS-W-2120-65-2/2011 oraz do trwałego wyłączenia 1,0488 ha i do okresowego wyłączenia 5,3477 ha, gruntów leśnych Skarbu Państwa pozostających w trwałym zarządzie Wolińskiego Parku Narodowego na cele nierolnicze i nieleśne za zgodą Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. znak: DOPpn-4102-520/27467/11/wb.

DZIAŁ V

SKUTKI PRAWNE UCHWALENIA PLANU

§ 38. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla wszystkich terenów objętych niniejszym planem ustala się stawkę procentową opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 39. W części dotyczącej obszaru objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje na terenie miejscowości Wicko, uchwała Nr XXXI/302/05 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 21 kwietnia 2005 r.

DZIAŁ VI

USTALENIA KOŃCOWE


§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyzdrojów.

§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Międzyzdroje.


Przewodniczący Rady

Jan Magda


Załącznik nr 1
do uchwały Nr XII/108/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 czerwca 2011 r.



Załącznik nr 2
do uchwały Nr XII/108/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 czerwca 2011 r.




Załącznik nr 3
do uchwały Nr XII/108/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 czerwca 2011 r.




Załącznik nr 4
do uchwały Nr XII/108/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 czerwca 2011 r.




Załącznik nr 5
do uchwały Nr XII/108/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 czerwca 2011 r.



Załącznik nr 6
do uchwały Nr XII/108/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 czerwca 2011 r.



Załącznik nr 7
do uchwały Nr XII/108/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 czerwca 2011 r.





Załącznik nr 8
do uchwały Nr XII/108/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz.1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z roku 2011 Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Międzyzdrojach rozstrzyga się, co następuje:

Do projektu *miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia*, wyłożonego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 27 października do 30 listopada 2010 r., w wyznaczonym do dnia 30 grudnia 2010 r. terminie nie wniesiono żadnych uwag. W związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XII/108/11
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach
z dnia 28 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz.1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z roku 2011 Nr 32, poz. 159), Rada Miejska w Międzyzdrojach rozstrzyga się, co następuje:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia, nie powoduje obowiązku realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i finansowanych ze środków publicznych. W związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

1777

UCHWAŁA NR IX/99/11
RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Pyrzyce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Pyrzyce w kwocie stanowiącej 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

§ 2. Opłata za wpis winna być dokonana najpóźniej w dniu złożenia pisemnego wniosku o wpis do rejestru, przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady:

Mariusz Majak

1778

UCHWAŁA NR IX/100/11
RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie nadania statutu Pyrzyckiemu Domowi Kultury.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504) i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679) Rada Miejska w Pyrzycach uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Pyrzyckiemu Domowi Kultury w brzmieniu:

„STATUT PYRZYCKIEGO DOMU KULTURY W PYRZYCACH"

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Pyrzycki Dom Kultury w Pyrzycach zwany dalej PDK jest samorządową instytucją kultury utworzoną na podstawie uchwały Nr XLVI/321/98 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 stycznia 1998 r. w sprawie utworzenia Pyrzyckiego Domu Kultury.

§ 2. PDK działa w szczególności na podstawie:

1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

4. Uchwały Nr XLVI/321/98 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 stycznia 1998 r. w sprawie utworzenia Pyrzyckiego Domu Kultury.

5. Niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Siedzibą PDK jest miasto Pyrzyce.

2. Terenem działania PDK jest miasto i gmina Pyrzyce.

§ 4. PDK jest instytucją upowszechniania kultury, posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad Pyrzyckim Domem Kultury sprawuje Zastępca Burmistrza Pyrzyc.

§ 6. 1. Instytucja używa pieczęci podłużnej o treści: Pyrzycki Dom Kultury Plac Wolności 3 74 - 200 Pyrzyce NIP 853 - 13 - 72 - 595 REGON 000529781-00110

2. W treści pieczęci może być umieszczony numer telefonu stacjonarnego instytucji.

Rozdział 2

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 7. Celem PDK jest w szczególności prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Pyrzyce oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą.

§ 8. 1. Do podstawowych zadań PDK należy:

1) organizowanie różnorodnych form upowszechniania kultury i wychowania przez sztukę,
2) rozbudzanie potrzeb kulturalnych mieszkańców,
3) stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów, organizowanie kół zainteresowań, sekcji,
4) organizowanie i współorganizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych,
5) tworzenie warunków do podtrzymywania tradycji folklorystycznych i kultury ludowej,
6) działalność instruktażowa,
7) prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
8) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
9) prowadzenie działalności kinowej oraz upowszechniania wiedzy filmowej.

Rozdział 3

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁANIA

§ 9. 1. Pyrzyckim Domem Kultury kieruje dyrektor, który reprezentuje instytucję na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Pyrzyc.

3. Burmistrz Pyrzyc może powierzyć zarządzanie instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej zgodnie z art. 15 ust. 4a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 10. Organizację wewnętrzną PDK określa Regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora.

§ 11. 1. W PDK zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnych oraz obsługi. W miarę potrzeb w PDK mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin.

2. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor PDK.

§ 12. 1. Na wniosek dyrektora PDK, Burmistrz Pyrzyc może w przypadku znacznego rozwoju działalności PDK powołać zastępcę dyrektora PDK.

2. Odwołania zastępcy dyrektora PDK dokonuje Burmistrz Pyrzyc na umotywowany wniosek dyrektora PDK lub z własnej inicjatywy.

§ 13. Pracownicy PDK pracujący na stanowiskach instruktorskich i administracji powinni posiadać kwalifikacje wynikające ze stosownych przepisów.

§ 14. 1. Dyrektor PDK może powołać Społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy.

2. Szczegółowy tryb powołania i funkcjonowania Rady Programowej określa dyrektor w regulaminie.

Rozdział 4

SPOSÓB UZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

§ 15. PDK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 16. 1. Źródłem finansowania działalności PDK są:

1) dochody własne,
2) dotacja organizatora,
3) wpływy z prowadzonej działalności, w tym gospodarczej, które w całości przeznaczone są na realizacje celów statutowych,
4) środki otrzymane z najmu, darowizn, dzierżawy i sprzedaży składników majątku,
5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
6) usługi akustyczne, artystyczne, marketingowe, plastyczne, fotograficzne,
7) częściowo lub w pełni płatne zajęcia w kołach zainteresowań i zespołach,
8) z innych źródeł.

2. PDK prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania oraz w pierwszej kolejności pokrywania kosztów bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskanych przychodów.

§ 17. 1. Podstawą otrzymania dotacji jest złożenie projektu planu rzeczowo - finansowego działalności PDK na kolejny rok budżetowy, zgodnie z trybem prac nad projektem budżetu Gminy Pyrzyce.

2. Dotacja przekazywana jest w okresach miesięcznych zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Rozliczenie przyznanej dotacji następuje w formie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 18. Dokumenty PDK, w szczególności w zakresie jego praw, obowiązków finansowych podpisuje dyrektor, a w razie jego nieobecności osoby przez niego upoważnione na piśmie.

Rozdział 5

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI INNEJ NIŻ KULTURALNA

§ 19. 1. PDK może prowadzić działalność inną od określonej w § 8, jeżeli nie odbywa się ona kosztem podstawowej działalności statutowej, a pozyskane w ten sposób wpływy przeznaczane są na upowszechnianie kultury.

2. Działalność gospodarcza PDK może obejmować:

1) dzierżawę i wynajem pomieszczeń oraz sprzętu,
2) organizację imprez zleconych,
3) handel detaliczny, komisowy i aukcyjny oraz prowadzenie działalności gastronomicznej,
4) usługi wydawnicze, fotograficzne, plastyczne, reklamowe,
5) usługi akustyczne, organizację szkoleń i kursów.

3. PDK współpracuje z instytucjami kultury, z jednostkami oświatowo - wychowawczymi, fundacjami, stowarzyszeniami regionalnymi i twórczymi, oraz wszystkimi osobami prawnymi i fizycznymi mogącymi służyć pomocą przy realizacji zadań PDK.

Rozdział 6

ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN STATUTOWYCH

§ 20. 1. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane przez Organizatora w trybie określonym dla jego nadania.

2. Przekształcenia, podziału i likwidacji PDK może dokonać Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyrzyc.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/199/08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie nadania statutu Pyrzyckiemu Domowi Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady:

Mariusz Majak

1779

UCHWAŁA NR IX/158/11
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin lub podległym jej jednostkom organizacyjnym, wskazania organu i osób do tego uprawnionych oraz warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 59 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

DZIAŁ I

Postanowienia wstępne

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Szczecin oraz podległym jej jednostkom organizacyjnym, a także określa organ lub osobę do tego uprawnione oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. należności - rozumie się przez to należność pieniężną (należność główną) przysługującą Gminie Miasto Szczecin o charakterze cywilnoprawnym przypadającą od dłużnika wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami jej dochodzenia (należności uboczne);

2. dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada zobowiązanie w stosunku do Gminy Miasto Szczecin;

3. uldze - rozumie się przez to umorzenie, odraczanie terminu płatności bądź rozkładanie należności na raty;

4. jednostkach organizacyjnych - rozumie się przez to wydziały, biura Urzędu Miasta Szczecin oraz jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Gminy Miasto Szczecin;

5. ważny interes dłużnika - rozumie się przez to sytuację społeczną lub gospodarczą dłużnika, w której zapłata długu bądź jego części mogłaby zagrozić egzystencji dłużnika lub osób będących na jego utrzymaniu, bądź dalszemu funkcjonowaniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

DZIAŁ II

Zasady umarzania wierzytelności i udzielania innych ulg

Rozdział 1

Umarzanie wierzytelności

§ 3. Należności o których mowa w § 2 ust. 1 mogą być umarzane w całości z urzędu jeżeli:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów; albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł,
2) osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

§ 4. Należności pieniężne mogą być umarzane w całości lub w części na wniosek dłużnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika.

§ 5. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

Rozdział 2

Inne ulgi

§ 6. 1. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty może nastąpić jedynie na wniosek dłużnika, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Gminy Miasto Szczecin.

2. Udzielenie ulg, o których mowa w ust. 1 może nastąpić gdy jej zastosowanie rokuje zapłatę wierzytelności w całości lub w części.

3. Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku, włącznie z tym dniem, do dnia upływu terminu spłaty.

4. Jeżeli dłużnik:

1) nie spłaci wierzytelności w odroczonym terminie - wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności;
2) nie spłaci dwóch kolejnych rat w całości lub dokona dwóch kolejnych wpłat w niepełnej wysokości oraz przy braku bieżących wpłat - niespłacona wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności.

Rozdział 3

Tryb udzielania ulg

§ 7. Przesłanki umorzenia należności określone w § 3 powinny być udokumentowane w szczególności:

1) aktem zgonu osoby fizycznej lub pisemnym potwierdzeniem zgonu osoby, przez pracownika Urzędu Miasta Szczecin do spraw ewidencji ludności;
2) zaświadczeniem o wykreśleniu osoby prawnej z właściwego rejestru osób prawnych, wydanych przez organ prowadzący rejestr;
3) postanowieniem sądu o:
   a) oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,
   b) umorzenia postępowania upadłościowego, gdy zachodzi okoliczność wymieniona w lit. a
   c) zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego.
4) postanowieniem organu egzekucyjnego o umorzeniu postępowania egzekucyjnego,
5) protokołem sporządzonym i zaopiniowanym przez radcę prawnego, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją należności byłyby równe lub wyższe od jej kwoty.

§ 8. 1. Wniosek dłużnika o udzielenie ulg powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 i § 6 ust. 1 uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności uzasadniające składany wniosek.

2. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

3. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 11 uchwały wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

4. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 9. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego (jednostronne oświadczenie woli, umowa).

§ 10. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28 grudnia 2006 r.) oraz ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji i dokumentów niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

DZIAŁ III

Organy uprawnione do umarzania wierzytelności i udzielania innych ulg

§ 11. 1. Organem uprawnionym do udzielania ulg jest Prezydent Miasta Szczecin.

2. Prezydent może upoważnić Zastępców Prezydenta Miasta do udzielania ulg.

3. Prezydent może upoważnić dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych do udzielania ulg związanych z działalnością danej jednostki, jeżeli należności nie przekraczają kwoty 20.000 zł.

DZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 12. 1. Dyrektorzy (kierownicy) jednostek organizacyjnych zobowiązani są do:

1) prowadzenia ewidencji umorzeń, odroczeń i rozkładania należności pieniężnych na raty,
2) składania Prezydentowi Miasta Szczecin w terminie do dnia 15 lutego następującego po roku budżetowym rocznych informacji w zakresie udzielonych umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty należności pieniężnych.

2. Prezydent Miasta Szczecin w terminie do dnia 31 marca następującego po roku budżetowym przedstawia Radzie Miasta Szczecin informację o łącznej liczbie i kwocie udzielonych ulg.

§ 13. Wnioski o umorzenie należności pieniężnej i udzielenie ulg nie rozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra

1780

UCHWAŁA NR X/200/11
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 25 lipca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 19 pkt 1 lit. „a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 z 2011 r. Nr 102, poz. 584); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLIV/858/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 października 2005 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 90, poz. 1845; z 2006 r. Nr 39, poz. 677 i Nr 118, poz. 2388; z 2008 r. Nr 73, poz. 1614 i Nr 106, poz. 2583; z 2009 r. Nr 71, poz. 1880 i Nr 89, poz. 2459; z 2010 r. Nr 119, poz. 2272) pkt 6 lit. „a" otrzymuje brzmienie:

„a) warzyw, owoców i kwiatów 4,10 zł 3,20 zł 500,00 zł"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra

1781

UCHWAŁA NR VI/SXII/62/11
RADY MIASTA WAŁCZ

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241: z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620; Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 1461; Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1475) Rada Miasta Wałcz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle znajdujące się na terenach położonych w Wałczu w Podstrefie Wałcz w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

2. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w § 1 ust. 1 przysługuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 2. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379/5 z 28 grudnia 2006 r.)

§ 3. 1. Pomoc de minimis może być udzielona wyłącznie przedsiębiorcom, dla których wartość planowanej pomocy de minimis udzielonej na podstawie niniejszej uchwały łączenie z wartością pomocy de minimis uzyskaną przez danego przedsiębiorcę w rożnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech kolejnych latach kalendarzowych tj. w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzednich latach kalendarzowych - poprzedzających dzień jej udzielenia nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro brutto, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3

2. Całkowita wartość pomocy przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego nie może przekroczyć 100 000 euro brutto

3. Przedsiębiorcy nie przysługuje pomoc, o której mowa w § 2 jeżeli otrzymał pomoc inną niż de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych co planowana pomoc de minimis, w przypadku, gdy łączna kwota pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy

§ 4. 1. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 jest:

1) złożenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Wałcz Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
2) złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości w zakresie przedmiotów opodatkowania podlegających zwolnieniu
3) złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz złożenie sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311)
4) złożenie kopii zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w roku, w którym podmiot ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
5) brak zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych zobowiązań wobec budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na dzień udzielenia zwolnienia i w całym okresie zwolnienia

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 przedsiębiorca przedkłada w terminie:

1) 14 dni od dnia nabycia prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości
2) do dnia 15 stycznia każdego roku kalendarzowego

3. Przedsiębiorca obowiązany jest do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek Burmistrza Miasta Wałcz - dodatkowych informacji niezbędnych do prawidłowego nadzorowania i monitorowania pomocy publicznej

§ 5. Kwota zwolnienia nie może przewyższać kwoty należnego podatku od nieruchomości.

§ 6. W przypadku nabycia prawa do zwolnienia w trakcie roku podatkowego, zwolnienie przysługuje do wysokości należnej kwoty podatku, przypadającej proporcjonalnie do ilości miesięcy z danego roku podatkowego, odpowiadającym okresowi zwolnienia

§ 7. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku:

1) niedopełnienia obowiązków wynikających z § 4
2) złożenia nieprawdziwych oświadczeń lub informacji co do spełnienia warunków do uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości na mocy niniejszej uchwały
3) przekroczenia wysokości dopuszczalnej pomocy de minimis od początku roku w którym nastąpiło przekroczenie tej pomocy
4) cofnięcia zezwolenia o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 przez właściwy organ
5) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej na terenie podstrefy Wałcz Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
6) powstania zaległości w stosunku do Gminy Miejskiej Wałcz z tytułu podatków lub innych niepodatkowych należności pieniężnych, w tym także tych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Ordynacja podatkowa

§ 8. 1. W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia z podatku od nieruchomości, przedsiębiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego zwolnienia.

3. Przedsiębiorca, który nie dopełnił obowiązku określonego w ust. 1, traci prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę tego zwolnienia

4. Organ podatkowy może kontrolować spełnienie okoliczności warunkujących zwolnienie zgodnie z ordynacją podatkową

§ 9. 1. Traci moc uchwała Nr III/sL/338/02 Rady Miasta w Wałczu z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie preferencji podatkowych w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. z 2002 r. Nr 67, poz. 1439)

2. W sprawach wszczętych na podstawie wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe, aż do zakończenia postępowania.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wałcz

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Piotr Marszałek

1782

UCHWAŁA NR X/89/2011
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie wysokości stawek opłaty targowej, terminu jej płatności, zasad ustalania, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.

Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące na terenie gminy Złocieniec na targowisku miejskim w Złocieńcu przy ul. Wodnej i terenach przyległych do niego:

1) za zajęcie 1 m² powierzchni przy sprzedaży z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, wózka lub z rozłożonego stoiska:
   a) artykułów przemysłowych - 2,00 zł,
   b) artykułów rolno-spożywczych i runa leśnego - 1,00 zł;
2) za zajęcie 1 m² powierzchni przy sprzedaży ze stoiska stałego stanowiącego wyposażenie targowiska:
   a) artykułów przemysłowych - 4,00 zł,
   b) artykułów rolno-spożywczych i runa leśnego - 1,50 zł;
3) za zajęcie 1 m² powierzchni przy sprzedaży z pojazdu samochodowego lub innego pojazdu:
   a) artykułów przemysłowych - 3,00 zł,
   b) artykułów rolno-spożywczych i runa leśnego - 1,50 zł.

2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie gminy Złocieniec w innych miejscach niż określone w ust. 1 za zajęcie 1 m² powierzchni na sprzedaż - 10,00 zł, z tym, że opłata ta wynosi za zajęcie:

1) powierzchni na sprzedaż artykułów nagrobnych (kwiaty, wieńce, stroiki, znicze i świece) w okresie od 25 października do 5 listopada oraz na sprzedaż ozdób świątecznych (choinki, ozdoby choinkowe, lampki, palmy, stroiki) w okresie od 15 do 31 grudnia i w tygodniu poprzedzającym święta Wielkanocne od poniedziałku do końca świąt:
   a) do 4 m² włącznie - 10,00 zł,
   b) powyżej 4 m² do 10 m² włącznie - 30,00 zł,
   c) powyżej 10 m² - 60,00 zł;
2) powierzchni podczas okolicznościowych imprez artystycznych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, wystaw, festynów i kiermaszów:
   a) na sprzedaż towarów i usług gastronomicznych:
      - do 4 m² włącznie - 18,00 zł,
      - powyżej 4 m² do 10 m² włącznie - 40,00 zł,
      - powyżej 10 m² - 70,00 zł;
   b) na sprzedaż artykułów rolno-spożywczych i leśnych - 10,00 zł od stoiska;
   c) na sprzedaż usług rozrywkowych (karuzela, zamek dmuchany, kolejka, samochodziki, automaty, strzelnica itp.) - 50,00 zł od urządzenia;
   d) na sprzedaż artykułów przemysłowych - 30,00 zł od stoiska.

3. Powierzchnia zajęta przez dokonującego sprzedaży, mierzona po obrysie, oznacza powierzchnię zajętą przez sprzedającego i towary lub usługi przez niego sprzedawane oraz urządzenie (obiekt) lub pojazd, z którego dokonuje się sprzedaży.

4. Zajęcie miejsca na sprzedaż o powierzchni mniejszej niż 1 m² jest traktowane jak zajęcie 1 m² powierzchni na sprzedaż.

§ 2. Z opłaty targowej zwalnia się sprzedaż:

1. własnych wyrobów artystycznych i rękodzielniczych oraz przedmiotów kolekcjonerskich prowadzoną podczas imprez artystycznych, kulturalnych i rekreacyjnych, wystaw, festynów i kiermaszów;

2. prowadzoną przez osoby posiadające lokale handlowe przed tym lokalem w odległości nie większej niż 1,5 m od lokalu z zachowaniem branży oraz bezpieczeństwa ruchu;

3. runa leśnego w miejscach, o których mowa w § 1 ust. 2.

§ 3. Najpóźniejszym terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 4. 1. Pobór opłaty targowej w drodze inkasa dokonywany jest przez Zakład Usług Komunalnych spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocieńcu za wynagrodzeniem w wysokości 70% zainkasowanej opłaty.

2. W przypadku dokonywania sprzedaży:

1) w miejscach, o których mowa w § 1 ust. 1, opłatę targową pobierają osoby wyznaczone przez inkasenta,

2) w miejscach, o których mowa w § 1 ust. 2, opłatę targową uiszcza się w kasie inkasenta w Złocieńcu przy ul. Piaskowej 4 lub na rachunek bankowy inkasenta.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne jest do 5-go dnia następnego miesiąca, w którym pobrana była opłata targowa.

4. Pobrana opłata targowa przez inkasenta jest wpłacana na rachunek bankowy gminy Złocieniec w dniu jej poboru.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/132/2008 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 41, poz. 903, Nr 52, poz. 1152, Nr 97, poz. 2161; z 2009 r. Nr 86, poz. 2312; z 2010 r. Nr 130, poz. 2617).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2011 r.

Przewodnicząca Rady

Urszula Ptak

1783

UCHWAŁA NR VI/60/2011
RADY POWIATU W WAŁCZU

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497; z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701; z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462, Nr 234, poz. 1573 i 1574; z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817, Nr 114, poz. 956, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 92, poz. 530, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622) - Rada Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek kwotowych opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi:

1) rower lub motorower:
   a) za usunięcie - 100 zł;
   b) za każdą dobę przechowywania - 15 zł,
2) motocykl:
   a) za usunięcie - 200 zł;
   b) za każdą dobę przechowywania - 22 zł,
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t:
   a) za usunięcie - 440 zł;
   b) za każdą dobę przechowywania - 33 zł,

4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t:
   a) za usunięcie - 550 zł;
   b) za każdą dobę przechowywania - 45 zł,
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t:
   a) za usunięcie - 780 zł;
   b) za każdą dobę przechowywania - 65 zł,
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t:
   a) za usunięcie - 1 150 zł;
   b) za każdą dobę przechowywania - 120 zł,
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne:
   a) za usunięcie - 1 400 zł;
   b) za każdą dobę przechowywania - 180 zł.

§ 2. Ustala się wysokość stawek kwotowych kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie tych kosztów:

1) rower lub motorower - 50 zł;
2) motocykl - 100 zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 220 zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 275 zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 390 zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 575 zł;
7) pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 700 zł.

§ 3. Opłaty określone w § 1 i 2 uchwały obowiązują od dnia 21 sierpnia 2011 r.

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/87/2007 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na parkingach strzeżonych prowadzonych przez jednostki wyznaczone przez Starostę Wałeckiego (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2007 r. Nr 101, poz. 1750).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wałczu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Bogdan Białas

1784

OGŁOSZENIE
STAROSTY CHOSZCZEŃSKIEGO

z dnia 14 lipca 2011 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) i art. 44b ust. 1 i art. 44c ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, poz. 721) oraz na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z dnia 14 kwietnia 2003 r. Nr 62, poz. 560), ogłaszam, co następuje:

Przedstawiciele działających na terenie powiatu choszczeńskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin) mogą zgłaszać swoich kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.

1. Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać w formie pisemnej w okresie do 14 dni od daty ukazania się wojewódzkiego dziennika urzędowego, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

Starosta

Lesław Śliżewski

Wydawca: Wojewoda Zachodniopomorski

Redakcja i skład: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel.: 91 43-03-380, 91 43-03-677
e-mail: dziennikzuw@szczecin.uw.gov.pl, moduł komunikacyjny: https://zuw.upe.com.pl

Druk i rozpowszechnianie: ARPEX s.c. Agencja Reklamowa,
Drukarnia: 05-270 Marki, ul. Szpitalna 2, tel./fax. 22 771 28 45; e-mail: arpex@arpex.waw.pl

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać:

- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, tel. 91 43-03-703,
- w punktach sprzedaży:

  Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, pok. 137, codziennie w godzinach 8^{00} – 15^{00}, tel. 91 43-03-380.

  Biblioteka Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – Delegatura w Koszalinie, ul. Andersa 34, pok. 100, codziennie w godzinach 7^{30} – 15^{30}.

Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w bibliotekach: Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie oraz w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie – codziennie w godzinach pracy bibliotek.

Tłoczono z polecenia Wojewody Zachodniopomorskiego
ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.

ISSN 1508-4744 **Cena 16,72 zł** (w tym 8% VAT)