593

Uchwała Nr XVIII/182/2000
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 21 czerwca 2000 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43 i Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126), art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 11, art. 26, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505, Nr 160, poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna (zwany dalej „planem miejscowym") wprowadzony uchwałą Nr XX/142/94 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 marca 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego z 1994 r. Nr 9, poz. 104, Nr 14, poz. 164, Nr 20, poz. 217, Nr 25, poz. 287, z 1995 r. Nr 30, poz. 130, z 1996 r. Nr 35, poz. 90, z 1997 r. Nr 3, poz. 10, Nr 41, poz. 140, z 1998 r. Nr 27, poz. 111, Nr 31, poz. 131 i 132, Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 1999 r. Nr 27, poz. 773 i z 2000 r. Nr 16, poz. 139) w sposób następujący:

I. USTALENIA OGÓLNE

1. Zmiana planu dotyczy terenu o symbolu: **2b MN/U, 2b UTL, 2b MN/UTL**, określonego w rysunku planu jako „obszar objęty planem".
2. W rysunku planu ustalono przeznaczenie terenów o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania i użytkowania. Linie rozgraniczające między tymi terenami są orientacyjne i dopuszcza się ich uściślenie w celu spełnienia wymogów przepisów szczególnych pod warunkiem, że nie będzie to kolidować z innymi ustaleniami planu.
3. Zasada dostosowania sposobu użytkowania terenów oraz warunków ich zagospodarowania do potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego obejmuje:
   – zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu,
   – zakaz uszczuplania obudowy biologicznej wód płynących,
   – obowiązek prowadzenia zorganizowanej zbiórki odpadów z wywozem ich na wiejskie wysypisko śmieci,
   – zakaz zmiany użytkownika terenów zadrzewień i zakrzewień oznaczonych w ewidencji gruntów jako „Ls" lub „Lz" dla zachowania funkcji terenu,
   – obowiązek dostosowania rozwiązań konstrukcyjnych i architektonicznych do miejscowych warunków krajobrazowych i klimatycznych (maksymalna wysokość zabudowy do 2-ch kondygnacji z poddaszem użytkowym o kącie nachylenia połaci dachowych od 40-45 stopni).

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

wieś: Mszana Górna plan Nr 1

– Działkę ewid. nr 2522/7 o pow. 0,21 ha (RV) wyłącza się z terenów zieleni nieurządzonej (ZN) i przeznacza dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem usług o oddziaływaniu zamykającym się w granicach własnej działki **2b MN/U**.
– W granicach opracowania ustala się:
  a) dojazd do nowowyznaczonych terenu budowlanego od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień - Mszana Dolna - Kamienica Zabrzeż,
  b) zjazd z drogi wojewódzkiej na działkę - na warunkach określonych przez właściwego zarządcę,
  c) minimalna odległość zabudowy od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej 25,0 m, o szerokości 30,0 m w liniach rozgraniczających,
  d) projekt zagospodarowania działki musi uwzględnić przebieg istniejącego gazociągu i jego strefy ochronnej.
– Zaopatrzenie w wodę z lokalnego ujęcia.
– Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci na warunkach określonych przez właściwego zarządcę.
– Stosowane paliwa grzewcze nie mogą powodować przekraczania dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
– Utylizacja i odprowadzenie ścieków do własnego szczelnego okresowo opróżnianego zbiornika, a po zrealizowaniu w tym rejonie kanalizacji - do tej kanalizacji.

plan Nr 2

– Działkę ewid. nr 5492 o pow. 0,70 ha (RV, ŁV) wyłącza się z terenów rolnych (RP, RM) i przeznacza dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem usług o oddziaływaniu zamykającym się w granicach własnej działki **2b MN/U**.
– W granicach opracowania ustala się:
  a) dojazd do nowowyznaczonego terenu budowlanego od istniejącej drogi gminnej dz. ewid. nr 5543,
  b) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od krawędzi jezdni drogi, o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających,
  c) przy wtórnym podziale działki należy zabezpieczyć dojazdy o szerokości minimum 5,0 m,
  d) powierzchnia wydzielonych działek nie może być mniejsza niż 1000 m^2,
  e) projekt zagospodarowania działki musi uwzględniać przebieg istniejącej linii energetycznej i jej strefy ochronnej.
– Zaopatrzenie w wodę z lokalnego ujęcia.
– Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci na warunkach określonych przez właściwego zarządcę.
– Stosowane paliwa grzewcze nie mogą powodować przekraczania dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
– Utylizacja i odprowadzenie ścieków do własnego szczelnego okresowo opróżnianego zbiornika, a po zrealizowaniu w tym rejonie kanalizacji - do tej kanalizacji.

wieś: Kasina Wielka plan Nr 3

– Działkę ewid. nr 146/2 o pow. 0,18 ha (RIVb) wyłącza się z terenów rolnych (RP, RM) i przeznacza dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem usług o oddziaływaniu zamykającym się w granicach własnej działki **2b MN/U**.
– W granicach opracowania ustala się:
  a) dojazd do nowowyznaczonego terenu budowlanego od istniejącej drogi powiatowej nr 25206 ustanowioną służebnością przejazdu pasem szerokości 3,0 m przez dział-

kę ewid. nr 146/1 na rzecz każdoczesnego właściciela działki ewid. nr 146/2.
– Zaopatrzenie w wodę z lokalnego ujęcia.
– Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci na warunkach określonych przez właściwego zarządcę.
– Stosowane paliwa grzewcze nie mogą powodować przekraczania dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
– Utylizacja i odprowadzenie ścieków do własnego szczelnego okresowo opróżnianego zbiornika, a po zrealizowaniu w tym rejonie kanalizacji - do tej kanalizacji.

plan Nr 4

– Działkę ewid. nr 4007 o pow. 0,83 ha (ŁIV) wyłącza się z terenów rolnych (RP, RM) i przeznacza dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem usług o oddziaływaniu zamykającym się w granicach własnej działki **2b MN/U**.
– W granicach opracowania ustala się:
  a) dojazd do nowowyznaczonego terenu budowlanego od istniejącej drogi gminnej dz. ewid. nr 3702/3,
  b) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od krawędzi jezdni drogi o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających,
  c) przy wtórnym podziale działki należy zabezpieczyć dojazdy o szerokości minimum 5,0 m,
  d) powierzchnia wydzielonych działek nie może być mniejsza niż 1000 m^2,
  e) projekt zagospodarowania działki musi uwzględniać przebieg istniejącej linii energetycznej i jej strefy ochronnej.
– Zaopatrzenie w wodę z lokalnego ujęcia.
– Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci na warunkach podanych przez właściwego zarządcę.
– Stosowane paliwa grzewcze nie mogą powodować przekraczania dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
– Utylizacja i odprowadzenie ścieków do własnego szczelnego okresowo opróżnianego zbiornika, a po zrealizowaniu w tym rejonie kanalizacji - do tej kanalizacji.

wieś: Kasinka Mała **plan Nr 5**

– Działki ewid. nr 1772/5, 1773/3 o łącznej pow. 0,06 ha (RIVb) wyłącza się z terenów rolnych (RP/RM) i przeznacza dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem usług o oddziaływaniu zamykającym się w granicach własnej działki **2b MN/U**.
– W granicach opracowania ustala się:
  a) dojazd do nowowyznaczonego terenu budowlanego od istniejącej drogi powiatowej nr 25205 Kasinka Mała - Węglówka,
  b) zjazd z drogi powiatowej na działkę - na warunkach określonych przez właściwego zarządcę,
  c) nieprzekraczalna linia zabudowy 15,0 m od krawędzi jezdni drogi, o szerokości 20,0 m w liniach rozgraniczających. Linia zabudowy może być zbliżona do krawędzi jezdni - za zgodą zarządu drogi.
– Zaopatrzenie w wodę z lokalnego ujęcia.
– Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci na warunkach określonych przez właściwego zarządcę.
– Stosowane paliwa grzewcze nie mogą powodować przekraczania dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
– Utylizacja i odprowadzenie ścieków do własnego szczelnego okresowo opróżnianego zbiornika, a po zrealizowaniu w tym rejonie kanalizacji - do tej kanalizacji.

plan Nr 6

– Działki ewid. nr 10062/8 o pow. 0,15 ha (RIVa), dz. ewid. nr 10062/18 o pow. 0,15 ha (RIVa i PsIV), dz. ewid. nr 10062/19 o pow. 0,16 ha (RIIIb i RIVb) i dz. ewid. nr 10062/20 o pow. 0,15 ha (RIIIb i RIVa) wyłącza się je z terenów rolnych (RP/RM) i przeznacza dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem usług o oddziaływaniu zamykającym się w granicach własnej działki **2b MN/U**.
– W granicach opracowania ustala się:
  a) dojazd do nowowyznaczonych terenów budowlanych od istniejącej drogi gminnej drogami dojazdowymi m.in. działkami 10062/11, 10062/4, 10043, 10043/3,
  b) ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu może nastąpić po sporządzeniu operatu hydrologicznego,
  c) projekt zagospodarowania działki ewid. nr 10062/8 musi uwzględniać przebieg istniejącej linii energetycznej i jej strefy ochronnej.
– Zaopatrzenie w wodę z lokalnego ujęcia.
– Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci na warunkach określonych przez właściwego zarządcę.
– Stosowane paliwa grzewcze nie mogą powodować przekraczania dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
– Utylizacja i odprowadzenie ścieków do własnego szczelnego okresowo opróżnianego zbiornika, a po zrealizowaniu w tym rejonie kanalizacji - do tej kanalizacji.

plan Nr 7

– Działkę ewid. nr 2014/2 o pow. 0,16 ha (RV, PsV) wyłącza się z terenów rolnych (RP, RM) i przeznacza się dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem usług o oddziaływaniu zamykającym się w granicach własnej działki **2b MN/U**.
– W granicach opracowania ustala się:
  a) dojazd do nowowyznaczonego terenu budowlanego od istniejącej drogi gminnej drogami dojazdowymi m.in. działkami ewid. nr 2016 i 2003/2,
  b) projekt zagospodarowania działki musi uwzględniać przebieg istniejącego wodociągu.
– Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu na warunkach określonych przez właściwego zarządcę.
– Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci na warunkach określonych przez właściwego zarządcę.
– Stosowane paliwa grzewcze nie mogą powodować przekraczania dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
– Utylizacja i odprowadzenie ścieków do własnego szczelnego okresowo opróżnianego zbiornika, a po zrealizowaniu w tym rejonie kanalizacji - do tej kanalizacji.

wieś: Glisne **plan Nr 8**

– Działkę ewid. nr 1566 o pow. 0, 10 ha (RV i ŁV) wyłącza się z terenów oznaczonych w planie miejscowym symbolem RL i przeznacza dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z dopuszczeniem usług o oddziaływaniu zamykającym się w granicach własnej działki **2b MN/U**.
– W granicach opracowania ustala się:
  a) dojazd do nowowyznaczonego terenu budowlanego od istniejącej drogi gminnej dz. ewid. nr 1565,
  b) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od krawędzi jezdni drogi o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających.
– Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu na warunkach określonych przez właściwego zarządcę,
– Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci na warunkach określonych przez właściwego zarządcę.

– Stosowane paliwa grzewcze nie mogą powodować przekraczania dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
– Utylizacja i odprowadzenie ścieków do własnego szczelnego okresowo opróżnianego zbiornika, a po zrealizowaniu w tym rejonie kanalizacji - do tej kanalizacji.

wieś: Lubomierz **plan Nr 9**

– Działkę ewid. nr 1424/2 o pow. 0,07 ha (PszVI) wyłącza się z terenów zieleni nieurządzonej (ZN) i przeznacza dla zabudowy letniskowej **2b UTL**.
– W granicach opracowania ustala się:
  a) dojazd do nowowyznaczonego terenu budowlanego od istniejącej drogi gminnej dz. ewid. nr 1439,
  b) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od krawędzi jezdni drogi, o szerokości 10,0 m w liniach rozgraniczających,
  c) gabaryt zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna z dopuszczeniem poddasza użytkowego i średnią wysokością poziomu posadzki terenu nad terenem 1, 20 m,
  d) projekt zagospodarowania działki musi uwzględniać przebieg istniejącej linii energetycznej i jej strefy ochronnej.
– Zaopatrzenie w wodę z lokalnego ujęcia.
– Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci na warunkach określonych przez właściwego zarządcę.
– Stosowane paliwa grzewcze nie mogą powodować przekraczania dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
– Utylizacja i odprowadzenie ścieków do własnego szczelnego okresowo opróżnianego zbiornika, a po zrealizowaniu w tym rejonie kanalizacji - do tej kanalizacji.

plan Nr 10

– Część działki ewid. nr 4305/3 o pow. 0,47 ha (RVI i PsV) oraz część działki ewid. nr 4305/4 o pow. 0,10 ha (PsV) wyłącza się z terenów oznaczonych w planie miejscowym symbolem RL i przeznacza je dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy letniskowej **2b MN/UTL**.
– W granicach opracowania ustala się:
  a) dojazd do nowowyznaczonego terenu budowlanego od istniejącej drogi gminnej dz. ewid. nr 3021 - po ustanowieniu drogi koniecznej,
  b) przy wtórnym podziale działki ewid. nr 4305/3 należy zabezpieczyć dojazdy o szerokości minimum 5,0 m,
  c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej powierzchnia wydzielonych działek nie może być mniejsza niż 1000 m^2,
  d) dla zabudowy letniskowej powierzchnia wydzielonych działek nie może być mniejsza niż 500m^2,
  e) od strony cieku wodnego dz. ewid. nr 3018 należy zastosować zieleń izolacyjną o szerokości minimum 5,0 m,
  f) gabaryt zabudowy letniskowej - 1 kondygnacja nadziemna z dopuszczeniem poddasza użytkowego i średnią wysokością poziomu posadzki parteru nad terenem 1,20 m,
  g) zastosowanie w elewacjach wyłącznie materiałów naturalnych (drewno, kamień) lub półnaturalnych.
– Zaopatrzenie w wodę z lokalnego ujęcia.
– Zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci na warunkach określonych przez właściwego zarządcę.
– Stosowane paliwa grzewcze nie mogą powodować przekraczania dopuszczanych norm zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.
– Utylizacja i odprowadzenie ścieków do własnego szczelnego okresowo opróżnianego zbiornika, a po zrealizowaniu w tym rejonie kanalizacji - do tej kanalizacji.

§ 2

Ustala się następującą wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości działki w wyniku zmiany przeznaczenia terenu:

wieś Mszana Górna	dz. ewid. nr 2522/7	5%
	dz. ewid. nr 5492	5%
wieś Kasina Wielka	dz. ewid. nr 146/2	5%
	dz. ewid. nr 4007	5%
wieś Kasinka Mała	dz. ewid. nr 1772/5, 1773/3	5%
	dz. ewid. nr 10062/8	5%
	dz. ewid. nr 10062/18	5%
	dz. ewid. nr 10062/19	5%
	dz. ewid. nr 10062/20	5%
	dz. ewid. nr 2014/2	5%
wieś Glisne	dz. ewid. nr 1566	5%
wieś Lubomierz	dz. ewid. nr 1424/2	5%
	dz. ewid. nr 4305/3, 4305/4	5%

§ 3

Integralną częścią niniejszej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna określonego w § 1 są rysunki planów od Nr 1 do Nr 10 w skali 1:2000 stanowiące załączniki do uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XX/142/94 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 marca 1994 r. w części ustaleń wprowadzonych niniejszym planem i wymienionych w § 1.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Mszana Dolna.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy:
S. Białoń

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/182/2000
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 21 czerwca 2000 r.

wieś: MSZANA GÓRNA
działka nr 2522/7

Skala 1:2000



USTALENIA:

⌐¬ ⌐¬	granica opracowania
6 MN/MR	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług stopnia podstawowego
26 PU	tereny przemysłu usługowego
ZN	tereny zieleni nieurządzonej
RL	tereny leśne
W	tereny wód otwartych
KR 968	droga wojewódzka Lubień - Mszana Dolna - Kamienica - Zabrzeż
1b MN/U	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług o oddziaływaniu zamykającym się w granicach własnej działki

OBSZAR OBJĘTY PLANEM:

2b MN/U	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług o oddziaływaniu zamykającym się w granicach własnej działki


Przewodniczący
Rady Gminy:
S. Białoń

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/182/2000
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 21 czerwca 2000 r.

wieś: MSZANA GÓRNA
działka nr 5492

Skala 1:2000



USTALENIA:

⌐¬⌐¬	granica opracowania
20 MN/MR	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług stopnia podstawowego
RP, RM	tereny rolnicze
RL	tereny leśne
ZN	tereny zieleni nieurządzonej

OBSZAR OBJĘTY PLANEM:

2b MN/U	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług o oddziaływaniu zamykającym się w granicach własnej działki


Przewodniczący
Rady Gminy:
S. Białoń

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVIII/182/2000
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 21 czerwca 2000 r.

wieś: KASINA WIELKA
działka nr 146/2

Skala 1:2000



USTALENIA:

⌐¬⌐¬	granica opracowania
3 MN/MR	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług stopnia podstawowego
RP, RM	tereny rolnicze
KW 25206	droga powiatowa Kasina Wielka - Węglówka

OBSZAR OBJĘTY PLANEM:

2b MN/U	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług o oddziaływaniu zamykającym się w granicach własnej działki


Przewodniczący
Rady Gminy:
S. Białoń

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVIII/182/2000
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 21 czerwca 2000 r.

wieś: KASINA WIELKA
działka nr 4007

Skala 1:2000



USTALENIA:

⌐¬ ⌐¬	granica opracowania
RP, RM	tereny rolnicze
RL	tereny leśne

OBSZAR OBJĘTY PLANEM:


2b MN/U	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług o oddziaływaniu zamykającym się w granicach własnej działki

Przewodniczący
Rady Gminy:
S. Białoń

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XVIII/182/2000
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 21 czerwca 2000 r.

wieś: KASINKA MAŁA
działka nr 1772/5, 1773/3 Skala 1:2000



USTALENIA:

⌐¬ ⌐¬	granica opracowania
3 MN/MR	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług stopnia
7 MN/MR	podstawowego
RP, RM	tereny rolnicze
ZN	tereny zieleni nieurządzonej
52 ND	tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków
KW 25205	droga powiatowa Kasina Mała - Węglówka

OBSZAR OBJĘTY PLANEM:

2b MN/U	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług o oddziaływaniu zamykającym się w granicach własnej działki


Przewodniczący
Rady Gminy:
S. Białoń

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XVIII/182/2000
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 21 czerwca 2000 r.

wieś: KASINKA MAŁA
działka nr 10062/8, 10062/18
10062/19, 10062/20

Skala 1:2000



USTALENIA:

⌐¬ ⌐¬	granica opracowania
44 MN/MR	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług stopnia podstawowego
48 UTL	tereny koncentracji zabudowy letniskowej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej oraz usług stopnia podstawowego
RL	tereny leśne
ZN	tereny zieleni nieurządzonej
RP, RM	tereny rolnicze

OBSZAR OBJĘTY PLANEM:

2b MN/U	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług o oddziaływaniu zamykającym się w granicach własnej działki


Przewodniczący
Rady Gminy:
S. Białoń

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XVIII/182/2000
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 21 czerwca 2000 r.

wieś: KASINKA 8MAŁA
działka nr 2014/2

Skala 1:2000



USTALENIA:

granica opracowania	
7 MN/MR	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług stopnia podstawowego
RP, RM	tereny rolnicze
RL	tereny leśne

OBSZAR OBJĘTY PLANEM:

2b MN/U	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług o oddziaływaniu zamykającym się w granicach własnej działki


Przewodniczący
Rady Gminy:
S. Białoń

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVIII/182/2000
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 21 czerwca 2000 r.

wieś: GLISNE
działka nr 1566

Skala 1:2000



USTALENIA:

⌐¬ ⌐¬	granica opracowania
1 MN/MR	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług stopnia podstawowego
RL	tereny leśne
RP, RM	tereny rolnicze

OBSZAR OBJĘTY PLANEM:

2b MN/U	budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług o oddziaływaniu zamykającym się w granicach własnej działki


Przewodniczący
Rady Gminy:
S. Białoń

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XVIII/182/2000
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 21 czerwca 2000 r.

wieś: LUBOMIERZ
działka nr 1424/2

Skala 1:2000



USTALENIA:

⊓ ⊓	granica opracowania
3 MN/MR	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług stopnia
4 MN/MR	podstawowego
ZN	tereny zieleni nieurządzonej
RP, RM	tereny rolnicze

OBSZAR OBJĘTY PLANEM:


2b UTL	zabudowa letniskowa

Przewodniczący
Rady Gminy:
S. Białoń

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XVIII/182/2000
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 21 czerwca 2000 r.

wieś: LUBOMIERZ
działka nr 4305/3, 4305/4 Skala 1:2000



USTALENIA:

⊓ ⊓	granica opracowania
RP, RM	tereny rolnicze
RL	tereny leśne
○ ○ ○	granica osłony ekologicznej Gorczańskiego Parku Narodowego

OBSZAR OBJĘTY PLANEM:

2b MN/UTL	zabudowa mieszkaniowa jednorodzinne z dopuszczeniem zabudowy letniskowej

Przewodniczący
Rady Gminy:
S. Białoń