8) niezwłocznego powiadomienia przedsiębiorstwa o stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym zerwaniu plomby, zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach sposobu użytkowania lokalu, zmianach technicznych instalacji wewnętrznej i przyłącza, mogących mieć wpływ na działanie sieci, zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ścieków odbiegających od warunków umowy oraz o innych okolicznościach mających wpływ na ilość pobranej wody i odprowadzanych ścieków oraz na zastosowanie cen i stawek opłat.

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 33

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi do niej oraz inne właściwe przepisy.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach: *J. Skudlarski*

206

**Uchwała Nr IV/18/02
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 9 grudnia 2002 r.**

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna - wsi Łostówka, Mszana Górna, Raba Niżna i Lubomierz.

Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 1, art. 10 ust. 3, art. 11, art. 26, art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z późn. zm.), Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje:

USTALENIA FORMALNE

§ 1

Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:
1. "Planie dotychczasowym" - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wprowadzony uchwałą Nr XX/142/94 Rady Gminy Mszana Dolna z 28 marca 1994 roku (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego z 1994 r. Nr 9 poz. 103 i 104, Nr 14 poz. 164, Nr 20 poz. 217, Nr 25 poz. 287; z 1995 r. Nr 30 poz. 130; z 1996 r. Nr 35 poz. 90; z 1997 r. Nr 3 poz. 10, Nr 41 poz. 140; z 1999 r. Nr 27 poz. 773; z 2000 r. Nr 16 poz. 139, Nr 45 poz. 513, Nr 61 poz. 593; z 2001 r. Nr 4 poz. 23, Nr 21 poz. 240 i 241).
2. "Planach" - należy przez to rozumieć zmiany planu dotychczasowego obejmującego działkę nr 507 we wsi Łostówka, działkę nr 1177 we wsi Mszana Górna, działki nr 1248 i część działki nr 1028 we wsi Raba Niżna, działki nr 3856/1, 3856/8 i część działki 3856/5 we wsi Lubomierz, uchwalone niniejszą uchwałą.
3. "Rysunku planu" należy przez to rozumieć rysunki planów wymienionych w punkcie 2 w skali 1:2000, stanowiące załączniki od Nr 1 do Nr 5 i będące integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 2

Uchyla się plan dotychczasowy zatwierdzony uchwałą Nr XX/142/94 Rady Gminy Mszana Dolna z 28 marca 1994 roku (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego z 1994 r. Nr 9 poz. 104 i zmiany tego planu) w granicach terenów obejmujących działki wymienione w § 1 punkt 2

§ 3

1. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów szczególnych.
2. Organ odpowiedzialny za realizację planu obowiązany jest do stałego monitorowania zmian przepisów prawa i podejmowania stosownych czynności mających na celu zmianę planów dla doprowadzenia zgodności prawa miejscowego z przepisami ustaw i aktów wykonawczych.
3. Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, pokrywające się z granicami działek objętych planami, granicą terenów dróg państwowych lub z granicą gruntów leśnych są liniami ściśle określonymi. Pozostałe linie są liniami orientacyjnymi.

§ 4

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z późn. zm.) przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne objęte planem, o którym mowa w § 1 uchwały, w tym stanowiące użytki rolne klasy III o obszarze nie przekraczającym 0,50 ha i użytki rolne klasy IV o zwartym obszarze nie przekraczającym 1,00 ha.

USTALENIA OGÓLNE

§ 5

W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu ustala się, co następuje:
1. Obowiązuje utrzymanie strefy ekologicznej cieków wodnych. Obowiązuje utrzymanie zieleni łęgowej i jej ochrona przed zabudową kubaturową.
2. Obowiązuje trwałe utrzymanie lasów, zapewnienie ciągłości ich użytkowania i zakaz zmiany użytkowania gruntów leśnych na cele nieleśne.
3. Obowiązują oszczędne zasady gospodarowania przy wyłączaniu z produkcji rolnej gleb szczególnie chronionych tj. klasy III i IV
4. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu
5. Cały obszar objęty planem pozostaje w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego rozporządzeniem Nr 27 Wojewody Nowosądeckiego (Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego z 1997 r. Nr 43 poz. 147) i Wojewody Małopolskiego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 1999 r. Nr 11 poz. 77) a część obszaru znajduje się w strefie uzdrowiskowej "C" uzdrowiska Rabka-Zdrój. Zgodnie z tym na obszarze objętym planami obowiązuje w szczególności:
   1) ochrona wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych obszaru,
   2) zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska,
   3) stosowanie w usługach technologii i urządzeń bezpiecznych ekologicznie,

4) zakaz prowadzenia działalności wywołującej zmiany stosunków wodnych, obniżających naturalną retencyjność obszaru,
5) porządkowanie gospodarki ściekowej i odpadami,
6) modernizacja systemów grzewczych oraz ograniczenie wytwarzania zanieczyszczeń powietrza.

§ 6

W zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się, co następuje:

1. Obowiązuje dostosowanie architektury obiektów do architektury tradycyjnej, z formą i bryłą wpisującą się w krajobraz.
2. Obowiązuje wysokość zabudowy mieszkaniowej do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym jedna w poddaszu, poziom parteru maksymalnie 1,20 m nad średnim poziomem terenu.
3. Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich, zakaz otwierania połaci dachowych na przeważającej części dachu i zakaz przesuwania kalenicy w pionie i w poziomie. Zalecane dachy dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 35-45^0.

4. W zagospodarowaniu działek dla budownictwa mieszkaniowego obowiązuje zachowanie, co najmniej 30% powierzchni jako trwałej zieleni drzewiasto krzewiastej. Dla terenów położonych w strefie uzdrowiskowej "C" obowiązuje zachowanie, co najmniej 50% powierzchni jako biologicznie czynnej.
5. Dla obiektów o funkcji mieszkalno-usługowej obowiązuje zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w granicach działki oraz realizacja zieleni drzewiasto-krzewiastej, ozdobnej lub izolacyjnej wzdłuż granic wydzielonych terenów.
6. Realizacja obiektów budowlanych w obrębie sieci elektroenergetycznych oraz sieci gazowych może nastąpić na warunkach wynikających z uzgodnień z zarządzającymi tymi sieciami.
7. Dla nowo wydzielanych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
8. Dla obiektów realizowanych na stokach obowiązuje sporządzenie opinii geologiczno-inżynierskiej.

§ 7

W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się, co następuje:

1. Dla wszystkich terenów objętych opracowaniem ustala się:
   1.1. Zakaz zrzutu nie oczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
   1.2. Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i od gazociągów w wielkościach zgodnych z przepisami szczególnymi.
   1.3. Zagospodarowanie działek, na których znajdują się urządzenia wodociągowe, elektroenergetyczne, gazowe, łączności, wymaga stanowiska właściwego administratora sieci bądź uzgodnienia w zakresie zgodności z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami.
2. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
   2.1. Zaopatrzenie w wodę docelowo ze zbiorczych wodociągów wiejskich. Do czasu realizacji sieci wodociągowej lub w wypadku braku możliwości podłączenia do nich, dopuszcza się realizację indywidualnych ujęć wody, zlokalizowanych w granicach własnej działki lub w terenie będącym w dyspozycji inwestora
   2.2. Docelowo odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 38 lit. "a" ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony środowiska" - Dz. U. Nr 62 poz. 627) siecią kanalizacji sanitarnej na wiejskie wysokosprawne oczyszczalnie ścieków w Lubomierzu, Rabie Niżnej, a ze wsi Mszana Górna i Łostówka na oczyszczalnie komunalną w mieście Mszana Dolna. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników okresowo opróżnianych z wywozem ścieków na oczyszczalnie w Mszanie Dolnej.
   2.3. Usuwanie odpadów stałych poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych na urządzone składowisko odpadów, zgodnie z prowadzoną polityką gminną.
   2.4. Doprowadzenie gazu z sieci gazowej średniego ciśnienia po jej rozbudowie, na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
   2.5. Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o nośniki energii zapewniające najniższy poziom emisji zanieczyszczeń powietrza. Zalecane stosowanie gazu, oleju opałowego lub energii elektrycznej.
   2.6. Doprowadzenie energii elektrycznej siecią niskich napięć od stacji transformatorowych 15/0,4 kV na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, po przedstawieniu bilansu zapotrzebowania mocy.

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 8

PLAN 1 - wieś ŁOSTÓWKA

1. Teren oznaczony symbolem MN obejmujący część działki nr 507 we wsi Łostówka o powierzchni około 0,17 ha, stanowiącej grunty rolne klasy IV b, przeznacza się na tereny budownictwa mieszkaniowego. Możliwa realizacja usług wbudowanych lub obiektów usługowych, nieuciążliwych, nie wywołujących zmian w środowisku.
2. Dojazd do terenów od istniejącej drogi powiatowej KP 25228 Mszana Górna - Łostówka - Dobra wydzielonym dojazdem z pozostałej części działki nr 507. W wypadku podziału na działki budowlane obowiązek wydzielenia do nich dojazdów.
3. Dla pozostałych terenów znajdujących się w granicach opracowania obowiązuje w okresie ważności planu dotychczasowego:
   1) 2MN/MR - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług stopnia podstawowego,
   2) RP, RM - tereny upraw polowych, rolnictwo ekologiczne wraz z rozproszoną zabudową zagrodową,
   3) KP 25228 - tereny komunikacji, istniejąca droga powiatowa. Szerokość w liniach rozgraniczających 20 m.

PLAN 2 - wieś LUBOMIERZ

1. Teren oznaczony symbolem MN/UH, UG obejmujący działki nr 3856/1,3856/8 i część działki 3856/5 o powierzchni ok. 0,40 ha stanowiącej grunty rolne klasy RV (ok. 0,32 ha), ŁV (ok. 0,06 ha), PsV (ok. 0,02 ha) przeznacza się na tereny budownictwa mieszkaniowego, z dopuszczeniem usług handlu i gastronomii. Dopuszczona realizacja usług wbudowanych lub obiektów usługowych, nieuciążliwych, nie wywołujących zmian w środowisku.
2. Obowiązek usytuowania obiektów w odległości, co najmniej 20 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. W przypadku budynków mieszkalnych zlokalizowanych w odległości mniej-

szej niż 50 m od drogi, w granicach działki inwestor powinien wykonać od drogi pas zieleni izolacyjnej, a budynki mieszkalne realizować zgodnie z wymogami ochrony akustycznej (zwiększona izolacyjność elementów budowlanych, odpowiednie rozmieszczenie pomieszczeń).

3. Dojazd do terenów z drogi wojewódzkiej na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi.
4. Dla pozostałych terenów znajdujących się w granicach opracowania obowiązuje w okresie ważności planu dotychczasowego:
   1) RL - tereny leśne chronione przed realizacją obiektów kubaturowych,
   2) RP, RM- tereny upraw polowych, rolnictwo ekologiczne wraz z rozproszoną zabudową zagrodową,
   3) KW 968- tereny komunikacji, droga wojewódzka Nr 968 Lubień - Mszana Dolna - Zabrzeż, szerokość w liniach rozgraniczających 25 m.

PLAN 3 - wieś MSZANA GÓRNA

1. Teren oznaczony symbolem MN obejmujący działkę nr 1177 we wsi Mszana Górna o powierzchni około 0,17 ha, stanowiącej grunty rolne klasy IVb, przeznacza się na tereny budownictwa mieszkaniowego. Możliwa realizacja usług wbudowanych lub obiektów usługowych, nieuciążliwych, nie wywołujących zmian w środowisku.
2. Dojazd do terenu po ustanowieniu służebności przejazdu, wydzieloną drogą dojazdową przez działki nr 1173,1174,1175,1176 z istniejącej drogi dojazdowej. W wypadku podziału na działki budowlane obowiązek wydzielenia do nich dojazdów.
3. Dla pozostałych terenów znajdujących się w granicach opracowania obowiązuje w okresie ważności planu dotychczasowego:
   RP, RM - tereny upraw polowych, rolnictwo ekologiczne wraz z rozproszoną zabudową zagrodową.

PLAN 4 - wieś RABA NIŻNA 1

1. Teren oznaczony symbolem MN/UH obejmujący część działki nr 1028 we wsi Raba Niżna o powierzchni około 0,07 ha, stanowiącej grunty rolne klasy IVa, przeznacza się na tereny budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usług handlu. Możliwa realizacja usług wbudowanych lub obiektów usługowych, nieuciążliwych, nie wywołujących zmian w środowisku. Obowiązek usytuowania obiektów w odległości, co najmniej 25 m od krawędzi jezdni drogi krajowej Nr 28. W przypadku budynków mieszkalnych zlokalizowanych w odległości mniejszej niż 50 m od drogi, w granicach działki inwestor powinien wykonać od drogi pas zieleni izolacyjnej, a budynki mieszkalne realizować zgodnie z wymogami ochrony akustycznej (zwiększona izolacyjność elementów budowlanych, odpowiednie rozmieszczenie pomieszczeń).
2. Dojazd do terenu z istniejącej drogi krajowej Nr 28 drogą gminną dojazdową (działka 1026) na warunkach określonych przez zarządcę drogi. Lokalizacja usług handlu może zostać dopuszczona pod warunkiem potwierdzania na etapie ustalania WZiZT możliwości zapewnienia dojazdu spełniającego wymogi bezpieczeństwa ruchu. Przed wydaniem decyzji WZiZT wymagane uzyskanie opinii GDDKiA w Krakowie o lokalizacji i warunkach dojazdu.
3. Dla pozostałych terenów znajdujących się w granicach opracowania obowiązuje w okresie ważności planu dotychczasowego:
   1) RP, RM - tereny upraw polowych, rolnictwo ekologiczne wraz z rozproszoną zabudową zagrodową,
   2) KK28 - tereny komunikacji. Droga krajowa Nr 28 Wadowice - Mszana Dolna - Nowy Sącz. Szerokość w liniach rozgraniczających 40 m,
   3) EG 250- gazociąg wysokoprężny.

PLAN 5 - wieś RABA NIŻNA 2

1. Teren oznaczony symbolem MN obejmujący działkę nr 1248 we wsi Raba Niżna o powierzchni około 0,11 ha, stanowiącej użytki zielone klasy IV, przeznacza się na tereny budownictwa mieszkaniowego. Możliwa realizacja usług wbudowanych lub obiektów usługowych, nieuciążliwych, nie wywołujących zmian w środowisku.
2. Dojazd do terenu ustanowioną służebnością przejazdu i przechodu pasem szerokości 3,5 m przez działkę nr 1231 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 1248. W wypadku podziału na działki budowlane obowiązek wydzielenia do nich dojazdów.
3. Dla pozostałych terenów znajdujących się w granicach opracowania obowiązuje w okresie ważności planu dotychczasowego:
   1) 5MN/MR - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług stopnia podstawowego,
   2) RP, RM - tereny upraw polowych, rolnictwo ekologiczne wraz z rozproszoną zabudową zagrodową.

USTALENIA KOŃCOWE

§ 9

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów w wysokości 5%.

§ 10

Integralną częścią niniejszej uchwały są rysunki planów w skali 1:2000, zaopatrzone stosowną klauzulą jako załączniki Nr 1 do Nr 5 do uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy: *S. Wojciaczyk*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/18/02
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 9 grudnia 2002 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna

Wieś Łostówka Plan 1 część działki Nr 507
Rysunek planu Skala 1:2000

Kopia z mapy zasadniczej



Plan w podanej skali znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Legenda

Granica opracowania

Ustalenia wprowadzone zmianą planu

Granice terenu objętego zmianą planu
Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone i orientacyjne
MN Tereny zabudowy mieszkaniowej

Pozostałe ustalenia w granicach opracowania (zgodnie z ustaleniami obowiazującego planu)

Linie rozgraniczające tereny ściśle określone i orientacyjne
2MN/MR Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, oraz usług stopnia podstawowego
RP, RM Tereny upraw polowych, rolnictwo ekologiczne wraz z rozproszoną zabudową zagrodową
KP 25228 Tereny komunikacji, droga powiatowa


Przewodniczący Rady Gminy: *S. Wojciaczyk*

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/18/02
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 9 grudnia 2002 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna

Wieś Lubomierz Plan 2 część działki Nr3856/5
Rysunek planu działka Nr 3856/1, działka 3856/8
Skala 1:2000

Kopia z mapy zasadniczej
skala 1:2000
stan na 28.02.02 r.



Plan w podanej skali znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Legenda

Granica opracowania

Ustalenia wprowadzone zmianą planu

Granice terenu objętego zmianą planu
Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone i orientacyjne
MN/UH, UG Tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem handlu i gastronomii
Nieprzekraczalna granica zabudowy

Pozostałe ustalenia w granicach opracowania (zgodnie z ustaleniami obowiazującego planu)

RP, RM Tereny upraw polowych, rolnictwo ekologiczne wraz z rozproszoną zabudową zagrodową
RL Tereny leśne
KR 968 Tereny komunikacji, droga wojewódzka

Przewodniczący Rady Gminy: *S. Wojciaczyk*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/18/02
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 9 grudnia 2002 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna

Wieś Mszana Górna Plan 3 działka Nr 1177
Rysunek planu Skala 1:2000

Kopia z mapy zasadniczej
skala 1:2000
stan na 28.02.02 r.



Plan w podanej skali znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Legenda

Granica opracowania

Ustalenia wprowadzone zmianą planu

Granice terenu objętego zmianą planu

Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone i orientacyjne

MN Tereny zabudowy mieszkaniowej

Pozostałe ustalenia w granicach opracowania
(zgodnie z ustaleniami obowiazującego planu)

RP, RM Tereny upraw polowych, rolnictwo ekologiczne wraz z rozproszoną zabudową zagrodową

D Droga dojazdowa


Przewodniczący Rady Gminy: *S. Wojciaczyk*

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/18/02
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 9 grudnia 2002 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna

Wieś Raba Niżna Plan 4 część działki Nr 1028
Rysunek planu Skala 1:2000

Kopia z mapy zasadniczej
skala 1:2000



Plan w podanej skali znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Granica opracowania

Ustalenia wprowadzone zmianą planu

Granice terenu objętego zmianą planu

Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone i orientacyjne

MN/UH Tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem handlu

Nieprzekraczalna linia zabudowy

Pozostałe ustalenia w granicach opracowania
(zgodnie z ustaleniami obowiazującego planu)

RP, RM Tereny upraw polowych, rolnictwo ekologiczne wraz z rozproszoną zabudową zagrodową

EG 250 Gazociąg wysokoprężny


Przewodniczący Rady Gminy: *S. Wojciaczyk*

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/18/02
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 9 grudnia 2002 r.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna

Wieś Raba Niżna Plan 5 część działki Nr 1248
Rysunek planu Skala 1:2000

Kopia z mapy zasadniczej
skala 1:2000



Plan w podanej skali znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

Legenda

— — — Granica opracowania
Ustalenia wprowadzone zmianą planu

——— Granice terenu objętego zmianą planu
——— Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach
— — — ściśle określone i orientacyjne
MN Tereny zabudowy mieszkaniowej

Pozostałe ustalenia w granicach opracowania
(zgodnie z ustaleniami obowiazującego planu)

5MN/MR Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, oraz usług stopnia podstawowego
RP, RM Tereny upraw polowych, rolnictwo ekologiczne wraz z rozproszoną zabudową zagrodową

Przewodniczący Rady Gminy: *S. Wojciaczyk*

207

**Uchwała Nr 384/XLVIII
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 10 października 2002 r.**

w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72 poz. 747) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), Rada Miejska w Myślenicach uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice.

§ 2

Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Myślenice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach: *B. Podmokły*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 384/XLVIII
Rady Miejskiej w Myślenicach
z dnia 10 października 2002 r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o .o Myślenice ul. Marsz. J. Piłsudskiego 47 na terenie Miasta i Gminy Myślenice zwanym dalej Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
4. Ilekroć w Regulaminie niniejszym używa się określenia "ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r.