DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 kwietnia 2010 r. Nr 191

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1237 – Rady Gminy Drwinia z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną osobom i rodzinom zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2006 – 2013” 10564

1238 – Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka* 10565

1239 – Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała* 10570

1240 – Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała* 10574

1241 – Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna* 10578

1242 – Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka* 10583

1243 – Rady Gminy Nowy Targ z dnia 14 kwietnia 2010 r. nadawania tytułów: „ Honorowy Obywatel Gminy Nowy Targ”, „Zasłużony dla Gminy Nowy Targ 10589

1244 – Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie: nadania nazwy drodze położonej w Braciejówce 10594

1245 – Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie: zlikwidowania ulicy o nazwie Skośna w mieście Olkuszu 10594

1246 – Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie :„Zasad finansowania ze środków budżetu Miasta i Gminy Olkusz kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zdeponowanych w obrębie nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Olkusz - będących własnością osób fizycznych”. 10594

1247 – Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Świątnikach Górnych. 10595

1248 – Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia cen oraz opłat za wodę pobieraną z sieci gminnej, ścieki odprowadzane do kanalizacji gminnej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Świątniki Górne. 10598

---

* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

POROZUMIENIA:

1249 – Powiatu Tarnowskiego i Gminy Ciężkowice z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych 10599

1250 – Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tuchów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych 10600

1251 – Powiatu Tarnowskiego i Gminy Wojnicz z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych 10601

1237

UCHWAŁA NR IXL/208/10
RADY GMINY DRWINIA
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku przyznawaną osobom i rodzinom zgodnie z ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2006 – 2013"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity /Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z poźn.zm./ z art.6 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" /Dz.U z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z poźn.zm/, w związku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 roku w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" /Dz.U. Nr 25 poz.186 z późn.zm/ Rada Gminy Drwinia uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zapewnia się pomoc w zakresie dożywiania w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

2. Powyższa pomoc przysługuje nieodpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej./Dz.u. z 2009 r Nr 175, poz. 175 poz. 1362 z późn zm./

a) dzieciom do 7 roku życia
b) uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej w szczególności osobom w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

§ 2. 1. W przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie wynosi 150 % do 200 % kryterium dochodowego o którym mowa w art.8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, pomoc w formie gorącego posiłku finansowana jest ze środków własnych gminy przeznaczonych na realizację Programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

2. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza 200% dochodu określonego w art.8 ust.1 i 2 ustawy o pomocy społecznej przyznana pomoc w formie posiłku może odbywać się na zasadzie zwrotu przez osobę lub rodzinę, której przyznano pomoc w części to jest 50 % wydatków poniesionych na przyznany posiłek.

§ 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej o udzieleniu pomocy.

2. Pomoc, o której mowa w ust 1. nie wymaga ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej.

3. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w formie posiłku na wniosek Dyrektora Szkoły nie może przekroczyć 20 % liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

4. Środki na zakup posiłku, o którym mowa w pkt.1 są przekazywane przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie sporządzonej przez odpowiedniego dyrektora szkoły lub przedszkola listy uczniów, liczby spożytych posiłków w miesięcznym okresie rozliczeniowym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drwinia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady:
Andrzej Pięta

1238

UCHWAŁA NR XLVI/561/10
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka

Na podstawie art.3 ust.1, art.15, art.20 ust.1 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą", art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),

Rada Gminy Mszana Dolna stwierdza zgodność ustaleń zmiany planu ze STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna uchwalonym Uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999 roku **i uchwala co następuje:**

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. 1.Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/281/05 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2005r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 153 poz.97 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia działek nr: 7812 i 8995 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zwaną w tekście niniejszej uchwały planem.

2. Plan obejmuje tereny określone na załączniku graficznym do Uchwał Rady Gminy Mszana Dolna Nr: XXVII/302/08 z dnia 26 września 2008r. i XXX/333/08 z dnia 12 listopada 2008 roku.

§ 2. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.

2. Załącznikami do uchwały są:

a) Rysunki planu sporządzone na podkładach mapy zasadniczej w skali 1: 2000 jako załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały,
b) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Mszana Dolna podjęte w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – jako załącznik Nr 3.

3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów szczególnych.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Mszana Dolna, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały ustalenia określone na załącznikach graficznych Nr 1 i 2 do tej uchwały,
2) **STUDIUM** – należy przez to rozumieć uchwalone uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna,
3) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,
4) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania,
5) **linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku lub innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego,
6) **średnim poziomie terenu** – rozumie się przez to średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu budynku,
7) **wysokości zabudowy** (obiektu) – rozumie się przez to wymiar pionowy mierzony od średniego poziomu terenu do najwyższej głównej kalenicy dachu,
8) **dachu namiotowym** (kopertowym) – rozumie się przez to dach wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się w jednym wierzchołku.

Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE

§ 4. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu ustala się co następuje :

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 grudnia 2002r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003r poz.12 z późn. zmianami).
3) Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

w zrozumieniu obowiązujących przepisów odrębnych, za wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych.
4) W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolem MN – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
5) Teren objęte planem położone są w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonym Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 806 poz. 4862 z późn. zmianami). Obowiązują ustalenia i zakazy określone w w/w rozporządzeniu.

§ 5. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:

1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
Obowiązek zachowania stref ochronnych od sieci infrastruktury technicznej w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi oraz zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzających sieciami.
2) Zaopatrzenie w wodę docelowo z wiejskiej sieci wodociągowej. Dopuszcza się indywidualny system zaopatrzenia w wodę przy zachowaniu przepisów odrębnych.
3) Odprowadzenie ścieków komunalnych docelowo do wiejskiego systemu kanalizacyjnego. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się wykonanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników z okresowym wywozem ścieków na istniejącą oczyszczalnię w Mszanie Dolnej.
4) Usuwanie odpadów stałych poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych na urządzone składowisko odpadów, zgodnie z prowadzona polityką władz Gminy.
Obowiązuje zakaz gromadzenia odpadów niebezpiecznych.
5) Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza.
6) Doprowadzenie energii elektrycznej siecią elektroenergetyczną na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.

§ 6. W zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co następuje:

1. Dla obiektów mieszkaniowych obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa regionalnego. Dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 35 do 45 stopni. Główne kalenice i okapy dachu muszą być poziome. Zakaz otwierania połaci dachowych (doświetlenie poddasza) na odcinku większym niż 70% długości dachu, liczonej pomiędzy krawędziami okapu oraz zakaz przesuwania kalenicy w pionie. Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich, namiotowych i pulpitowych. Maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne liczone od poziomu parteru (poziom ±0,00), w tym jedna w poddaszu. Poziom parteru nie może przekroczyć 1,20 m nad średnim poziomem terenu lub 0,60 m od terenu od strony przystokowej. Wysokość budynków nie może przekroczyć 10 m od poziomu parteru.

2. Dla budynków gospodarczych i garaży ustala się realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci w przedziale od 30 do 45 stopni; wysokość obiektów nie może przekroczyć 8,0 m nad średnim poziomem terenu. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży dobudowanych do budynków mieszkalnych z dopuszczeniem ich przykrycia dachami pulpitowymi o spadku równym lub mniejszym od spadku dachu głównego budynku mieszkalnego.

3. W przypadku podziału terenów na nowe działki budowlane obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 600 m^2.

4. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.

5. W wykończeniu budynków wyklucza się stosowanie okładzin z paneli z tworzyw sztucznych; należy stosować materiały tradycyjne (drewno, kamień itp.). Pokrycia dachowe w kolorach ciemnych w odcieniach brązu, czerwieni, szarości, zieleni. Ustala się wprowadzenie linii cokołu w bryle obiektu max. do wysokości linii parteru.

6. Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych (tralek, kolumn).

7. Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych (tralek, kolumn).

Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 7.

Plan 1

MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujące działkę nr 7812 położoną w Kasinie Wielkiej o pow. 0,15 ha.

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu.
Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów małej architektury.
2) Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. Utrzymuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej, dopuszczając remont, przebudowę i rozbudowę na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
3) Utrzymuje się istniejący budynek mieszkalny i gospodarczy, dopuszczając remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę z możliwością dostosowania do architektury obiektu istniejącego. Dopuszcza się także wyburzenie istniejących budynków oraz realizację nowych na zasadach określonych w § 6 uchwały.
4) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 6.
5) Przy realizacji budynków obowiązuje:
- zachowanie szerokości w liniach rozgraniczających drogę gminną dojazdową „4.2.KDD” w wielkości 10 m,

- zachowanie linii zabudowy od krawędzi jezdni tej drogi w odległości min. 6 m, (od osi drogi min. 8,50 m.),

6) Dojazd do terenu z istniejącej drogi dojazdowej „4.2.KDD" na warunkach określonych przez zarządcę tej drogi oraz drogą wewnętrzną.

Plan 2

MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujące działkę nr 8995 położoną w Kasinie Wielkiej o pow. 0,16 ha.

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu.
Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów małej architektury.
2) Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. Utrzymuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej, dopuszczając remont, przebudowę i rozbudowę na warunkach określonych w przepisach odrębnych.
3) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 6.
4) Przy realizacji budynków obowiązuje:
- zachowanie szerokości w liniach rozgraniczających drogę wewnętrzną „4.3.KDW" w wielkości 8 m,
- zachowanie linii zabudowy od krawędzi jezdni tej drogi w odległości min. 5 m, (od osi drogi min. 7m.),

5) Dojazd do terenu z istniejącej drogi wewnętrznej „4.3.KDW" na warunkach określonych przez zarządcę tej drogi.

Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) – 10 %.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Mszana Dolna.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/561/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA

Plan 1 wieś Kasina Wielka działka nr 7812

RYSUNEK PLANU



LEGENDA

Granica analizowanego otoczenia

Ustalenia wprowadzone zmianą planu

Granice terenu objętego zmianą planu

Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone

MN — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Linia zabudowy od drogi 4.2.KDD

Informacja o ustaleniach obowiązującego planu miejscowego w granicach analizowanego otoczenia

Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone

1.3.R — Tereny rolne

1.1WS/LZ — Tereny wód otwartych wraz z obudową biologiczną

4.2 KDD — Tereny drogi gminnej dojazdowej

Inne oznaczenia informacyjne

g — Istniejąca sieć gazowa

eNN — Istniejąca sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/561/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA


Plan 2 wieś Kasina Wielka działka nr 8995

RYSUNEK PLANU

Skala 1:2000 *

0 20 40 60 80 m

Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna uchwalonego uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999r.



Legenda

B	Strefa osadnicza do umiarkowanego rozwoju
2	Strefa gór i pogórzy, rolno-leśna, lokalnie osadnicza
	Teren objęty zmianą planu

LEGENDA

Granica analizowanego otoczenia

Ustalenia wprowadzone zmianą planu

Granice terenu objętego zmianą planu

Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone

MN — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Linia zabudowy od drogi 4.3.KDW

Informacja o ustaleniach obowiązującego planu miejscowego w granicach analizowanego otoczenia

Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone

2.2 MN/MR — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zagrodowej

1.3.R — Tereny rolne

4.1 KD-K/GP — Tereny drogi krajowej Mszana Dolna - Nowy Sącz

4.3.KDW — Tereny drogi wewnętrznej

Inne oznaczenia informacyjne

eNN — Istniejąca linia elektroenergetyczna niskiego napiecia

g — Istniejąca sieć gazowa

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVI/561/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mszana Dolna w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Rada Gminy Mszana Dolna po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 10 marca 2010r., stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi **Kasina Wielka**, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIV/281/05 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2005r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 153 poz.97 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia działek nr: 7812 i 8995 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).

2. W związku z tym że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, Rada Gminy Mszana Dolna stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

1239

UCHWAŁA NR XLVI/562/10
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała

Na podstawie art.3 ust.1, art.15, art.20 ust.1 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą", art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),

Rada Gminy Mszana Dolna stwierdza zgodność ustaleń zmiany planu ze STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna uchwalonym Uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999 roku **i uchwala co następuje:**

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/224/2000 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2000r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 4, poz. 23 z 2001r.) w zakresie przeznaczenia działki nr 8793/3 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług – zwaną w tekście niniejszej uchwały planem.

2. Plan obejmuje teren określony na załączniku graficznym do Uchwały Rady Gminy Mszana Dolna Nr: XXX/334/08 z dnia 12 listopada 2008r.

§ 2. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.

2. Załącznikami do uchwały są:

a) Rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 jako załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały,
b) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Mszana Dolna podjęte w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – jako załącznik Nr 2.

3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów odrębnych.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Mszana Dolna, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustale-

nia określone na załączniku graficznym Nr 1 do tej uchwały,
2) **STUDIUM** – należy przez to rozumieć uchwalone uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna,
3) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,
4) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania,
5) **linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku lub innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego,
6) **średnim poziomie terenu** – rozumie się przez to średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu budynku,
7) **wysokości zabudowy** (obiektu) – rozumie się przez to wymiar pionowy mierzony od średniego poziomu terenu do najwyższej głównej kalenicy dachu,
8) **dachu namiotowym** (kopertowym) – rozumie się przez to dach wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się w jednym wierzchołku.

§ 4. 1. W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe przed uchwaleniem planu.

2. Użytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 1 może być kontynuowane do czasu uzyskania przez innego użytkownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem w niniejszym planie.

Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE

§ 5. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu ustala się co następuje :

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 grudnia 2002r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003r poz.12 z późn. zmianami).
3) Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w zrozumieniu obowiązujących przepisów odrębnych, za wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych.
4) W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenu objętego planem i oznaczonego symbolem MN/U – jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe.
5) Teren objęty planem położony jest w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonym Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 806 poz. 4862) ze zmianą wprowadzoną § 8 Rozporządzenia Nr 9/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 499, poz. 3294). Obowiązuje uwzględnienie ustaleń i zakazów zawartych w w/w rozporządzeniach.
6) Teren objęty planem położony jest w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych – GZWP nr 443, dla którego należy zachować warunki wynikające z przepisów odrębnych.

§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:

Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.

Obowiązek zachowania stref ochronnych od sieci infrastruktury technicznej w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi oraz zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.

Zaopatrzenie w wodę istniejących sieci wodociągowych. Dopuszcza się indywidualny system zaopatrzenia w wodę.

Odprowadzenie ścieków komunalnych do istniejącego systemu kanalizacyjnego. Usuwanie odpadów stałych poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych na urządzone składowisko odpadów, zgodnie z prowadzona polityką władz Gminy.

Obowiązuje zakaz gromadzenia odpadów niebezpiecznych.
Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem zanieczyszczeń tła.

Doprowadzenie energii elektrycznej siecią elektroenergetyczną na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.

Dla terenów objętych planem dopuszcza się realizację drogi wewnętrznej nie wyróżnionej na rysunkach planu.

Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 7. **MN/U - Tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług,** obejmujące działkę nr 8793/3 położoną we wsi Kasinka Mała o powierzchni 0,12 ha.

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z niezbędnymi budynkami gospodarczymi i garażami.
2) Dopuszcza się realizację usług o uciążliwości (określonej w przepisach odrębnych) zamykającej się w granicach terenu inwestycji.
3) Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. Utrzymuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej, dopuszczając ich remont, przebudowę i rozbudowę.
4) Przy realizacji obiektów obowiązuje:

- zachowanie linii zabudowy od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem „ 4.1.KD-WG" - min. 20 m, z dopuszczeniem zmniejszenia tej odległości za zgodą zarządcy drogi,
- zachowanie odległości min. 4 m. od istniejącego, uregulowanego cieku wodnego, przepływającego od strony północnej działki.

5) Dojazd do terenu z drogi wojewódzkiej na warunkach określonych przez zarządcę drogi.

§ 8. W zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co następuje:

1) Dla obiektów mieszkaniowych obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa regionalnego. Dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 35 do 45 stopni. Główne kalenice i okapy dachu muszą być poziome. Zakaz otwierania połaci dachowych (doświetlenie poddasza) na odcinku większym niż 70% długości dachu, liczonej pomiędzy krawędziami okapu. Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich, namiotowych i pulpitowych. Maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne liczone od poziomu parteru (poziom ±0,00), w tym jedna w poddaszu. Poziom parteru nie może przekroczyć 1,20 m nad średnim poziomem terenu lub 0,60 m od terenu od strony przystokowej. Wysokość budynków nie może przekroczyć 10 m od poziomu parteru.
2) Dla obiektów usługowych obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa regionalnego. Dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 20 do 45°. Wysokość obiektów max. do 12,0 m licząc od poziomu parteru z możliwością użytkowego wykorzystania poddasza. Poziom parteru nie może przekroczyć 1,0 m od poziomu terenu przy wejściu do budynków. Dopuszcza się zmniejszenia kąta nachylenia głównych połaci dachowych, jeżeli będzie to wynikać z technologii, rozwiązań konstrukcyjnych i przepisów odrębnych.
3) Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala się realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci w przedziale od 30 do 45 stopni; wysokość obiektów nie może przekroczyć 8,0 m nad średnim poziomem terenu. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży dobudowanych do budynków mieszkalnych z dopuszczeniem ich przykrycia dachami pulpitowymi o spadku równym lub mniejszym od spadku dachu głównego budynku mieszkalnego.
4) W przypadku podziału terenów na nowe działki budowlane obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 600 m^2.
5) Dla obsługi funkcji usługowych w granicach terenu będącego w dyspozycji inwestora należy zapewnić odpowiednią ilość miejsc postojowych, niezbędnych przy prowadzeniu działalności usługowej jednak nie mniej niż 1 miejsce na 30 m^2 powierzchni użytkowej.
6) Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
7) W wykończeniu budynków wyklucza się stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych; należy stosować materiały tradycyjne (drewno, kamień itp.). Pokrycia dachowe w kolorach ciemnych w odcieniach brązu, czerwieni, szarości, zieleni. Ustala się wprowadzenie linii cokołu w bryle obiektu max. do wysokości linii parteru.
8) Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych (tralek, kolumn).
9) W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej.

Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Mszana Dolna.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk


Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/562/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA wieś Kasinka Mała działka: nr 8793/3

RYSUNEK PLANU



Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna uchwalonego uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999r.



Legenda

- A – Strefa osadnicza do intensywnego rozwoju
- 3 – Strefa głównych dolin osadnicza - wskazana do intensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego
- Teren objęty zmianą planu

Starosta Powiatu Limanowskiego Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Limanowej
2008 -09- 29
4059-80/2008
2008 -09- 29

LEGENDA

Granica analizowanego otoczenia

Ustalenia wprowadzone zmianą planu

- Granice terenu objętego zmianą planu
- Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone
- MN/U – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług
- Linia zabudowy od drogi 4.1.KD-W/G

Informacja o ustaleniach obowiązujących planów miejscowych w granicach analizowanego otoczenia

- Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone
- 1bMN/UH – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług handlu
- 2.5.UP – Tereny usług publicznych
- 1.3.R – Tereny rolne
- 4.5 KD/P – Tereny obsługi komunikacji drogowej
- 4.1.KD-W/G – Tereny drogi wojewódzkiej
- WS/Lz – Tereny wód otwartych wraz z obudową biologiczną

Oznaczenia inne informacyjne

- eN – Istniejące linie elektroenergetyczne niskiego napięcia
- g – Istniejąca sieć gazowa
- ks – Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej
- w – Istniejąca sieć wodociągowa

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/562/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mszana Dolna w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Rada Gminy Mszana Dolna po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 10 marca 2010r., stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi **Kasinka Mała**, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/224/2000 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 listopada 2000r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 4, poz. 23 z 2001r.) w zakresie przeznaczenia działki nr 8793/3 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług j, w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).

2. W związku z tym że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, Rada Gminy Mszana Dolna stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

1240

UCHWAŁA NR XLVI/563/10
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała

Na podstawie art.3 ust.1, art.15, art.20 ust.1 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą", art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),

Rada Gminy Mszana Dolna stwierdza zgodność ustaleń zmiany planu ze STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna uchwalonym Uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999 roku i uchwala co następuje:

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1.Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/253/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 46, poz. 303 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia działki nr 2432 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej– zwaną w tekście niniejszej uchwały planem.

2. Plan obejmuje teren określony na załączniku graficznym do Uchwały Rady Gminy Mszana Dolna Nr: XXX/335/08 z dnia 12 listopada 2008r.

§ 2. 1.Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) Rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:2000 jako załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Mszana Dolna podjęte w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – jako załącznik Nr 2.

3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów odrębnych.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Mszana Dolna, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone na załączniku graficznym Nr 1 do tej uchwały,
2) **STUDIUM** – należy przez to rozumieć uchwalone uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna

z dnia 29 grudnia 1999 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna,

3) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,
4) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania,
5) **linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku lub innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego,
6) **średnim poziomie terenu** – rozumie się przez to średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu budynku,
7) **wysokości zabudowy** (obiektu) – rozumie się przez to wymiar pionowy mierzony od średniego poziomu terenu do najwyższej głównej kalenicy dachu,
8) **dachu namiotowym** (kopertowym) – rozumie się przez to dach wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się w jednym wierzchołku.

§ 4. 1. W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe przed uchwaleniem planu.

2. Użytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 1 może być kontynuowane do czasu uzyskania przez innego użytkownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem w niniejszym planie.

Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE

§ 5. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu ustala się co następuje :

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003r poz.12 z późn. zmianami).
3) Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w zrozumieniu obowiązujących przepisów odrębnych, za wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych.
4) W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenu objętego planem i oznaczonego symbolem MN – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
5) Teren objęty planem położony jest w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonym Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 806 poz. 4862) ze zmianą wprowadzoną § 8 Rozporządzenia Nr 9/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 499, poz. 3294). Obowiązuje uwzględnienie ustaleń i zakazów zawartych w w/w rozporządzeniach.

§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:

Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych,

Obowiązek zachowania stref ochronnych od sieci infrastruktury technicznej w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi oraz zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami.

Zaopatrzenie w wodę istniejących sieci wodociągowych. Dopuszcza się indywidualny system zaopatrzenia w wodę.

Odprowadzenie ścieków komunalnych do istniejącego systemu kanalizacyjnego.

Usuwanie odpadów stałych poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych na urządzone składowisko odpadów, zgodnie z prowadzona polityką władz Gminy.

Obowiązuje zakaz gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem zanieczyszczeń tła.

Doprowadzenie energii elektrycznej siecią elektroenergetyczną na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.

Dla terenów objętych planem dopuszcza się realizację drogi wewnętrznej nie wyróżnionej na rysunkach planu.

Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 7. **MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**, obejmujące działkę nr 2432 położoną we wsi Kasinka Mała o powierzchni 0,21 ha.

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu.
   Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów małej architektury.
2) Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. Utrzymuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej, dopuszczając ich remont, przebudowę i rozbudowę.
3) Przy realizacji obiektów obowiązuje:
   - zachowanie linii zabudowy od krawędzi jezdni drogi „4.2.KDD" oraz drogi „4.3.KDW" w wielkości min. 6 m, (od osi drogi min. 8,50 m.) z dopuszczeniem zmniejszenia tej odległości za zgodą zarządcy drogi,
   - zachowanie odległości od terenów leśnych w wielkości zgodnej z przepisami odrębnymi.
4) Dojazd do terenu istniejącą drogą dojazdową „4.2.KDD" i „4.3.KDW".

§ 8. W zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co następuje:

1) Dla obiektów mieszkaniowych obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa regionalnego. Dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 35 do 45 stopni. Główne kalenice i okapy dachu muszą być poziome. Zakaz otwierania połaci dachowych (doświetlenie poddasza) na odcinku większym niż 70% długości dachu, liczonej pomiędzy krawędziami okapu. Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich, namiotowych i pulpitowych. Maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne liczone od poziomu parteru (poziom ±0,00), w tym jedna w poddaszu. Poziom parteru nie może przekroczyć 1,20 m nad średnim poziomem terenu lub 0,60 m od terenu od strony przystokowej. Wysokość budynków nie może przekroczyć 10 m od poziomu parteru.
2) Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala się realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci w przedziale od 30 do 45 stopni; wysokość obiektów nie może przekroczyć 8,0 m nad średnim poziomem terenu.
   Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży dobudowanych do budynków mieszkalnych z dopuszczeniem ich przykrycia dachami pulpitowymi o spadku równym lub mniejszym od spadku dachu głównego budynku mieszkalnego.
3) W przypadku podziału terenów na nowe działki budowlane obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 800 m^2.
4) Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
5) W wykończeniu budynków wyklucza się stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych; należy stosować materiały tradycyjne (drewno, kamień itp.). Pokrycia dachowe w kolorach ciemnych w odcieniach brązu, czerwieni, szarości, zieleni. Ustala się wprowadzenie linii cokołu w bryle obiektu max. do wysokości linii parteru.
6) Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych (tralek, kolumn).
7) W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie co najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej.

Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Mszana Dolna.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/563/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA

wieś Kasinka Mała działka: nr 2432

RYSUNEK PLANU

Skala 1:2000 *

0 20 40 60 80 m


Dz. 148/09
07 STY. 2009
up. STAROSTY

LEGENDA

Granica analizowanego otoczenia

Ustalenia wprowadzone zmianą planu

- Granice terenu objętego zmianą planu
- Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone
- MN — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- Linia zabudowy od dróg 4.2.KDD i 4.3.KDW




Informacja o ustaleniach obowiązującego planu miejscowego w granicach analizowanego otoczenia

- Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone
- 2.2MN/MR — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
- 1.2 ZL — Tereny leśne
- 1.3.R — Tereny rolne
- 4.2.KDD — Tereny drogi gminnej dojazdowej
- 4.3.KDW — Tereny drogi wewnętrznej

Oznaczenia inne informacyjne

- eNN — Istniejąca linia elektroenergetyczna niskiego napięcia
- g — Istniejąca sieć gazowa
- ks — Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej
- w — Istniejąca sieć wodociągowa

Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna uchwalonego uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999r.



Legenda

- B — Strefa osadnicza do umiarkowanego rozwoju
- 2 — Strefa gór i pogórzy rolno-leśna, lokalnie osadnicza
- Teren objęty zmianą planu

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/563/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mszana Dolna w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Rada Gminy Mszana Dolna po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 10 marca 2010r., stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi **Kasinka Mała,** zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/253/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 listopada 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 46, poz. 303 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia działki nr 2432 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).

2. W związku z tym że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, Rada Gminy Mszana Dolna stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

1241

UCHWAŁA NR XLVI/564/10
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna

Na podstawie art.3 ust.1, art. 15, art.20 ust.1 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą", art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),

Rada Gminy Mszana Dolna stwierdza zgodność ustaleń zmiany planu ze STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wprowadzonego Uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999 roku **i uchwala co następuje:**

Rozdział 1
USTALENIA FORMALNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/231/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 307, poz. 3277 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia działki nr 1243 na tereny usług komercyjnych oraz działki nr 2527/2 na tereny działalności produkcyjno-usługowej – zwaną w tekście niniejszej uchwały planem.

2. Plan obejmuje tereny określony na załącznikach graficznych do uchwał Rady Gminy Mszana Dolna Nr: XVII/199/07 z dnia 27 grudnia 2007r. i XXX/336/08 z dnia 12 listopada 2008roku.

§ 2. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) Rysunki planu sporządzone na podkładach mapy zasadniczej w skali 1:2000 jako załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały,
2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Mszana Dolna podjęte w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – jako załącznik Nr 3.

3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

4. stalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów szczególnych.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Mszana Dolna, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustale-

nia określone na załącznikach graficznych Nr 1 i 2 do tej uchwały,
2) **STUDIUM** – należy przez to rozumieć wprowadzone uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna,
3) **przepisach szczególnych** – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,
4) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania,
5) **średnim poziomie terenu** – rozumie się przez to średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu budynku,
6) **wysokości zabudowy (obiektu)** – rozumie się przez to wymiar pionowy mierzony od średniego poziomu terenu do najwyższej głównej kalenicy dachu,
7) **dachu namiotowym (kopertowym)** – rozumie się przez to dach wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się w jednym wierzchołku,
8) **usługach komercyjnych** – należy przez to rozumieć usługi niepubliczne o charakterze rynkowym, nastawione na osiągniecie zysku.

§ 4. 1.W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe przed uchwaleniem planu.

2. Użytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 1 może być kontynuowane do czasu uzyskania przez innego użytkownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem w niniejszym planie.

Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE

§ 5. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu ustala się co następuje :

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 grudnia 2002r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003r poz.12 z późn. zmianami).
3) Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w zrozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych, za wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych.
4) Tereny objęte planem nie należą do żadnej grupy obszarów wymienionych w przepisach szczególnych, dla których są określone dopuszczalne poziomy hałasu.
5) Dla terenu obejmującego działkę nr 1243 obowiązuje uwzględnienie ustaleń i zakazów wynikających z położenia terenu w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonym Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 806 poz. 4862) ze zmianą wprowadzoną § 8 Rozporządzenia Nr 9/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 499, poz. 3294).
6) Obowiązuje uszczelnienie miejsc postojowych przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do wód powierzchniowych i do gruntu.
7) Inwestycja projektowana na terenie obejmującym działkę nr 2527/2 zgodnie z przepisami szczególnymi jest zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których może być wymagane sporządzenie raportu (w przypadku nałożenia takiego obowiązku na inwestora przez organy administracyjne).

§ 6. W zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co następuje:

1) Dla obiektów obsługi pojazdów samochodowych (garaż na pojazdy komunikacji samochodowej, magazyn) oraz obiektów działalności produkcyjno-usługowej związanej z usługami tartacznymi i produkcją materiałów z drewna obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem. Dachy o kącie nachylenia głównych połaci w przedziale od 20° do 45°. Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i namiotowych. Wysokość obiektów max. 13 m od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Dopuszcza się użytkowe wykorzystanie poddasza. Dopuszcza się zmniejszenie kąta nachylenia głównych połaci dachowych poniżej 20° oraz zwiększenie wysokości obiektów jeżeli będzie to wynikać z technologii, rozwiązań konstrukcyjnych i przepisów szczególnych.
2) Dla budynków gospodarczych ustala się realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci w przedziale od 30 – 45 stopni; wysokość obiektów nie może przekroczyć 10,0 m nad średnim poziomem terenu.
3) W wykończeniu elewacji budynków należy stosować materiały tradycyjne (drewno, kamień itp.) lub ich imitacje. Dopuszcza się zastosowanie elewacyjnych płyt warstwowych. Pokrycia dachowe w kolorach ciemnych stonowanych.
4) 1)Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych (tralek, kolumn).
5) W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie co najmniej 20% powierzchni biologicznie czynnej.

§ 7. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:

1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od sieci infrastruktury technicznej w wielkościach zgodnych z przepisami szczególnymi oraz zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzających sieciami.
3) Zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych. Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę w oparciu o indywidualny system wodociągowy.
4) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art.3 pkt 38 lit.”a” ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr Nr 62 poz.627 z późn. zm.) do wiejskiego systemu kanalizacyjnego.
5) Usuwanie odpadów stałych poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany

wywożonych na urządzone składowisko odpadów, zgodnie z prowadzoną polityką władz Gminy. Obowiązuje zakaz gromadzenia odpadów toksycznych i niebezpiecznych.
6) Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem zanieczyszczeń tła.
7) Doprowadzenie gazu i energii elektrycznej na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.

Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 8. **Plan 1**

Teren oznaczony symbolem **U** obejmujący działkę nr 1243 we wsi Mszana Górna o powierzchni ~0,13 ha i klasie bonitacyjnej PsVI przeznacza się na **tereny usług komercyjnych.**

1) Ustala się realizację obiektów związanych z transportem samochodowym (garaże, magazyn na części samochodowe itp.) wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
2) Dopuszcza się realizację placu postojowego.
Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3) W celu zapewnienia prawidłowej działalności usługowej, w granicach terenu objętego planem należy zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc postojowych jednak nie mniejszą niż 1 miejsce na 4 zatrudnionych.
4) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 6.
5) Przy realizacji obiektów obowiązuje zachowanie szerokości 25 m. w liniach rozgraniczających drogę wojewódzką „4.1KD-W/G" oraz zachowanie linii zabudowy w odległości min. 9 m od krawędzi jezdni tej drogi (pokrywającej się z linią rozgraniczającą drogi).
Obowiązuje także zachowanie szerokości w liniach rozgraniczających drogę gminną dojazdową „4.2.KDD" w wielkości 10m. oraz linii zabudowy w odległości min. 6 m. od krawędzi jezdni tej drogi z dopuszczeniem jej zmniejszenia za zgodą zarządcy drogi.
6) Bezpośredni dojazd do terenu z drogi gminnej „4.2.KDD" na warunkach ustalonych z zarządcą drogi.
Dostęp do drogi wojewódzkiej relacji Mszana Dolna – Zabrzeż „4.1KD-WG" drogą gminną poprzez istniejące skrzyżowanie drogi gminnej z drogą wojewódzką.
Z uwagi na nieznaczną odległość terenu objętego planem od w/w skrzyżowania, przy zagospodarowaniu działki należy zapewnić wymagania dot. pola widoczności przy wyjeździe na drogę wojewódzką zgodnie z przepisami szczególnymi.

Plan 2

Teren oznaczony symbolem **P** obejmujący działkę nr 2527/2 we wsi Mszana Górna o powierzchni ~0,16 ha i klasie bonitacyjnej RV i PsV przeznacza się na **tereny działalności produkcyjno-usługowej.**

1) Ustala się realizację obiektów związanych z usługami tartacznymi oraz z produkcją wyrobów z drewna wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Teren objęty planem stanowi poszerzenie istniejących terenów działalności produkcyjnej (tartacznej).
2) Dopuszcza się realizację placu składowego i manewrowego.
Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. Utrzymuje się istniejące sieci infrastruktury technicznej, dopuszczając przebudowę i rozbudowę na warunkach ustalonych z zarządcami tych sieci.
3) W celu zapewnienia prawidłowej działalności usługowo-produkcyjnej, w granicach terenu objętego planem należy zabezpieczyć odpowiednią ilość miejsc postojowych jednak nie mniejszą niż 1 miejsce na 4 zatrudnionych. Dopuszcza się zapewnienie miejsc postojowych w oparciu o istniejące place postojowe na terenie sąsiednim, oznaczonym w planie symbolem „2.9 P".
4) W zagospodarowaniu działki obowiązuje zachowanie szerokości 25 m. w liniach rozgraniczających drogę wojewódzką „4.1KD-W/G" oraz zachowanie linii zabudowy w odległości min. 9 m od krawędzi jezdni tej drogi (pokrywającej się z linią rozgraniczającą drogi). Obowiązuje także zachowanie odległości od istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV w wielkości zgodnej z przepisami szczególnymi.
5) Obowiązuje realizacja zieleni izolacyjnej niskiej i wysokiej, dostosowanej do warunków siedliskowych przy granicy działki od jej strony północnej.
6) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 6.
7) Dojazd do terenu z istniejącej drogi wojewódzkiej na warunkach ustalonych z zarządcą tej drogi.

Rozdział 4
USTALENIA KOŃCOWE

§ 9. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Mszana Dolna.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/564/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA

wieś Mszana Górna **działka: nr 1243**

PLAN 1 **RYSUNEK PLANU**


Starosta Powiatu Limanowskiego
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Limanowej
DZ.9828/08
Poświadcza się zgodność mniejszej mapy z oryginałem przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu .....
i zaewidencjonowaną pod nr .....
Niniejsza mapa nie może służyć dla celów projektowych
28 PAŹ 2008
Z up. STAROSTY
mgr inż. Barbara Bier-Kuś
Geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Limanowej

Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna uchwalonego uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999r.



Legenda

A	Strefa osadnicza do intensywnego rozwoju -rozwój poprzez intensyfikację zabudowy, porządkowanie i przekształcenia istniejącej struktury przestrzennej i funkcjonalnej
2	Strefa gór i pogórzy rolno-leśna, lokalnie osadnicza
	Teren objęty zmianą planu



LEGENDA

Granica analizowanego otoczenia

Ustalenia wprowadzone zmianą planu

Granice terenu objętego zmianą planu

Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone

U — Tereny usług komercyjnych

Linia zabudowy od dróg: 4.1KD-W/G i 4.2KDD

Informacja o ustaleniach obowiązującego planu miejscowego w granicach analizowanego otoczenia

Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone

2.1.MN — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1.3.R — Tereny rolne

1.1WS/Lz — Tereny wód płynących zadrzewień i zakrzaczeń

Granica głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 443

4.1KD-W/G — Tereny drogi wojewódzkiej

4.2KDD — Tereny drogi gminnej dojazdowej

Oznaczenia inne informacyjne

eNN — Istniejąca sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia

ks — Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej

w — Istniejąca sieć wodociągowej

Skala 1:2000 *
0 20 30 60 80 m

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk


Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/564/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA


PLAN 2 wieś Mszana Górna działka: nr 2527/2

RYSUNEK PLANU

Skala 1:2000 *
0 20 30 60 80 m



Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna uchwalonego uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999r.



Legenda

B	Strefa osadnicza do umiarkowanego rozwoju
2	Intensywniejszy rozwój mieszkalnictwa i funkcji społeczno-gospodarczych pod warunkiem ochrony wartościowych elementów przyrodniczych
	Teren objęty zmianą planu

LEGENDA

- Granica analizowanego otoczenia

Ustalenia wprowadzone zmianą planu

- Granice terenu objętego zmianą planu
- Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone
- P — Tereny działalności produkcyjno-usługowej
- Linia zabudowy od drogi wojewódzkiej

Informacja o ustaleniach obowiązującego planu miejscowego w granicach analizowanego otoczenia

- Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone
- 2.3.MN/MP — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy pensjonatowej
- 2.2 MN/MR — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej
- 1.3.R — Tereny rolne
- 2.9 P — Tereny działalności produkcyjnej
- 2.6 U — Tereny działalności usługowej
- 1.2 ZL — Tereny leśne
- 1.2 ZL/R — Tereny rolne do zalesień
- 4.1KD-W/G — Tereny drogi wojewódzkiej

Oznaczenia inne informacyjne

- EE15kV — Istniejąca sieć elektroenergetyczna średniego napięcia.
- ks — Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej
- g — Istniejąca sieć gazowa

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVI/564/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mszana Dolna w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Rada Gminy Mszana Dolna po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 10 marca 2010r., stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/231/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 307, poz. 3277 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia działki nr 1243 na tereny usług komercyjnych oraz działki nr 2527/2 na tereny działalności produkcyjno-usługowej, w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).

2. W związku z tym że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, Rada Gminy Mszana Dolna stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

1242

UCHWAŁA NR XLVI/565/10
RADY GMINY MSZANA DOLNA
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka

Na podstawie art.3 ust.1, art.15, art.20 ust.1 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą", art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami),

Rada Gminy Mszana Dolna stwierdza zgodność ustaleń zmiany planu ze STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna uchwalonego Uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999 roku **i uchwala co następuje:**

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/232/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 307, poz. 3278 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia części działek nr: 2344/2 i 4704/1 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem rekreacyjnej oraz części działki nr 2585 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – zwaną w tekście niniejszej uchwały planem.

2. Plan obejmuje obszary określone na załącznikach graficznych do Uchwał Rady Gminy Mszana Dolna Nr: XXX/337/08 z dnia 12 listopada 2008r., XXXV/396/09 i XXXV/397/09 z dnia 30 marca 2009r.

§ 2. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.

2. Załącznikami do uchwały są:

1) Rysunki planu sporządzone na podkładach mapy zasadniczej w skali 1:2000 jako załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej Uchwały,
2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Mszana Dolna podjęte w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania – jako załącznik Nr 4.

3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów szczególnych.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) **uchwale** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Mszana Dolna, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone na załącznikach graficznych Nr 1, 2 i 3 do tej uchwały,
2) **STUDIUM** – należy przez to rozumieć uchwalone uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna,
3) **przepisach odrębnych** – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,
4) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania,
5) **linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, w której może być umieszczona ściana budynku lub innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego,
6) **średnim poziomie terenu** – rozumie się przez to średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu budynku,
7) **wysokości zabudowy** (obiektu) – rozumie się przez to wymiar pionowy mierzony od średniego poziomu terenu do najwyższej głównej kalenicy dachu,
8) **dachu namiotowym** (kopertowym) – rozumie się przez to dach wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się w jednym wierzchołku.

§ 4. 1. W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe przed uchwaleniem planu.

2. Użytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 1 może być kontynuowane do czasu uzyskania przez innego użytkownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem w niniejszym planie.

Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE

§ 5. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu ustala się co następuje :

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych w przepisach odrębnych.
3) Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w zrozumieniu obowiązujących przepisów odrębnych, za wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych.
4) W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolem MN i MN/ML - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.
5) Teren obejmujący działkę nr 4704/1 położony jest w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonym Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 806 poz. 4862 z późn. zmianami). Obowiązują ustalenia i zakazy określone w w/w rozporządzeniu.
6) Działka nr 4704/1 położona jest również w otulinie Gorczańskiego Parku Narodowego, dla której obowiązują zasady ochrony środowiska zabezpieczające park przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, określone w przepisach odrębnych.

§ 6. W zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co następuje:

1) Dla obiektów mieszkaniowych i rekreacji indywidualnej obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa regionalnego. Dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 35 do 45 stopni. Obowiązuje zakaz otwierania połaci dachowych (doświetlenie poddasza) na odcinku większym niż 70% długości dachu, liczonej pomiędzy krawędziami okapu. Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich, namiotowych i pulpitowych. Maksymalna wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne liczone od poziomu parteru (poziom ±0,00), w tym jedna w poddaszu. Poziom parteru nie może przekroczyć 1,20 m nad średnim poziomem terenu lub 0,60 m od terenu od strony przystokowej. Wysokość budynków nie może przekroczyć 10 m od poziomu parteru. Dla obiektów mieszkaniowych realizowanych na terenie objętym planem nr 3 (działka nr 2585) oraz dla budynków rekreacji indywidualnej, położonych w strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin „/k" wysokość obiektów nie może przekroczyć 9,0 m od poziomu parteru.
2) Dla budynków gospodarczych i garaży ustala się realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci w przedziale od 30 do 45 stopni; wysokość obiektów nie może przekroczyć 8,0 m nad średnim poziomem terenu. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i garaży dobudowanych do budynków mieszkalnych z dopuszczeniem ich przykrycia dachami pulpitowymi o spadku równym lub mniejszym od spadku dachu głównego budynku mieszkalnego.
3) W przypadku podziału terenów na nowe działki budowlane obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 800 m^2.
4) Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.
5) W wykończeniu budynków wyklucza się stosowanie okładzin z paneli z tworzyw sztucznych; należy stosować materiały tradycyjne (drewno, kamień itp.). Pokrycia dachowe w kolorach ciemnych w odcieniach brązu, czerwieni, szarości, zieleni. Ustala się wprowadzenie linii cokołu w bryle obiektu max. do wysokości linii parteru.
6) Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych (tralek, kolumn).

7) Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych (tralek, kolumn).

§ 7. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:

Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie .

Obowiązek zachowania stref ochronnych od sieci infrastruktury technicznej w wielkościach zgodnych z przepisami szczególnymi oraz zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzających sieciami.

Zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodociągowych. Dopuszcza się indywidualny system zaopatrzenia w wodę przy zachowaniu przepisów odrębnych.

Odprowadzenie ścieków komunalnych (o których mowa w przepisach odrębnych) docelowo do wiejskiego systemu kanalizacyjnego. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się wykonanie szczelnych, bezodpływowych zbiorników z okresowym wywozem ścieków na istniejącą oczyszczalnię w Mszanie Dolnej.

Usuwanie odpadów stałych poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany wywożonych na urządzone składowisko odpadów, zgodnie z prowadzona polityką władz Gminy.

Obowiązuje zakaz gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza.

Doprowadzenie energii elektrycznej siecią elektroenergetyczną na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.

Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE PRZEZNACZENIE TERENÓW

§ 8.

Plan 1
MN/ML – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem rekreacyjnej, obejmujące część działki nr 2344/2 położonej w Olszówce o powierzchni 0,20 ha.

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu.
   Dopuszcza się realizację budynków rekreacji indywidualnej (letniskowej), budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów małej architektury.
2) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 6.
   Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej oraz realizację drogi wewnętrznej.
3) Dojazd do terenu z drogi gminnej „4.2.KDL" oraz drogą wewnętrzną.
4) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowanie linii zabudowy w odległości min. 8 m od krawędzi jezdni drogi gminnej „4.2.KDL", z dopuszczeniem zmniejszenia tej odległości za zgodą zarządcy drogi.

Plan 2
MN/ML – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem rekreacyjnej, obejmujące część działki nr 4704/1 położonej w Olszówce o powierzchni ~0,30 ha.

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu.
   Dopuszcza się realizację budynków rekreacji indywidualnej (letniskowych) oraz budynków gospodarczych, garaży i obiektów małej architektury.
2) Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.
3) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 6.
4) Dojazd do terenu z drogi publicznej dojazdem wewnętrznym (również działką nr 4704/2).

Plan 3
MN/k – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, obejmujące część działki nr 2585 położonej w Olszówce o powierzchni 0,32 ha, położone w strefie eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin.

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu.
   Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych, garaży oraz obiektów małej architektury.
2) Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej.
3) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują ustalenia zawarte w § 6.
4) Przy realizacji budynków obowiązuje:
   - zachowanie szerokości w liniach rozgraniczających drogę gminną dojazdową „4.2.KDD" w wielkości 10 m,
   - zachowanie linii zabudowy od krawędzi jezdni tej drogi w odległości min. 6 m, (od osi drogi min. 8,50 m.),
   - zachowanie odległości od terenów leśnych w wielkości zgodnej z przepisami odrębnymi.
5) Dojazd do terenu z istniejącej drogi dojazdowej „4.2.KDD" na warunkach określonych przez zarządcę tej drogi.

Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 9. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Mszana Dolna.


Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI/565/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA

wieś Olszówka część działki nr 2344/2

Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna uchwalonego uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999r.



Legenda

D	Strefa zainwestowania z preferencja dla funkcji turystycznych
2	Strefa gór i pogórzy, rolno-leśna, lokalnie osadnicza
	Teren objęty zmianą planu

Plan 1 RYSUNEK PLANU

LEGENDA

- Granica gminy
- Granica analizowanego otoczenia

Ustalenia wprowadzone zmianą planu

- Granice terenu objętego zmianą planu
- Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone
- MN/ML — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem rekreacyjnej
- Linia zabudowy od drogi 4.2 KDL

Informacja o ustaleniach obowiązujących planów miejscowych w granicach analizowanego otoczenia

- Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone
- 1.3.R — Tereny rolne
- 2.2 MN/MR — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
- MN — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- MN/ML — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne z dopuszczeniem rekreacyjnej
- 4.2 KDL — Tereny drogi gminnej lokalnej

Inne oznaczenia informacyjne

- g — Istniejąca sieć gazowa
- eN — Istniejąca sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia
- w — Istniejąca sieć wodociągowa

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI/565/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA

Plan 2 **wieś Olszówka** **część działki nr 4704/1**


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Poświadcza się zgodność mapy z oryginałem przekazanym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Niniejsza mapa nie może służyć dla celów prawnych
20 STY. 2009
Z up. STAROSTY

RYSUNEK PLANU

Skala 1:2000*


0 20 40 60 80 m

Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna uchwalonego uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999r.



Legenda

D	Strefa zainwestowania z preferencją dla funkcji turystycznych
2	Strefa gór i pogórzy, rolno-leśna, lokalnie osadnicza
	Teren objęty zmianą planu



LEGENDA

Granica analizowanego otoczenia

Ustalenia wprowadzone zmianą planu

Granice terenu objętego zmianą planu

Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone

MN/ML — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem rekreacyjnej

Informacja o ustaleniach obowiązującego planu miejscowego w granicach analizowanego otoczenia

Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone

1.3.R — Tereny rolne

2.2 MN/MR — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej

4.2 KDD — Tereny drogi gminnej dojazdowej

Inne oznaczenia informacyjne

g — Istniejąca sieć gazowa

eNN — Istniejąca sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia

w — Istniejąca sieć wodociągowa

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.


Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XLVI/565/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA

Plan 3 wieś Olszówka część działki nr 2585

RYSUNEK PLANU



Starosta Powiatu Limanowskiego
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Limanowej
D2 380/09
07 SIE. 2009
Z up. STAROSTY
mgr inż. Barbara Biernat
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Limanowej

LEGENDA

- Granica analizowanego otoczenia

Ustalenia wprowadzone zmianą planu

- Granice terenu objętego zmianą planu
- Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone
- MN — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- Linia zabudowy od drogi 4.2.KDD
- /k — Tereny eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin

Informacja o ustaleniach obowiązującego planu miejscowego w granicach analizowanego otoczenia

- Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach ściśle określone
- 1.3.R — Tereny rolne
- 2.2 MN/MR — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej
- 1.2ZL — Tereny leśne
- 4.2 KDD — Tereny drogi gminnej dojazdowej
- /k — Tereny eksponowanych widokowo stoków i wierzchowin

Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna uchwalonego uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999r.

Legenda

- Tereny dawnego przemysłu ludowego i dawnych folwarków
- 2 — Strefa gór i pogórzy, rolno-leśna, lokalnie osadnicza
- Teren objęty zmianą planu

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLVI/565/10
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 31 marca 2010 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mszana Dolna w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Rada Gminy Mszana Dolna po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 10 marca 2010r., stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi **Olszówka**, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/232/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 307, poz. 3278 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia części działek nr: 2344/2 i 4704/1 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem rekreacyjnej oraz części działki nr 2585 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).

2. W związku z tym że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, Rada Gminy Mszana Dolna stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).

Przewodniczący Rady Gminy:
Stefania Wojciaczyk

1243

UCHWAŁA NR XXXIV/358/10
RADY GMINY NOWY TARG
z dnia 14 kwietnia 2010 r.

nadawania tytułów: „ Honorowy Obywatel Gminy Nowy Targ", „Zasłużony dla Gminy Nowy Targ

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) – Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Nowy Targ" i tytuł „ Zasłużony dla Gminy Nowy Targ" dla osób fizycznych i instytucji", które wykazały się dużym wkładem w rozwój społeczności lokalnej.

§ 2. Zasady i tryb nadawania tytułów o których mowa w § 1 określa „ Regulamin nadawania tytułów honorowych" stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Zatwierdza się wzór medalu „ Zasłużony dla Gminy Nowy Targ" stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Targ.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Parzygnat

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIV/358/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 14 kwietnia 2010 r.

REGULAMIN NADAWANIA TYTUŁÓW HONOROWYCH

§ 1. 1. Wniosek o nadanie tytułów: „ Honorowy Obywatel Gminy Nowy Targ" lub „ Zasłużony dla Gminy Nowy Targ" składa się na formularzach stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są:

a) Wójt Gminy
b) Komisja Rady Gminy
c) Rada Sołecka po zasięgnięciu opinii zebrania wiejskiego

3. Wniosek składa się do Biura Rady Gminy, które prowadzi jednocześnie rejestr wniosków i akta sprawy.

§ 2. 1. Wniosek o nominację do poszczególnych tytułów honorowych opiniuje Kapituła przyznawania tytułów honorowych.

2. W skład Kapituły wchodzą: Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący komisji problemowych Rady Gminy oraz Sekretarz Gminy.

3. Przewodniczącym Kapituły jest Przewodniczący Rady Gminy.

4. Wniosek o nominację przedstawia Sekretarz Gminy. Kapituła może zaprosić na posiedzenie wnioskodawcę lub inne osoby celem uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie.

5. Kapituła jest zobowiązana wydać opinię o kandydacie najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku do Biura Rady Gminy.

6. Opinia zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy składu Kapituły.

7. Jeżeli kandydatem do uhonorowania jest członek Kapituły, podlega on wyłączeniu od głosowania w swojej sprawie.

§ 3. 1. Zaopiniowany pozytywnie wniosek Przewodniczący Rady Gminy przedkłada na najbliższej sesji Rady.

2. .W razie negatywnej opinii Kapituły, Przewodniczący Rady informuje o tym fakcie wnioskodawcę.

3. W razie podtrzymania wniosku przez podmiot uprawniony do jego zgłoszenia Przewodniczący Rady podejmuje decyzję o tym czy kierować go pod obrady sesji.

§ 4. 1. Osoba, której nadano tytuł „ Honorowego Obywatela Gminy Nowy Targ” otrzymuje:

1) pamiątkową statuetkę zawierającą w treści imię i nazwisko kandydata, pełnioną przez niego funkcję lub stanowisko oraz numer i datę uchwały Rady Gminy przyznającej tytuł.
2) Okolicznościowy dyplom stwierdzający przyznanie tytułu.

2. Osoba lub instytucja której nadano tytuł „ Zasłużony dla Gminy Nowy Targ” otrzymuje :

1) medal wykonany z brązu
2) pamiątkowy dyplom stwierdzający przyznanie tytułu.

§ 5. Ceremonii wręczenia tytułu honorowego dokonuje Przewodniczący Rady Gminy wraz Wójtem Gminy Nowy Targ podczas uroczystej sesji Rady lub w czasie uroczystego zgromadzenia z okazji Świąt Narodowych lub innych jubileuszowych uroczystości.

§ 6. Publiczne przedstawienie osoby lub instytucji uhonorowanej następuje w formie ogłoszenia lub sponsorowanego artykułu w prasie lokalnej.

§ 7. Księgę osób i instytucji, którym nadano tytuły honorowe prowadzi Sekretarz Gminy. Wpis zawiera imię i nazwisko lub nazwę instytucji oraz numer i datę uchwały Rady Gminy o nadaniu tytułu.

Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Parzygnat

Załącznik nr 1
do Regulaminu
nadawania tytułów honorowych

WNIOSEK
o nadanie tytułu
„ Honorowy Obywatel Gminy Nowy Targ"

I. Wnioskodawca .....
II. Dane kandydata do tytułu.
1) Imię i Nazwisko.....
2) Data i miejsce urodzenia.....
3) Miejsce zamieszkania.....
4) Obecnie wykonywany zawód, zajmowane stanowisko lub funkcja .....
.....
5) Stan rodzinny.....
III. Uzasadnienie dla przyznania tytułu honorowego.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VI. IV. Podpis wnioskodawcy

Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Parzygnat

Załącznik nr 2
do Regulaminu
nadawania tytułów honorowych

WNIOSEK
o nadanie tytułu
„ Zasłużony dla Gminy Nowy Targ"

I. Wnioskodawca .....
II. Dane kandydata do tytułu.
1) Imię i Nazwisko.....
2) Data i miejsce urodzenia.....
3) Miejsce zamieszkania.....
4) Obecnie wykonywany zawód, zajmowane stanowisko lub funkcja .....
.....
5) Stan rodzinny.....
III. Uzasadnienie dla przyznania tytułu honorowego.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VI. IV. Podpis wnioskodawcy

Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Parzygnat

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIV/358/10
Rady Gminy Nowy Targ
z dnia 14 kwietnia 2010 r.

Wzór medalu "Zasłużony dla Gminy Nowy Targ



Przewodniczący Rady Gminy:
Wiesław Parzygnat

1244

UCHWAŁA NR XLIII/480/2010
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie: nadania nazwy drodze położonej w Braciejówce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), - ***Rada Miejska***

u c h w a l a :

§ 1. Nazwać drogę położoną w Braciejówce, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 1158, przy której są usytuowane budynki mieszkalne kolonii wsi Braciejówka o nazwie Dworskie - ulicą **Dworską.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dziennku Urzędowym Województwa Małopolskiego i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń oraz w prasie lokalnej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk

1245

UCHWAŁA NR XLIII/481/2010
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie: zlikwidowania ulicy o nazwie Skośna w mieście Olkuszu

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), -****Rada Miejska***

uchwala :

§ 1. Zlikwidować w mieście Olkuszu ulicę o nazwie **Skośna,** która przebiegała przez działki ewidencyjne o numerach : **2563/1, 2563/2, 2563/4, 2563/5 i 2563/6** od ul. Polnej do ul. Króla Kazimierza Wielkiego, wobec utraty funkcji ulicy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń oraz w prasie lokalnej.

U Z A S A D N I E N I E

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk

1246

UCHWAŁA NR XLIII/482/2010
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU
z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie :„Zasad finansowania ze środków budżetu Miasta i Gminy Olkusz kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zdeponowanych w obrębie nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Olkusz - będących własnością osób fizycznych".

Na podstawie art. 18 ust.1, art.40 ust. 1, art.41 ust.1 i art.42, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm./ oraz art. 400a pkt 1 ust 8 i 9, art. 403 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z poźn. zm./ - Rada Miejska w Olkuszu uchwala:

§ 1. Zasady finansowania ze środków budżetu Miasta i Gminy Olkusz kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zdeponowanych w obrębie nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Olkusz - będących własnością osób fizycznych.

§ 2. Ze środków budżetu Miasta i Gminy Olkusz będą finansowane w całości koszty transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zdeponowanych w obrębie nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Olkusz, należących do osób fizycznych - w ramach realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi.

§ 3. Transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowych odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z firmą posiadającą stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest, wydane w trybie przepisów ustawy o odpadach.

§ 4. Umowa jw. będzie zawierać m.in.: • sposób informowania wytwórców odpadów o terminie odbioru odpadów, • zasady potwierdzania przez firmę odbioru odpadów zawierających azbest, • wykaz wymaganych dokumentów rozliczeniowych, • zasady płatności za wykonaną usługę.

§ 5. O odbiór odpadów zawierających azbest mogą się ubiegać osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości (np.: własność, użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie, dzierżawa), które złożą stosowny wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz.

§ 6. Wzór wniosku o nieodpłatny odbiór odpadów zawierających azbest zostanie ustalony przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz oraz podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Olkusz .

§ 7. Wnioski będą realizowane w kolejności ich składania, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy Olkusz w danym roku kalendarzowym.

§ 8. W przypadku wyczerpania środków finansowych w danym roku kalendarzowym, złożone wnioski przechodzą na rok następny.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Olkuszu Nr XLVIII/617/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie: „Zasad finansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zdeponowanych w obrębie nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Olkusz – będących własnością osób fizycznych".

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu:
Jan Kucharzyk

1247

UCHWAŁA NR XXXIX/303/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie: nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Świątnikach Górnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779 ze zm.)

Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Regulamin Straży Miejskiej w Świątnikach Górnych w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych Nr XI/59/03 z dnia 24.09.2003r., Nr XXVII/135/04 z dnia 27.10.2004r. i Nr VI/41/2007 z dnia 27.02.2007r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(podpis)
Jerzy Ujma

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/303/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 23 lutego 2010 r.

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ w Świątnikach Górnych

I. **Postanowienia ogólne**

§ 1. Straż Miejska jest samorządową, umundurowaną formacją mającą na celu wykonywanie czynności administracyjno - porządkowych w zakresie ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r,. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779 ze zm.), utworzona na podstawie uchwały Rady Gminy w Świątnikach Górnych Nr XVIII/142/96 z dnia 28 marca 1996r.

§ 2. 1. Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar administracyjny Gminy Świątniki Górne.

2. Siedziba Straży mieści się w budynku komunalnym Gminy Świątniki Górne ul. K. Bruchnalskiego 5.

§ 3.

Ilekroć jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Świątniki Górne,
2) Straży – należy przez to rozumieć Straż Miejską w Świątnikach Górnych,

3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne,
4) Komendancie – należy przez to rozumieć Komendanta Straży Miejskiej w Świątnikach Górnych,
5) Urzędzie Miasta i Gminy – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne,
6) Strażnikach – należy przez to rozumieć strażników Straży Miejskiej w Świątnikach Górnych,
7) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz. 779 ze zm.)

II. **Zadania Straży Miejskiej**

§ 4. Straż Miejska wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i przepisów aktów prawa miejscowego.

§ 5.

Do zadań Straży należy w szczególności:

1) kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
10) kontrolowanie i egzekwowanie od właścicieli nieruchomości właściwego wykonywania obowiązku utrzymywania porządku i czystości wynikającego z przepisów prawa,
11) współdziałanie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
12) kontrolowanie prawidłowości oznakowania ulic, numeracji porządkowej nieruchomości, znaków drogowych, oświetlenia ulic oraz estetyki napisów i miejsc plakatowania ogłoszeń,
13) realizacja innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów , w tym aktów prawa miejscowego.

§ 6.

Realizując swoje zadania Straż:

1) działa samodzielnie lub współpracuje z przedstawicielami innych organów, służb lub instytucji powołanych do ochrony porządku publicznego,
2) współpracuje z Policją na zasadach i w zakresie określonym w odrębnych przepisach i zawartych porozumieniach.

III. Organizacja i struktura Straży Miejskiej

§ 7. 1. Straż Miejska jest gminną jednostką organizacyjną gminy nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Strażą kieruje komendant , który jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Straży pracowników zatrudniany na podstawie umowy o pracę przez Burmistrza, po zasięgnięciu opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

3. Komendant reprezentuje Straż na zewnątrz.

5. Przełożonym komendanta jest Burmistrz.

7. W czasie nieobecności komendanta lub vacatu na stanowisku komendanta, przełożonym strażników jest Burmistrz.

8. Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Burmistrz a w zakresie fachowym Wojewoda Małopolski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji działającego w jego imieniu.

9. Komendant wykonuje zadania przy pomocy Komendy Straży Miejskiej.

10. W skład komendy wchodzą strażnicy zatrudniani na umowę o pracę.

11. Ilość etatów oraz rodzaj stanowisk innych ustala po uzyskaniu pozytywnej opinii Burmistrza – komendant.

§ 8. Straż używa pieczęci prostokątnej o treści

STRAŻ MIEJSKA

32-040 Świątniki Górne

Ul. K. Bruchnalskiego 5

Tel.....

§ 9. 1. Strażnicy wykonują swoje zadania w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku w godz. 7 – 15.

§ 10. Strażnicy pobierają bloczki mandatów karnych (gotówkowych i kredytowych) z Urzędu Miasta i Gminy i zobowiązani są do bieżącego rozliczania się z gotówki pochodzącej z realizacji mandatów karnych nie później niż pierwszego dnia następnego miesiąca.

IV. Uprawnienia i obowiązki strażników.

§ 11.

Strażnik wykonując swoje czynności służbowe ma prawo do:

1) udzielania pouczeń, zwracania uwagi, ostrzegania lub stosowania innych środków oddziaływania wychowawczego,

2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia tożsamości,
3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
4) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:
   a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
   b) w związku z doprowadzeniem osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
5) nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
6) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem,
7) wydawania poleceń osobom dopuszczającym się wykroczeń lub uchybień,
8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, zwracania się, w nagłych przypadkach o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

§ 12. 1. Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie.

2. Środki przymusu bezpośredniego mogą być stosowane, jeżeli odpowiadają potrzebom wynikającym z zaistniałej sytuacji i są niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się poleceniom.

§ 13. Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

§ 14.

Do podstawowych obowiązków strażnika należy w szczególności:

1) realizacja uchwał Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie, w tym przede wszystkim:
   a) kontrola poprawności oznakowania ulic (w tym znaków drogowych) i posesji, miejsc plakatowania i wywieszania ogłoszeń,
   b) kontrola wykonywania zadań i obowiązków nałożonych na właścicieli i administratorów domów,
   c) podejmowanie działań interwencyjnych na podstawie skarg i wniosków od mieszkańców Gminy,
   d) informowanie i sygnalizowanie właściwym organom o przypadkach nieprzestrzegania innych przepisów sanitarno-porządkowych, o ochronie środowiska, przepisów przeciwpożarowych i innych dotyczących porządku publicznego na terenie Gminy,
   e) reagowanie na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości związane z posiadaniem zwierząt domowych i gospodarskich,
2) oddziaływanie na służby odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych,
3) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych obywateli,
4) przestrzeganie zasad noszenia munduru i dbałość o estetyczny wygląd zewnętrzny,
5) przestrzeganie norm kulturalnego zachowania się w czasie pracy i poza nią,

V. Nagrody i kary

§ 15. Strażnik, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w działaniach, doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, może otrzymać następujące wyróżnienia:

1) pochwałę,
2) nagrodę pieniężną,
3) awans,
4) przedstawienie do odznaczenia.

§ 16. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu lub postanowień dotyczących obowiązków zawartych w przepisach odrębnych, strażnikom mogą być wymierzane kary porządkowe w formie:

1) upomnienia,
2) nagany,
3) kary pieniężnej.

VI. Uzbrojenie, umundurowanie, wyposażenie, dystynkcje i znaki identyfikacyjne

§ 17. 1. Zasady umundurowania strażników reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 713 ze zm.).

2. Burmistrz ustala normy i okresy używalności umundurowania strażników zgodnie z w/w rozporządzeniem.

3. Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, znak identyfikacyjny, emblemat gminy oraz posiadać przy sobie legitymację służbową.

4. Strażnikowi przysługuje komplet umundurowania zapewniający wykonywanie obowiązków służbowych o każdej porze roku:

1) mundur służbowy
2) mundur wyjściowy

5. Strażnik zobowiązany jest:

1) nosić umundurowanie w sposób nie naruszający godności munduru,
2) w przypadku utraty lub uszkodzenia umundurowania, uzbrojenia, legitymacji służbowej, dystynkcji, odznaki fakt ten należy niezwłocznie zgłosić komendantowi, podając okoliczności zdarzenia.
3) w przypadku ustania stosunku pracy - dokonać zwrotu umundurowania, przedmiotów dodatkowego wyposażenia, dystynkcji, odznaki, legitymacji służbowej komendantowi.

§ 18. 1. Zasady wypłaty ekwiwalentu, czyszczenia elementów umundurowania określają odrębne przepisy.

2. Strażnik zwolniony ze służby zobowiązany jest do zwrotu uzbrojenia i umundurowania.

3. W przypadku utraty umundurowania lub wyposażenia, strażnik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt Komendantowi podając okoliczności utraty.

4. Komendant, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

VII. Postanowienia końcowe.

§ 19. 1. Strażnicy są pracownikami samorządowymi.

2. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym podlega okresowej ocenie. Regulamin oceny stanowi odrębny dokument.

3. Wykaz stanowisk, kategoria zaszeregowania i minimalne wymagania kwalifikacyjne osób zatrudnionych w Straży regulują stosowne przepisy dotyczące zasad wynagradzania pracowników samorządowych w tym obowiązujący Regulamin wynagradzania.

§ 20. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych.

§ 21. Dokonywanie zmian w Regulaminie następuje w trybie jego nadania.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(podpis)
Jerzy Ujma

1248

UCHWAŁA NR XXXIX/305/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
z dnia 23 lutego 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia cen oraz opłat za wodę pobieraną z sieci gminnej, ścieki odprowadzane do kanalizacji gminnej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Świątniki Górne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.),

Rada Miejska w Świątnikach Górnych uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się stawki opłat za wodę pobieraną z sieci gminnej, ścieki odprowadzane do kanalizacji gminnej, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie gminy Świątniki Górne określone w załączniku niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świątniki Górne.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/222/2009 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 19.02.2009 r. w sprawie zatwierdzenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Świątniki Górne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.03.2010r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(podpis)
Jerzy Ujma

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/305/2010
Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych
z dnia 23 lutego 2010 r.

TARYFOWE CENY I STAWKI OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

1. **Zaopatrzenie w wodę**

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka brutto	Jednostka miary
1.	Wszyscy odbiorcy	1) cena za 1m^3 dostarczonej wody	3,26	zł/m^3
		2) stawka opłaty abonamentowej	5,35	zł/odbiorcę/miesiąc

2. **Odprowadzanie ścieków**

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena/stawka brutto	Jednostka miary
1.	Wszyscy odbiorcy	1) cena za 1m^3 odprowadzanych ścieków	4,05	zł/m^3
		2) stawka opłaty abonamentowej	5,35	zł/odbiorcę/miesiąc

3. **Przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych**

L.p.	Wyszczególnienie	Cena/stawka brutto	Jednostka miary
1.	Wydanie warunków technicznych	85,52	zł/przyłączenie
2.	Odbiór techniczny przyłącza i wodomierza, podpisanie umowy	50,00	zł/przyłączenie
3.	Opłata przyłączeniowa: opłata za nadzór nad prawidłowym wykonaniem przyłącza oraz połączenia z siecią główną	150,00	zł/przyłączenie

Przewodniczący Rady Miejskiej
(podpis)
Jerzy Ujma

1249

POROZUMIENIE NR 3/2010
z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych

zawarte w dniu 15.03.2010r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

1. Mieczysława Krasa - Starostę

2. Adama Szpaka - Etatowego Członka Zarządu Powiatu

a Gminą Ciężkowice zwaną dalej Gminą reprezentowaną przez

1. Józef Szymański - Burmistrza Gminy Ciężkowice

§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.).

§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie pn. 1. Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. 1393K w Jastrzębi dł. 170 mb.

2. Budowa chodnika wzdłuż drogi pow. 1393K w Kąśnej Dolnej dł. 175 mb.

§ 3. 1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Ciężkowice.

2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.

3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót.

§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach realizacji zadania określonego w § 2 w następujący sposób:

1. Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację w wysokości61111zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście złotych) na wykonanie tego zadania.

2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe środki finansowe niezbędne do wykonania tego zadania, jednak nie mniej niż 50 % łącznej wartości zadań określonych w § 2 tego porozumienia.

3. W ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę w związku z realizacją czynności określonych w § 3 ust. 2 i 3.

§ 5. 1. Dotację w kwocie 61 111 zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 47 8591 0007 0290 0350 2440 0001 w Banku KBS O/Ciężkowice w następujący sposób: 100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru zadania pod warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia zadania wraz z protokołem odbioru robót oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania.

2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy od kwoty podwojonej wartości dotacji Powiatu Tarnowskiego określonej w ust. 1, to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości wykonanych zadań.

3. Do czynności wynikających z porozumienia leżących po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli realizacji zadań, przekazywania i rozliczenia dotacji upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach.

§ 6. 1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2010 r.

2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.

3. Uprawnienia z tytułu rękojmii i gwarancji w stosunku do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.

4. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe przepisy.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powiat Tarnowski
Starosta:
Mieczysław Kras

Gmina
Burmistrz Gminy:
Józef Szymański

Etatowy Członek Zarządu:
Adam Szpak

1250

POROZUMIENIE NR 4/2010
z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych

zawarte w dniu 15.03.2010r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

1. Mieczysława Krasa - Starostę

2. Adama Szpaka - Etatowego Członka Zarządu Powiatu

a Gminą Tuchów zwaną dalej Gminą reprezentowaną przez

1. Mariusza Ryś - Burmistrza Tuchów

§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.).

§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie pn.

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Tuchów - Pleśna nr 1400K (ul. Sobieskiego w Tuchowie)

2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1398 K Rzuchowa - Pleśna - Siedliska w Siedliskach - Etap II

§ 3. 1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Tuchów.

2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.

3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót.

§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach realizacji zadania określonego w § 2 w następujący sposób:

1. Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację w wysokości 79 966 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych) na wykonanie tego zadania.

2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe środki finansowe niezbędne do wykonania tego zadania, jednak nie mniej niż 50 % łącznej wartości zadań określonych w § 2 tego porozumienia.

3. W ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę w związku z realizacją czynności określonych w § 3 ust. 2 i 3.

§ 5. 1. Dotację w kwocie 79966zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 04 8627 0001 2023 9000 2658 0001 w Banku - Bank Spółdzielczy w Bieczu w następujący sposób: 100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru zadania pod warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia zadania wraz z protokołem odbioru robót oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania.

2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy od kwoty podwojonej wartości dotacji Powiatu Tarnowskiego określonej w ust. 1, to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości wykonanych zadań.

3. Do czynności wynikających z porozumienia leżących po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli realizacji zadań, przekazywania i rozliczenia dotacji upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach.

§ 6. 1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2010 r.

2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.

3. Uprawnienia z tytułu rękojmii i gwarancji w stosunku do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.

4. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe przepisy.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powiat Tarnowski
Starosta:
Mieczysław Kras

Gmina
Burmistrz:
Mariusz Ryś

Etatowy Członek Zarządu:
Adam Szpak

1251

POROZUMIENIE NR 5/2010
z dnia 15 marca 2010 r.

w sprawie wykonania chodników w ciągach dróg powiatowych

zawarte w dniu 15.03.2010 r. w Tarnowie pomiędzy Powiatem Tarnowskim zwanym dalej Powiatem, reprezentowanym przez:

1. Mieczysława Krasa - Starostę

2. Adama Szpaka - Etatowego Członka Zarządu Powiatu

a Gminą Wojnicz zwaną dalej Gminą reprezentowaną przez

1. Zbigniew Nosek - Burmistrza Gminy Wojnicz

§ 1. Powiat i Gmina zawierają porozumienie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.).

§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje do realizacji zadanie pn. Wykonanie odcinka chodnika w miejscowości Biadoliny Radłowskie w ciągu drogi powiatowej nr 1407K Biadoliny Radłowskie - Łopoń.

§ 3. 1. Inwestorem zadania ustanawia się Gminę Wojnicz.

2. Inwestor zobowiązuje się wykonać wszelkie czynności konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, dokonać wyboru wykonawcy oraz zapewnić realizację zadania.

3. Inwestor wykona inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót.

§ 4. Powiat i Gmina będą partycypować w kosztach realizacji zadania określonego w § 2 w następujący sposób:

1. Powiat zabezpieczy w swoim budżecie dotację w wysokości 55 480 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych) na wykonanie tego zadania.

2. Gmina zabezpieczy w swoim budżecie pozostałe środki finansowe niezbędne do wykonania tego zadania, jednak nie mniej niż 50 % łącznej wartości zadań określonych w § 2 tego porozumienia.

3. W ramach kwoty którą zabezpiecza Gmina ujęte zostaną wszelkie koszty poniesione przez Gminę w związku z realizacją czynności określonych w § 3 ust. 2 i 3.

§ 5. 1. Dotację w kwocie 55480 zł Powiat przekaże na rachunek Gminy nr 54 8589 0006 0010 0000 0202 0010 w Banku - BSR Kraków o/Wojnicz w następujący sposób: 100% dotacji zostanie przekazane w terminie 14 dni od dnia odbioru zadania pod warunkiem przedłożenia przez Inwestora rozliczenia zadania wraz z protokołem odbioru robót oraz kopiami faktur wystawionych przez wykonawcę zadania.

2. W przypadku gdy łączny koszt zadania będzie niższy od kwoty podwojonej wartości dotacji Powiatu Tarnowskiego określonej w ust. 1, to kwota przekazywanej dotacji ulega obniżeniu do 50% wartości wykonanych zadań.

3. Do czynności wynikających z porozumienia leżących po stronie Powiatu, a w szczególności kontroli realizacji zadań, przekazywania i rozliczenia dotacji upoważnia się Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach.

§ 6. 1. Ustala się końcowy termin zakończenia realizacji zadań na dzień: 30 listopada 2010 r.

2. Odbiór końcowy realizowanego zadania będzie następował przy udziale upoważnionych przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie i Gminy.

3. Uprawnienia z tytułu rękojmii i gwarancji w stosunku do wykonawcy zadania wykonuje Gmina.

4. Wykonany chodnik zostanie przekazany na majątek Powiatu – w terminie 30 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 7. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych oraz inne właściwe przepisy.

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powiat Tarnowski
Starosta:
Mieczysław Kras

Gmina
Burmistrz:
Zbigniew Nosek

Etatowy Członek Zarządu:
Adam Szpak

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96 do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.

• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220, w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220, tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: Zakład Poligraficzny "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, tel. (012) 392-16-96

Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w Zakładzie Poligraficznym "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 tel. (012) 392-16-96

ISSN 1507-1561 **Cena 72,80 zł** (w tym 7 % VAT)