DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 sierpnia 2011 r. **Nr 85**

TREŚĆ:
Poz.:

U C H W A Ł Y R A D G M I N :

1098 – Rady Miejskiej w Baborowie nr IX-107/11 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baborów 4664

1099 – Rady Miejskiej w Baborowie nr IX-108/11 z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 4667

1100 – Rady Miejskiej w Głuchołazach nr X/111/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki 4667

1101 – Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle nr X/126/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kędzierzynie-Koźlu 4679

1102 – Rady Miejskiej w Kluczborku nr VIII/86/11 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 4680

1103 – Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr IX/60/11 z dnia 11 lipca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/20/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie 4680

1104 – Rady Miejskiej w Kolonowskiem nr IX/65/11 z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych 4681

1105 – Rady Gminy Pakosławice nr IX/44/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pakosławice 4681

1106 – Rady Gminy Pakosławice nr IX/45/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pakosławice 4682

1107 – Rady Gminy Pakosławice nr IX/46/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Pakosławice 4683

1108 – Rady Miejskiej w Prószkowie nr VIII/63/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Małe, gmina Prószków 4684

A N E K S

1109 – nr 1 zawarty w dniu 12 lipca 2011 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 4707

O G Ł O S Z E N I E

1110 – nr 1/2011 Starosty Głubczyckiego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach 4712

P O R O Z U M I E N I E

1111 – nr 4/2011 z dnia 21 lipca 2011 r. zawarte pomiędzy Województwem Opolskim a Powiatem Oleskim w sprawie realizacji zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą „II Wojewódzki Plener Profilaktyczny – Trzeźwy Umysł" 4715

1098

UCHWAŁA NR IX-107/11
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

z dnia 12 lipca 2011 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baborów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 240 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 oraz Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baborów jak w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII-169/05 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baborów, zmieniona uchwałami Nr XXIV-184/05 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 16 czerwca 2011 roku oraz Nr VIII-100/11 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 21 czerwca 2011 r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie dniem 1 września 2011 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krystian Dolipski

Załącznik
do uchwały nr IX-107/11
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 12 lipca 2011 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baborów

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baborów, zwany dalej „Regulaminem" określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy udzielania stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);

2) uczniu, wychowanku i słuchaczu– rozumie się przez to wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy;

3) szkole – należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy;

4) kolegium - należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne kolegia, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy;

5) ośrodku – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki wymienione w art. 90b ust. 2 pkt 2 ustawy;

6) dyrektorze szkoły - należy rozumieć przez to dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do którego uczęszcza uczeń;

7) wnioskodawcy - należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku, o którym mowa w art. 90n ust. 2 ustawy;

§ 3.1. Wysokość stypendium przypadająca na jednego ucznia w danym roku szkolnym oraz termin jego wypłaty ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej. Ustalenie wysokości stypendium szkolnego następuje w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin z tym, że:

1) nie powinno ono przekraczać miesięcznie 150% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.), jeżeli dochód miesięczny na osobę w rodzinie jest równy lub przekracza 75%, nie więcej jednak niż 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009 roku Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);

2) nie może ono przekraczać 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jeżeli dochód miesięczny na osobę w rodzinie jest niższy niż 75% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłużej niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

3. Stypendium szkolne wypłacane jest, w formach o których mowa w § 4, miesięcznie lub jednorazowo, w terminach:

1) do 31 grudnia – za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku;

2) do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku.

4. W decyzji o przyznaniu stypendium lub zasiłku ustala się formę jego realizacji oraz sposób płatności.

5. Uczeń, któremu zostało przyznane stypendium traci prawo do jego pobierania od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny stanowiące podstawę przyznania stypendium szkolnego.

§ 4.1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, stroju galowego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycia kosztów abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp.;

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Burmistrz Gminy Baborów uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1-3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

3. Stypendium udzielone w formach określonych w ust 1 realizowane jest:

1) poprzez refundację poniesionych kosztów – na podstawie dokumentów potwierdzających zakup przedłożonych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie po zaakceptowaniu ich przez dyrektora szkoły. W przypadku uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Baborów podmioty, dokumenty potwierdzające zakup przedkładane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie celem ich akceptacji;

2) w przypadku przyznania stypendium w formie świadczenia pieniężnego –poprzez wypłatę gotówką w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej osobie składającej wniosek.

4. W przypadku otrzymania stypendium pieniężnego wnioskodawca zobowiązany jest prze-

chowywać dokumenty potwierdzające wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne przez jeden rok od daty przyznania stypendium oraz przedstawiać je na każdorazowe żądanie organu przyznającego świadczenie.

§ 5.1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
1) pełnoletniego ucznia;
2) rodziców (prawnych opiekunów);
3) dyrektora szkoły.
2. Stypendium szkolne może być również przyznawane z urzędu.

§ 6. O stypendium szkolne może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:
1) miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) zamieszkuje na terenie gminy Baborów.

§ 7. Warunkiem ubiegania sie o stypendium szkolne jest złożenie wniosku, który należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie.

§ 8. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się:
1) dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczące miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
2) w przypadku gdy rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast dokumentów określających wysokość dochodu przedkłada się oświadczenie o korzystaniu z tych świadczeń.

§ 9.1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznaniu stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 10.1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:
1) pełnoletniego ucznia;
2) rodziców (prawnych opiekunów);
3) dyrektora szkoły.
2. Zasiłek szkolny może być również przyznany z urzędu.

§ 11.1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Poprzez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:
1) pożar, powódź i spowodowane przez inne zjawiska atmosferyczne;
2) nagłą śmierć lub chorobę rodzica lub prawnego opiekuna;
3) inne zdarzenia losowe, które powodują znaczne pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

§ 12.1. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, o którym mowa w ust. 2.
2. Warunkiem ubiegania się o zasiłek szkolny jest złożenie wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny zostać dołączone dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego (np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie poświadczające chorobę lub wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję lub straż pożarną).

§ 13. Wysokość zasiłku ustalana jest przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie z uwzględnieniem sytuacji materialnej ucznia i możliwości finansowych przyznającego zasiłek w granicach określonych w art. 90e ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

§ 14.1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
2. Zasiłek szkolny w formie pomocy rzeczowej realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacji wydatków, po ich udokumentowaniu.

§ 15.1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego ustala Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie w drodze zarządzania.
2. Druki wniosków pobiera się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie.

1099

UCHWAŁA NR IX-108/11
RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

z dnia 12 lipca 2011 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 oraz Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przewidzianej w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Krystian Dolipski

1100

UCHWAŁA NR X/111/11
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159), po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy, Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki.

§ 2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki, składa się z:

1) tekstu zmiany miejscowego planu zawartych w niniejszej uchwale;

2) rysunku zmiany miejscowego planu w skali 1 : 1000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki wprowadza się zmiany następujące:

1) zmienia się przeznaczenie terenu z zieleni łęgowej częściowo urządzonej (teren oznaczony symbolem 15ZŁ) na część terenu sportu i rekreacji (oznaczonego symbolem 15aUS), na część terenu ciągu pieszego (oznaczonego symbolem 15dKDx) oraz na część terenu zieleni parkowej (oznaczonego symbolem 15cZP);

2) zmienia się przeznaczenie terenu z obiektów i urządzeń oczyszczania i odprowadzania ścieków (teren oznaczony symbolem 8NO) na część terenu sportu i rekreacji (oznaczonego symbolem 15aUS), na część terenu ciągu pieszego (oznaczonego symbolem 15dKDx) oraz na część terenu zieleni parkowej (oznaczonego symbolem 15cZP);

3) zmienia się przeznaczenie terenu z usług rzemiosła i składów (teren oznaczony symbolem (7S,UR) na część terenu sportu i rekreacji (oznaczonego symbolem 15aUS), na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (oznaczonego symbolem 15bMN,U), na część terenu ciągu pieszego (oznaczonego symbolem 15dKDx) oraz na część terenu zieleni parkowej (oznaczonego symbolem 15cZP);

4) zmienia się przebieg granicy terenu drogi dojazdowej (oznaczonego symbolem 06KD), poprzez wyłączenie jego części do terenu sportu i rekreacji (oznaczonego symbolem 15aUS);

5) zmienia się przebieg granicy terenu drogi dojazdowej (oznaczonego symbolem 07KD), poprzez wyłączenie jego części do terenu sportu i rekreacji (oznaczonego symbolem 15aUS).

§ 4.1. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące:

1) zmianę przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) dodatkowe zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

3) zasad obsługi w zakresie komunikacji drogowej;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;

5) stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) zasady ochrony przeciwpowodziowej.

2. W ustaleniach zmiany planu nie zmienia się określonych w planie:

1) zasad ochrony i kształtowania ochrony środowiska zawartych w szczególnych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów;

2) zasad ochrony archeologicznych dóbr kultury;

3) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;

4) zadań dla realizacji celów publicznych.

3. W ustaleniach zmiany planu odstępuje się od ustalenia szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu, ponieważ w niniejszym planie nie określono obszarów (i ich granic) podlegających scaleniu i podziałowi przez gminę, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

§ 5.1. Następujące oznaczenia graficzne rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica terenu objętego zmianą planu, jako granica obowiązywania ustaleń zmiany planu;

2) linie rozgraniczające tereny;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbol określający zasadniczą funkcję terenu.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny lub postulatywny.

§ 6. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym terenu (wiodącym użytkowaniu terenu) – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, które dominuje na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy przez to rozumieć alternatywne przeznaczenie w stosunku do podstawowego lub przeznaczenie uzupełniające podstawową funkcję tego terenu;

3) zasadniczym układzie dachu – należy przez to rozumieć podstawowy układ dachu głównego budynku działki; układ taki dopuszcza realizację dachów o zróżnicowanych formach podporządkowanych bryle dachu zasadniczego (np. dachy

z naczółkami, dachy kopertowe, formy kalenicowe z fragmentami szczytowymi itp.);

4) usługach - należy przez to rozumieć usługi handlu (detalicznego i hurtowego), usługi kultury, niepubliczne usługi zdrowia i opieki społecznej, usługi gastronomii, usługi łączności i telekomunikacji, usługi rzemiosła usługowego (np. szewc, tapicer), biura, banki, miejsca kultu religijnego (z wyłączeniem kościołów) oraz inne usługi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powyżej lub analogicznym stopniu uciążliwości wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej potrzebnymi do obsługi ww. obiektów usługowych oraz usługi rzemiosła, zaliczone zgodnie z przepisami szczególnymi do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska, dla których sporządzenie raportu może być wymagane;

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — należy przez to rozumieć linię określającą minimalną odległość, w jakiej mogą znajdować się budynki od linii rozgraniczającej tereny;

6) maksymalnej wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć odległość pomiędzy najwyżej położonym elementem dachu, a średnim poziomem terenu;

7) OWKZ - należy przez to rozumieć Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

8) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, w zewnętrznym obrysie ścian, do powierzchni działki lub terenu.

DZIAŁ II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Rozdział 1
Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 7.1. Dla terenu oznaczonego symbolem **15aUS** o podstawowym przeznaczeniu pod **tereny sportu i rekreacji** ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania oraz parametry i standardy kształtowania zabudowy:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu;

2) nakazuje się powierzchnię biologicznie czynną - min. 55%, a wskaźnik intensywności zabudowy od 0,08 do 0,15;

3) zakazuje się wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału (granica zakazu zabudowy);

4) nakazuje się likwidację obiektu budowlanego na działce nr 132/1;

5) nakazuje się w południowo - wschodniej części terenu (część działki nr 133, 132/1, 132/2, 132/4) wykształcić usługi sportu w formie zespołu otwartych basenów kąpielowych, których powierzchnia nie może przekroczyć 30% powierzchni terenu;

6) nakazuje się w zachodniej części terenu (część działki nr 132/4, 132/2, 132/1) urządzenie plaż trawiastych;

7) dopuszcza się budowę obiektów administracyjno -socjalno -usługowych (z przebieralniami);

8) dla nowej zabudowy:

a) nakazuje się zabudowę pawilonową o max. wysokości nie przekraczającej 8 m do kalenicy,

b) nakazuje się liczbę kondygnacji nadziemnych – do 2,

c) nakazuje się zasadnicze dachy budynków płaskie o nachyleniu do 10°,

d) nakazuje się szerokość frontu budynków max. 30 m,

e) nakazuje się architekturę zabudowy współczesną,

f) dopuszcza się elewacje w całości lub częściowo szklane, dopuszcza się wykorzystanie klinkieru, cegły, drewna, kamienia;

9) dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (w tym zespoły sanitarne) jako wbudowane lub wolnostojące, dla których nakazuje się max. wysokość nie wyższą niż 4,0 m; 1 kondygnację nadziemną; wystrój architektoniczny nawiązujący do budynku administracyjno - socjalno-usługowego;

10) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, urządzeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania basenów oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków technicznych;

11) w północnej części terenu (działka nr 130/2, 124, 129, część działki 132/1, 133) dopuszcza się realizację powierzchniowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych tj: boiska sportowe, mini golf, place zabaw dla dzieci itp;

12) nakazuje się nawierzchnię boisk trawiastą, dopuszcza się nawierzchnie sztuczne, które należy zrealizować z materiałów i w sposób zapewniające bezpieczeństwo ich użytkowników;

13) w południowo-zachodniej części terenu (część działki 137, 132/4) dopuszcza się lokalizację parkingów (min. 100 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych), dla których nakazuje się nawierzchnię przepuszczalną umożliwiająca porost trawy lub nawierzchnię trawiastą wzmocnioną wkładkami konstrukcyjnymi;

14) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury związanej z obsługą parkingu;

15) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym kontenerowych stacji trafo.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem **15bMN,U** o podstawowym przeznaczeniu pod **zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami** ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania oraz parametry i standardy kształtowania zabudowy:

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu;

2) nakazuje się powierzchnię biologicznie czynną - min. 40%, a wskaźnik intensywności zabudowy od 0,13 do 0,3;

3) dla nowej i przebudowanej zabudowy mieszkalnej:

a) nakazuje się max. wysokość zabudowy mieszkalnej nie przekraczającą 4,5 m do okapu dachu i 9,0 m do kalenicy; liczbę kondygnacji nadziemnych – do 2,

b) nakazuje się zasadniczy dach budynków mieszkalnych (głównych) dwuspadowy, o jednakowym nachyleniu połaci w granicach 30°÷45°; kryty dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze czerwonym, brązowym, szarym lub czarnym,

c) nakazuje się elewacje ścian tynkowane (z dopuszczeniem elementów z klinkieru, cegły, drewna, kamienia);

4) nakazuje się zapewnienie min. 2 miejsc postojowych na samochody osobowe na terenie działki;

5) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych;

6) dopuszcza się realizację wolnostojących obiektów usługowych, gospodarczych i garaży, dla których nakazuje się max. wysokość nie wyższą niż 5,0 m; 1 kondygnację nadziemną; wystrój architektoniczny nawiązujący do budynku głównego;

7) dopuszcza się wiaty na samochody osobowe o max. wysokości nie wyższej niż 3,5 m;

8) dopuszcza się obiekty i urządzenia towarzyszące funkcji podstawowej terenu oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;

9) nakazuje się ograniczenia uciążliwego oddziaływania działalności usługowej do granic terenu określonego tytułem prawnym do użytkowania z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

10) dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, których lokalizacja odbywać się będzie na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

11) dopuszcza się podziały nieruchomości na nowe działki budowlane pod zabudowę jednorodzinną, lecz nie mniejsze niż 700 m^2.

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **15cZP** o podstawowym przeznaczeniu dla **zieleni parkowej** ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zieleń parkową wykształcić w formie zieleni średniowysokiej i niskiej, z nasadzeniami w min. 50% gatunków zimozielonych;

2) dopuszcza się realizację obiektów małej architektury związanych z funkcją terenu;

3) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej wg aktualnych warunków technicznych;

4) zagospodarowanie terenu zieleni parkowej ZP i ciągu pieszego KDx należy opracować łącznie z możliwością wzajemnej korekty granic;

5) elementy terenu zieleni ZP mogą przechodzić na obszar ciągu pieszego KDx.

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **15dKDx** o podstawowym przeznaczeniu dla **ciągu pieszego** ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nakazuje się ciągi komunikacji pieszej wykonać z drobnowymiarowych elementów kamiennych lub betonowych;

2) dopuszcza się realizację oświetlenia i obiektów małej architektury związanych z funkcją terenu;

3) zagospodarowanie terenu zieleni parkowej ZP i ciągu pieszego KDx należy opracować łącznie z możliwością wzajemnej korekty granic;

4) elementy ciągu pieszego KDx mogą przechodzić na obszar terenu zieleni ZP.

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **14aWS** o podstawowym przeznaczeniu dla **wód otwartych** ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) utrzymuje się w dotychczasowym użytkowaniu wody otwarte z możliwością ich regulacji i umocnienia brzegów;

2) dopuszcza się wprowadzenie urządzeń regulacyjno - przeciwpowodziowych;

3) tereny wód otwartych stanowiące podstawowy element ekosystemu wodnego podlegają szczególnej ochronie w zakresie wprowadzenia zanieczyszczeń do wód i antropopresji oddziałującej na ww. ekosystem;

4) wzdłuż prawego brzegu rzeki Młynówki nakazuje się wykształcić zieleń w formie zieleni wysokiej i średniowysokiej, krzewiastej o funkcji ekranizującej i izolacyjnej.

6. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem **14bWT** o podstawowym przeznaczeniu dla **obiektów urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego** i ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) utrzymuje się w dotychczasowym użytkowaniu teren wału przeciwpowodziowego;

2) dopuszcza się przebudowę, modernizację wałów powodziowych (podwyższenie wału przeciwpowodziowego do wymogów kl. II hydrotechnicznej – wyznaczony pas terenu od 20 do 28 m) oraz realizację urządzeń technicznych niezbędnych do funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych;

3) dopuszcza się możliwość wzajemnej korekty granic terenu obiektów urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego oznaczonego symbolem 14bWT z terenem sportu i rekreacji oznaczonego symbolem 15aUS.

7. Dla terenu oznaczonego symbolem **5aZŁ** o podstawowym przeznaczeniu dla **terenu zieleni łęgowej** ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania oraz parametry i standardy kształtowania zabudowy:

1) utrzymuje się w dotychczasowym użytkowaniu tereny zieleni łęgowej;

2) dla terenów położonych w obszarze międzywala nakazuje się uwzględnić nakazy i zakazy określone w § 10 pkt 1.

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 8. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

1) Odkrycie przedmiotów przypuszczalnie zabytkowych w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziemnych wymaga:

a) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

b) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

c) niezwłocznego powiadomienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Głuchołaz.

Rozdział 3

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 9. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) tereny objęte planem obsługiwane będą istniejącymi drogami publicznymi dojazdowymi KDd oraz znajdującą się poza granicami opracowania planu drogą publiczną lokalną – ulica Kościuszki, oznaczoną symbolem KDL stanowiącą zewnętrzny układ komunikacyjny;

2) nakazuje się szerokości dróg publicznych dojazdowych określonych wg rysunku zmiany planu, pozostałe drogi powinny posiadać parametry zgodne z przepisami szczególnymi (warunkami technicznymi dróg);

3) za zgodą Zarządcy drogi, w liniach rozgraniczenia dróg publicznych dopuszcza się prowadzenie sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

4) uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną;

5) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę oraz likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

6) sieci infrastruktury technicznej realizować jako podziemne, istniejące sieci elektroenergetyczne napowietrzne średniego napięcia docelowo przebudować na sieci kablowe;

7) dopuszcza się budowę stacji transformatorowych kontenerowych, jako obiektów naziemnych, wolnostojących wraz z drogami wewnętrznymi;

8) zakazuje się zabudowę i zadrzewienia pod liniami napowietrznymi 15 kV w pasie o szerokości 16 m (po 8 m od osi linii).

Rozdział 4

Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów (w tym terenów i obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi)

§ 10. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej:

1) W granicach objętych planem występuje obszar bezpośredniego zagrożenia powodzą (położony w obszarze międzywala), który powinien uwzględnić w rozumieniu przepisów odrębnych i szczególnych nakazy i zakazy dotyczące m.in.:

a) zakazu wykonywania urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych,

b) zakazu sadzenia drzew,

c) zakazu zmiany ukształtowania terenu, składania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymaniem wód oraz brzegu;

2) Na obszarze objętym planem występują obszary potencjalnego zagrożenia powodzią, które powinny uwzględnić nakazy i zakazy w rozumieniu przepisów odrębnych i szczególnych odnoszące się do m.in.:

a) zakazu wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej,

b) zakazu rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby,

c) zakazu uprawy gruntu, sadzenia drzew na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału po stronie odpowietrznej.

DZIAŁ III

OPŁATY OD WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

§ 11. Ustala się następujące stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla wszystkich terenów oznaczonych na rysunku planu ustala się stawkę w wysokości 30%.

DZIAŁ IV
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 12. Tracą moc dotychczasowe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki, uchwalonego Uchwałą Nr XXV/154/00 Rady Miejskiej Głuchołazy z dnia 27.04.2000 r. w części objętej niniejszą zmianą planu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mariusz Migała

Załącznik nr 2
do uchwały nr X/111/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki w Głuchołazach, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Głuchołazach rozstrzyga, co następuje:

1) Na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki w Głuchołazach, nie przewiduje się realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg wynikających z ustaleń zmiany planu, które należą do zadań własnych gminy.

2) W związku z brakiem zadań własnych gminy na terenie objętym zmianą planu odstępuje się od rozstrzygnięcia o sposobie ich realizacji i zasadach ich finansowania.

Załącznik nr 3
do uchwały nr X/111/11
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki w Głuchołazach

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada Miejska w Głuchołazach, biorąc pod uwagę stanowisko Burmistrza o odrzuceniu uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu rozstrzyga, co następuje:


1) Odrzucić uwagę Fabryki Armatur „Głuchołazy" S.A., zawartą w piśmie z dnia 18.08.2010 roku dotyczącą zmiany przeznaczenia części działki nr 187/1 i działki 188/1 na tereny zabudowy usług, handlu, administracji i zabudowy mieszkaniowej.

Odrzucenie uwagi wynika z faktu, iż zmiana ww. mpzp nie obejmuje wnioskowanych działek.

GMINA GŁUCHOŁAZY UL.KOŚCIUSZKI

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO miasta Głuchołazy w rejonie ulicy Tadeusza Kościuszki rysunek zmiany planu skala 1:1000

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR X/111/11
RADY GMINY GŁUCHOŁAZY Z DNIA 29 czerwca 2011 R.



PODZIAŁ NA ARKUSZE A4 DO PUBLIKACJI UCHWAŁY


Arplan
BIURO
URBANISTYCZNO–ARCHITEKTONICZNE
"ARPLAN" s–ka z o.o.
NYSA
201 1r.
Nasz adres: 48–304 NYSA, ul. 22 Stycznia 14, tel/fax 077 433 33 81

GMINA GŁUCHOŁAZY UL.KOŚCIUSZKI

0 10 20 30 40 50 100m

skala liniowa

WYRYS ZE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY GŁUCHOŁAZY



OZNACZENIA:

GRANICE I LINIE

	granica obszaru objętego opracowaniem
	granica terenów o różnym użytkowaniu ściśle określona
	granica terenów o różnym użytkowaniu orientacyjna
	granica nowej zabudowy nieprzekraczalna
	obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią p=1%
	obszary potencjalnego zagrożenia powodzią
	granica zakazu zabudowy

PODSTAWOWE PRZEZNACZENIE TERENÓW

MN,U	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
ZŁ	tereny zieleni łęgowej
ZP	tereny zieleni parkowej
US	tereny sportu i rekreacji
WS	tereny wód powierzchniowych
KDL	tereny dróg publicznych - lokalnych
KDd	tereny dróg publicznych - dojazdowych
KDx	ciąg pieszy
WT	tereny obiektów i urządzeń zabezpieczenia powodziowego (wał przeciwpowodziwy)


ELEMENTY PUNKTOWE PLANU

	skupiska zieleni wysokiej /drzewa/ - orientacyjnie
	isteniejące budynki
	obiekt budowlany przeznaczony do rozbiórki
	planowana modrenizacja wałów powodziowych
	orientacyjna lokalizacja obiektów i urządzeń


1 - zespół basenów kąpielowych 2 - plaże trawiaste
3 - obiekty administracyjno-socjalno-usługowe 4 - parking
5 - urządzenia spotrowe i rekreacyjne

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR X/111/11
RADY GMINY GŁUCHOŁAZY Z DNIA 29 czerwca 2011 R.

4rplan	BIURO URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE "ARPLAN" s-ka z o.o.	NYSA 2011r.
Nasz adres: 48-304 NYSA, ul. 22 Stycznia 14, tel/fax 077 433 33 81		
ul. KOŚCIUSZKI		SKALA 1:1000
		BRANZA: URB.
gm. GŁUCHOŁAZY		
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki		UMOWA FAZA DATA
AUTOR	mgr inż.arch. Tadeusz Pawlik	
NR UPR. PROJ.	upr.urb. 1054/90	
WSPÓŁPRACA	inż.arch. Natalia Pleszczyńska	
PREZES	mgr Zbigniew Ćwikliński	


10
1


KDd
15cZP
15cKDX
20
2


KDL
∞07KD
15cZP
15cZP
14aWS
14aWS
15aUS
14bWT
5ZŁ
5aZŁ
3


15dKDX
15bMN,U
06KD
10
10
20
4

1101

UCHWAŁA NR X/126/11
RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

z dnia 29 czerwca 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kędzierzynie-Koźlu

Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 221, poz. 1738, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 65, poz. 554, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. § 2 uchwały Nr LII/618/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Kędzierzynie-Koźlu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48, poz. 649) otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Osoby korzystające z pobytu w mieszkaniu chronionym ponoszą odpłatność w wysokości zależnej od relacji między kwotą ich dochodu a kwotą kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej ustaloną wg następujących zasad:

1) osoby samotne

Kwota dochodu w relacji do kryterium dochodowego w %	Wysokość opłaty w % od kwoty miesięcznych dochodów
Do 100% włącznie	bezpłatnie
Powyżej 100 %-125%	10%
Powyżej 125 % - 150%	15%
Powyżej 150 % -200%	20%
Powyżej 200% - 250%	25%
Powyżej 250% - 550%	30%
Powyżej 550%	30% od kwoty dochodu na poziomie 550%

2) osoby w rodzinie

Kwota dochodu w relacji do kryterium dochodowego w %	Wysokość opłaty w % od kwoty miesięcznych dochodów
Do 100% włącznie	bezpłatnie
Powyżej 100 %-125%	10 %
Powyżej 125 % - 150 %	15 %
Powyżej 150 % - 200%	20 %
Powyżej 200 % - 250 %	25 %
Powyżej 250 % - 550 %	30 %
Powyżej 550 %	30 % od kwoty dochodu na poziomie 550%

"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
Elżbieta Czeczot

1102

UCHWAŁA NR VIII/86/11
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy Kluczbork w wysokości 100 PLN.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku
Janusz Kędzia

1103

UCHWAŁA NR IX/60/11
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 11 lipca 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/20/11 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 0,90 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Franciszek Klimas

1104

UCHWAŁA NR IX/65/11
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 11 lipca 2011 r.

w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem, po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Strzeleckiego, uchwala:

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogę w Staniszczach Małych – ul. Księdza Gajdy-odnoga w Staniszczach Małych zlokalizowanej na działkach gminnych nr 553/8 i 553/20 obręb Staniszcze Małe – karta mapy 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Franciszek Klimas

1105

UCHWAŁA NR IX/44/11
RADY GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pakosławice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (.Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskania zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pakosławice.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Pakosławice powinien:

1) prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;

2) posiadać zaplecze techniczno – biurowe;

3) posiadać bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług wraz z:

a) miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady lub okazać się umową z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie,

b) miejscem postojowym dla pojazdów samochodowych,

c) miejscem do magazynowania pojemników na odpady;

4) posiadać specjalistyczne środki transportu przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, oznakowane

w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi;

5) posiadać środki transportu do odbioru odpadów zbieranych selektywnie;

6) posiadać umowy z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, bądź deklaracje gotowości odbioru przez ww. podmiot odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów i odpadów z remontów;

7) posiadać umowy lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie w miejscu określonym w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, przy uwzględnieniu przepisów określonych w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.).

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Pakosławice powinien:

1) prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;

2) posiadać zaplecze techniczno – biurowe;

3) posiadać bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług wraz z:

a) miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych lub przedstawić umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie,

b) miejscem postojowym dla pojazdów samochodowych;

4) posiadać specjalistyczne środki transportu (pojazdy asenizacyjne), spełniające wymagania określone w przepisach szczególnych;

5) posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w § 2 i 3, zobowiązany jest do:

1. Wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania działalności objętej zezwoleniem, określonymi w § 2 i 3.

2. Umożliwienia organowi wydającemu zezwolenie przeprowadzenie kontroli posiadanych środków technicznych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 162/06 Wójta Gminy Pakosławice z dnia 31 października 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Przewodniczący Rady
Piotr Lichwa

1106

UCHWAŁA NR IX/45/11
RADY GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Pakosławice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), oraz § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753), po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Nysie i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu, Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Obszarem, na którym przeprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest teren Gminy Pakosławice.

§ 2. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i odbywa się na podstawie pojedynczych zgłoszeń o błąkających się bez opieki zwierzętach, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa.

§ 3.1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt będzie przeprowadzone przez przedsiębiorcę posiadającego właściwe zezwolenie, z którym Gmina Pakosławice zawrze umowę.

2. Wyłapywanym zwierzętom zapewniona zostanie opieka lekarsko – weterynaryjna.

3. Zwierzęta po wyłapaniu zostaną umieszczone w schronisku.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XL/174/02 Rady Gminy Pakosławice z dnia 04 października 2002 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Lichwa

1107

UCHWAŁA NR IX/46/11
RADY GMINY PAKOSŁAWICE

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Pakosławice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Pakosławice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Pakosławice:

1) udokumentowanie prowadzenia działalności gospodarczej;

2) wskazanie urządzeń i środków technicznych, jakimi dysponuje, umożliwiającymi bezpieczne i zgodne z prawem wyłapywanie bezdomnych zwierząt;

3) wskazanie schroniska, gdzie będą umieszczane wyłapywane bezdomne zwierzęta.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Piotr Lichwa

1108

UCHWAŁA NR VIII/63/2011
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Małe, gmina Prószków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 ze zm.), po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków" uchwalonym przez Radę Gminy w Prószkowie uchwałą Nr IV/19/98 z dnia 29 grudnia 1998 r., ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XXVII/193/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. oraz w nawiązaniu do Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XXXII/268/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Małe, Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Małe, gmina Prószków, zwaną dalej planem.

1. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały są następujące załączniki:

1) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Prószkowie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2.1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie jest mowa o:

1) **planie** - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

2) **rysunku planu** - należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

3) **przepisach odrębnych i szczególnych** - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

4) **terenie** - należy przez to rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi ten obszar od innych obszarów oznaczony symbolem przeznaczenia podstawowego;

5) **przeznaczeniu podstawowym** - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

6) **przeznaczeniu dopuszczalnym** - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

7) **obowiązującej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, przy której należy sytuować elewacje frontowe budynków mieszkalnych, dla pozostałych obiektów linia ta stanowi jednocześnie nieprzekraczalną linię zabudowy, dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy przez okapy i gzymsy o nie więcej niż 1,0 m, balkony, werandy, tarasy, schody zewnętrzne, wykusze i ganki o nie więcej niż 2,0 m i na długości nie większej niż ½ szerokości elewacji frontowej;

8) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, która nie może zostać przekroczona usytuowaniem elewacji wszystkich budynków, dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy przez okapy i gzymsy o nie więcej niż 1,0 m, balkony, werandy, tarasy, schody zewnętrzne, wykusze i ganki o nie więcej niż 2,0 m i na długości nie większej niż ½ szerokości elewacji frontowej;

9) **nieuciążliwych usługach lokalnych** - należy przez to rozumieć funkcje usług komercyjnych lub publicznych związane z obsługą projektowanej i istniejącej zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, których uciążli-

wość mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie przekracza swym zasięgiem granic, do których inwestor posiada tytuł prawny;

10) **usługach komercyjnych** - należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy niepublicznych we wszelkich dziedzinach działalności gospodarczej;

11) **usługach publicznych** - należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie lub z przewagą funduszy publicznych we wszelkich dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym, realizowanych w ramach działań własnych przez samorząd lokalny oraz w ramach zadań zleconych lub wprowadzonych w drodze negocjacji przez administrację rządową;

12) **agroturystyce** – należy przez to rozumieć działalność usługowo – turystyczną prowadzoną przez rolników na terenie własnego rodzinnego gospodarstwa rolnego, nie objętą podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

13) **urządzeniach towarzyszących** - należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej, zaplecza parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem) oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego;

14) **zieleni towarzyszącej** – należy przez to rozumieć zieleń ozdobną, rekreacyjną, izolacyjną oraz ogrody przydomowe.

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

§ 3. Przedmiot ustaleń planu obejmuje zakres zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1. granice obszaru objętego planem;

2. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3. obowiązujące linie zabudowy;

4. nieprzekraczalne linie zabudowy;

5. podstawowe przeznaczenie terenu wyrażone na rysunku planu symbolem i numerem porządkowym;

6. obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków;

7. obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków;

8. stanowisko archeologiczne;

9. napowietrzne linie elektroenergetyczne o średnim napięciu wraz z granicami w obrębie których obowiązują ograniczenia, zgodnie z Polskimi Normami i pozostałymi przepisami odrębnymi;

10. istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN 350 relacji Zdzieszowice – Gać wraz ze strefą ochronną oraz projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Zdzieszowice – Wrocław wraz ze strefą kontrolowaną.

Rozdział II

Przepisy szczegółowe dla obszaru objętego planem

§ 5. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

1. Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi i oznaczonymi odpowiednio symbolami na rysunku planu:

1) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolami 1 RM – 8 RM;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 1 MN – 13 MN;

3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem MW;

4) teren zabudowy zagrodowej z usługami, oznaczony symbolem RMU;

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, oznaczone symbolami 1 MNU – 8 MNU;

6) tereny usług komercyjnych, oznaczone symbolami 1 U – 4 U;

7) teren usług publicznych, oznaczony symbolem UP;

8) teren usług kultury sakralnej, oznaczony symbolem UKs;

9) teren usług sportu i rekreacji, oznaczony symbolem US;

10) teren produkcji gospodarki polowej i zwierzęcej oraz obsługi rolnictwa, oznaczony symbolem RU;

11) tereny rolnicze, oznaczone symbolami 1 R – 19 R;

12) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone symbolami 1 WS – 5 WS;

13) tereny urządzeń obsługi zakładu górniczego, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 TG, 2 TG;

14) tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone symbolami 1 E – 3 E;

15) teren urządzeń gospodarki ściekowej, oznaczone symbolami 1 NP, 2 NP;

16) teren urządzeń obsługi komunikacji samochodowej (parking), oznaczony symbolem KS;

17) teren drogi klasy GP - głównej ruchu przyspieszonego (droga krajowa nr 45), oznaczony symbolem KDGP;

18) tereny dróg klasy Z - zbiorcze, oznaczone symbolami 1 KDZ, 2 KDZ;

19) tereny dróg klasy D - dojazdowe, oznaczone symbolami 1 KDD – 12 KDD;

20) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1 KDW, 2 KDW;

21) tereny ciągów pieszo – jezdnych wewnętrznych, oznaczone symbolami 1 KDp – 4 KDp;

22) teren ciągu pieszego, oznaczony symbolem KX;

23) tereny dróg transportu rolnego, oznaczone symbolami 1 KDR – 3 KDR.

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) na terenach zainwestowanych formę nowych obiektów należy dostosować do skali, ukształtowania bryły i detalu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, w tym formy i wysokości dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia parteru;

2) na terenach niezainwestowanych formę obiektów w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi należy kształtować w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach szczegółowych dla wyznaczonych terenów w liniach rozgraniczających – rozdział III;

3) wydzielenie nowych działek budowlanych na terenach niezainwestowanych należy realizować przy istniejących ulicach lub z własnym dojazdem, w sposób niekolidujący z projektowanymi układami komunikacyjnymi;

4) zakazuje się na obszarze objętym planem:

a) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,

b) lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 1000 m^2,

c) lokalizacji otwartych placów związanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów oraz surowców wtórnych,

d) wydzielania działek nie mających dostępu do drogi publicznej lub do drogi wewnętrznej posiadających podłączenie do drogi publicznej, z wyjątkiem sytuacji gdy służy ono powiększeniu działki mającej dostęp do drogi,

e) grodzenia nieruchomości przyległych do wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 3 m od linii brzegu.

2. Ustala się nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy w następujących odległościach:

1) 10 m od linii rozgraniczającej drogi głównej ruchu przyspieszonego (dotyczy obiektów nie związanych ze stałym pobytem ludzi) z dopuszczeniem mniejszej odległości dla urządzeń obsługi komunikacji samochodowej;

2) 8 m od linii rozgraniczającej dróg zbiorczych lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu z dopuszczeniem mniejszej odległości dla urządzeń obsługi komunikacji samochodowej;

3) 6 m od linii rozgraniczającej dróg dojazdowych, drogi wewnętrznej, ciągów pieszo – jezdnych oraz dróg transportu rolnego lub zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu;

4) 3 m od granicy cieków i rowów melioracyjnych;

5) dla istniejących, przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, budynków mieszkalnych, usługowych, gospodarczych i innych lub ich części, nie spełniających swym położeniem ustalonych w planie linii zabudowy dopuszcza się remont i przebudowę budynków, a w przypadku rozbudowy lub odbudowy należy dostosować się do linii zabudowy określonych w niniejszym planie, z wyjątkiem obiektów zabytkowych w odniesieniu do których obowiązują ustalenia zawarte w § 8 ust. 2 i 4.

§ 7. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1. W zakresie ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują następujące ustalenia:

1) obszar położony w zachodniej części opracowania (w liniach rozgraniczających drogi krajowej nr 45) w granicach przedstawionych na załączniku nr 1 do uchwały położony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu "Bory Niemodlińskie", utworzonego z dniem 26 maja 1988 r., uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu Nr XXIV/193/88;

2) na obszarze objętym planem wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (w tym również obiektów łączności);

3) dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymagają one przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony środowiska;

4) prowadzona działalność usługowa nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz wywoływać konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania;

5) na całym obszarze obowiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód: powierzchniowych, podziemnych i gruntów;

6) nakazuje się wprowadzenie obudowy biologicznej cieków i rowów melioracyjnych chroniącej je przed zanieczyszczeniem;

7) nakazuje się utrzymanie we właściwym stanie i konserwowanie istniejącej zieleni przydrożnej, a także wykonanie nowych nasadzeń drzew, zgodnie z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi;

8) dla obiektów w których będą przechowywane substancje toksyczne, w tym ropopochodne oraz substancje promieniotwórcze należy wykonać zabezpieczenia eliminujące przenikanie ich do wód powierzchniowych, podziemnych i gruntu wraz z urządzeniami monitorującymi;

9) masy ziemne usuwane lub przemieszczone podczas realizacji inwestycji na obszarze objętym planem należy wykorzystać na miejscu przy rekultywacji terenu lub zagospodarować zgodnie z przepisami o odpadach;

10) na obszarze objętym planem wyklucza się stosowanie urządzeń grzewczych o niskiej intensywności spalana, ze względu na ich wysoką emisję zanieczyszczeń do środowiska;

11) obszar objęty planem znajduje się w zasięgu występowania użytkowego poziomu wodonośnego w utworach kredy (ujmowanego w studniach pobliskiego ujęcia Zimnice Małe - Źlinice) oraz w granicach śródlądowych zbiorników wód podziemnych, gromadzących wody w triasowych utworach szczelinowych, opisywanych dotychczas jako główne zbiorniki wód podziemnych: G.Z.W.P. 333 "Opole - Zawadzkie" (trias, utwory szczelinowo - krasowe), G.Z.W.P. 335 "Krapkowice - Strzelce Opolskie" (trias, utwory szczelinowo - porowe) oraz G.Z.W.P. 336 „Niecka Opolska” (kreda, utwory szczelinowo - porowe) i w związku z tym wszelkie przedsięwzięcia na obszarze objętym planem powinny spełniać wymagania przepisów szczególnych z zakresu ochrony środowiska, w tym szczególnie z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej;

12) wprowadza się obowiązek zachowania poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach odrębnych, dla następujących terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a) 1 RM – 8 RM, 1 MN – 13 MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) 1 MNU – 8 MNU, RMU – jak dla zabudowy mieszkaniowej z usługami rzemieślniczymi,

c) UP – jak dla terenu zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Ustala się ochronę obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków - spichlerz (wybudowany jako zamek), XVI – XIX wiek, nr wpisu 2009/74 z dnia 29.04.1974 r.

2. Dla obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków ustala się rygory ochrony formy architektonicznej obiektu polegające na zakazie: rozbudowywania, odbudowywania, przebudowywania, zdobienia, uzupełniania, rozkopywania oraz dokonywania innych zmian bez zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dotyczy to również robót prowadzonych w najbliższym otoczeniu zabytku).

3. Ustala się ochronę obiektów zabytkowych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków:

1) oficyna zamkowa, około 1836 r.;

2) budynek mieszkalny, ul. Szkolna 2;

3) budynek mieszkalny, ul. Wiejska 13;

4) budynek szkoły, ul. Szkolna 13;

4. Wobec obiektów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady ochrony:

1) należy zachować bryłę obiektu, historyczny detal architektoniczny, kształt i geometrię dachu, podziały w elewacji, stolarkę okienna i drzwiową oraz wystrój architektoniczny;

2) należy stosować kolorystykę i materiały nawiązujące do używanych w przeszłości, w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych, zakazuje się stosowania okładzin ściennych typu „siding”;

3) elementy elewacyjne instalacji technicznych należy projektować i montować z uwzględnieniem wartości zabytkowych obiektów;

4) dopuszcza się możliwość rozbiórki obiektów zabytkowych, po przedstawieniu oceny stanu technicznego i uzyskaniu uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

5) zasób gminnej ewidencji zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktualizowany, zmiany te nie powodują zmian ustaleń planu miejscowego.

5. W zakresie ochrony zabytkowego krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz lokalizowania zabudowy niedostosowanej pod względem architektonicznym do środowiska kulturowego regionu;

2) na terenach zainwestowanych, głównie na terenie historycznego zwartego układu przestrzennego wsi Zimnice Małe formę przestrzenną nowych, przebudowywanych i rozbudowywanych budynków należy dostosować do istniejących budynków o charakterystycznych cechach regionalnych, głównie w zakresie gabarytów zabudowy, kształtu i geometrii dachów, detalu architektonicznego oraz zastosowanych technik konstrukcyjnych i materiałów budowlanych.

6. Obejmuje się ochroną następujące stanowiska archeologiczne:

- Nr 3 – punkt osadniczy, z okresu wpływów rzymskich, IV w., IX w., połowa X w., XV wiek,

- Nr 5 – ślad osadniczy z okresu wpływów rzymskich.

7. W obrębie chronionych stanowisk archeologicznych położonych na części terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 6 R, RU oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie ustala się następujące wymogi:

1) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przed uzyskaniem przez inwestora zaświadczenia potwierdzającego akceptację zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę należy uzyskać pozwolenia Woje-

wódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac ziemnych;

2) ewentualne prace ziemne muszą być poprzedzone ratowniczymi badaniami archeologicznymi i wykopaliskowymi oraz prowadzone przez uprawnionego archeologa, na koszt inwestora;

3) zasób ewidencji i rejestr stanowisk archeologicznych podlega sukcesywnym uzupełnieniom i weryfikacji;

4) dla nowo odkrywanych stanowisk obowiązują ustalenia jak dla rozpoznanych to jest. konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem konserwatorskim.

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące obszary przestrzeni publicznych:

1) teren drogi klasy GP – głównej ruchu przyspieszonego, oznaczony symbolem KDGP;

2) tereny dróg klasy Z - zbiorcze, oznaczone symbolami 1 KDZ, 2 KDZ;

3) tereny dróg dojazdowych, oznaczone symbolami 1 KDD – 12 KDD;

4) tereny ciągów pieszo – jezdnych, oznaczone symbolami 1 KDp – 4 KDp;

5) teren ciągu pieszego, oznaczony symbolem KX;

6) teren usług sportu i rekreacji, oznaczony symbolem US.

2. Ustala się następujące zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) na terenach o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 5 dopuszcza się lokalizację wszelkich obiektów nie będących technicznymi elementami wyposażenia pasa drogowego, w szczególności pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury, elementów reklamowych i informacyjnych oraz urządzeń technicznych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych oraz z zasadami określonymi w niniejszej uchwale;

2) na terenie usług sportu i rekreacji dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzeń technicznych, obiektów usługowych, elementów reklamowych i informacyjnych oraz zieleni, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych oraz z zasadami określonymi w niniejszej uchwale;

3) reklamy, tablice informacyjne i obiekty małej architektury należy lokalizować w miejscach zapewniających:

a) właściwą ekspozycję obiektów budowlanych,

b) bezpieczeństwo pieszych i ruchu pojazdów,

c) spełnienie przepisów odrębnych, w tym techniczno – budowlanych;

4) przy realizacji nowego ogrodzenia wzdłuż linii rozgraniczających dróg publicznych i placów wprowadza się następujące zasady:

a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 160 cm,

b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

1. We wschodniej części obszaru objętego planem występują tereny zagrożone powodzią, oznaczone na rysunku planu symbolami: 2 RM, 3 RM, 4 RM, 5 RM, 6 RM, 8 RM, MW, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 13 MN, 7 MNU, 8 MNU, 1 U, UP, US, UKs, 1 Np, 2 Np, 2 E, KS, 7 R, 8 R, 9 R, 10 R, 11 R, 12 R, 13 R, 17 R, 18 R, 19 R, 2 WS, 3 WS, 4 WS, 5 WS, 2 KDp, 3 KDp, 4 KDp, 4 KDD, 5 KDD, 6 KDD, 7 KDD, 2 KDZ (część).

2. W zakresie zasad zagospodarowania ustala się:

1) zakaz sadzenia drzew lub krzewów wzdłuż cieków wodnych, za wyjątkiem zieleni służącej regulacji wód oraz umocnień brzegów;

2) zakaz zmiany ukształtowania terenu, wykonania innych robót i czynności, które mogłyby utrudnić ochronę przed powodzią;

3) zakaz lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wodę, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania.

3. Na obszarze objętym planem nie znajdują się tereny zagrożone osunięciem się mas ziemnych oraz tereny górnicze.

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. Na obszarze objętym planem wyznacza się tereny objęte zakazem zabudowy kubaturowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 R – 19 R oraz 1 TG, 2 TG.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Dla potrzeb obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem wyznacza się przebiegi dróg: głównej ruchu przyspieszonego, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDGP, zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDZ, 2 KDZ, dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDD – 12 KDD, wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDW, 2 KDW, ciągów pieszo – jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDp – 4 KDp, ciągu pieszego, oznaczonego na rysunku planu symbolem KX oraz dróg transportu rolnego, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDR – 3 KDR.

2. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości stanowisk postojowych, w tym parkingów i garaży, w ilości nie mniejszej niż:

1) 1 miejsce na mieszkanie lub pokój hotelowy;

2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m^2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej zlokalizowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe;

3) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 30 m^2 powierzchni zabudowy usługowej;

4) w przypadku realizacji więcej niż jednego rodzaju zabudowy w ramach własności, ilość stanowisk postojowych określonych w ust. 1 podlega zsumowaniu.

3. Ustala się następujące ogólne zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) linie rozgraniczające dróg: głównej ruchu przyspieszonego (KDGP) za zgodą zarządcy drogi, zbiorczych (KDZ) za zgodą zarządców dróg, dojazdowych (KDD), ciągów pieszo – jezdnych (KDp), drogi wewnętrznej (KDW), ciągu pieszego (KX), dróg transportu rolnego (KDR) wyznaczone na rysunku planu są równocześnie liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia technicznego;

2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej podziemnej również pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w przypadku braku możliwości zlokalizowania tych sieci w obrębie linii rozgraniczających dróg oraz przez tereny rolnicze;

3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infrastruktury technicznej jako towarzyszących inwestycjom na terenach działek własnościowych inwestorów;

4) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej;

5) w uzasadnionych względami technicznymi sytuacjach dopuszcza się lokalizację nadziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej jako obiektów wbudowanych w granicach terenów przeznaczonych na inne funkcje;

6) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy obiektami sieciowymi a projektowanym zainwestowaniem terenu dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci, po uzgodnieniu z ich zarządcą.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę poprzez rozbudowę istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej obsługującej istniejącą i projektowaną zabudowę;

2) wprowadza się obowiązek wyposażenia sieci wodociągowej w hydranty przeciwpożarowe dla zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów budowlanych.

5. W zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania ścieków ustala się:

1) odprowadzenie ścieków komunalnych i bytowych, których dopuszczalny skład określają przepisy odrębne do projektowanej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wsi Zimnice Małe na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) odprowadzenie ścieków pochodzenia przemysłowego i technologicznego po uprzednim oczyszczeniu na terenie własnym inwestora do projektowanej rozdzielczej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wsi Zimnice Małe na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

3) budowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3 oraz przepompowni ścieków;

4) odprowadzenie ścieków odbywać się będzie do oczyszczalni ścieków w Opolu lub alternatywnie do oczyszczalni ścieków w innej miejscowości;

5) do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej wszelkie działania w zakresie gospodarki ściekowej muszą być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi, dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, lokalizowanych na działkach zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz do lokalnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w teren lub do istniejących rowów melioracyjnych i cieków wodnych na warunkach określonych przez ich właścicieli oraz na terenach uzbrojonych do kanalizacji deszczowej;

2) budowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3;

3) obowiązek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeśli takie wystąpią przed ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej;

4) obowiązek utwardzenia i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia ww. substancjami, o których mowa w pkt 3;

5) dopuszcza się lokalizowanie przydomowych zbiorników na deszczówkę (mała retencja).

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) zasilanie w energię elektryczną odbiorców z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej kablowej lub napowietrznej niskiego napięcia na warunkach określonych przez zarządcę sieci;

2) dla potrzeb istniejącego i projektowanego zainwestowania (głównie zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkaniowo - usługowa) wyznacza się tereny pod stacje transformatorowe, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 E – 3 E oraz trasy linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia zgodnie z zasadami zawartymi w ust. 3;

3) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestora, z zapewnieniem dostępu transportu i obsługi tych urządzeń;

4) dopuszcza się zmianę przeznaczenia niewykorzystanych terenów pod urządzenia elektroenergetyczne, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 E – 3 E i scalenia ich z terenami sąsiednimi;

5) pozostawia się przebieg tras istniejących linii elektroenergetycznych o średnim napięciu wraz z strefami, w obrębie których obowiązują ograniczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz pozostałymi przepisami dotyczącymi linii elektroenergetycznych;

6) zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych na stały pobyt ludzi oraz trwałego zagospodarowania terenu zielenią średnią i wysoką w obrębie strefy, o której mowa w ust. 7 pkt 5;

7) dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci elektroenergetycznych na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci.

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się:

1) na terenie objętym planem przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 350, PN 4,0 MPa relacji Zdzieszowice – Gać oraz projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN 500, PN 8,0 MPa relacji Zdzieszowice – Wrocław;

2) strefa ochronna sieci gazowej wysokiego ciśnienia (pas terenu 2 x 35 m), której lokalizację pokazano na rysunku planu stanowi obszar, w którym operator sieci jest uprawniony do zapobiegania wszelkiej działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągów;

3) dopuszcza się zmianę szerokości strefy ochronnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

4) w strefie ochronnej, o której mowa w pkt 2 wprowadza się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy;

5) obowiązek zapewnienia służbom technicznym swobodnego dojazdu do gazociągów w celu bieżącej obsługi, napraw lub przebudowy oraz przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy ochronnej;

6) obowiązek uzgodnienia z operatorami sieci gazowej lokalizacji obiektów wzdłuż strefy ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na budowę;

7) dopuszcza się na warunkach uzgodnionych z operatorami gazociągów wykonywanie przejazdów i przejść przez teren strefy ochronnej gazociągu w celu połączeń komunikacyjnych terenów sąsiadujących przedzielonych gazociągiem;

8) wprowadza się zakaz nasadzania drzew i krzewów w odległości 2 m od osi projektowanego gazociągu;

9) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatorów gazociągów;

10) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej mogącej zagrozić trwałości gazociągów podczas eksploatacji;

11) wszelkie inwestycje budowlane oraz prowadzenie działalności gospodarczej w obrębie strefy ochronnej gazociągów wymagają uzgodnienia z operatorem gazociągów;

12) zaopatrzenie w gaz odbiorców poprzez budowę rozdzielczej sieci gazowej średniego ciśnienia na warunkach określonych przez operatora sieci;

13) ułożenie rozdzielczej sieci gazowej na warunkach określonych przez właściciela sieci oraz zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3;

14) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się korzystanie ze zbiorników gazowych stacjonarnych lokalizowanych w granicach własności, zgodnie z przepisami odrębnymi.

9. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się wykorzystanie do ogrzewania ekologicznych źródeł ciepła:

1) paliwo płynne lub inne o niskiej zawartości siarki, gazowe, elektryczne oraz niekonwencjonalne źródła energii, przy zastosowaniu urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu zanieczyszczeń;

2) dopuszcza się wykorzystanie paliw stałych z zastosowaniem technologii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

3) zbiorniki stacjonarne gazowe lub olejowe należy lokalizować zgodnie z przepisami odrębnymi.

10. W zakresie usług telekomunikacyjnych ustala się:

1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej i projektowanej sieci rozdzielczej (napowietrznej lub kablowej) - na warunkach określonych przez operatorów sieci;

2) budowę sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci, ułożonych zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3, w przypadku braku możliwości budowy sieci w kanałach zbiorczych dopuszcza się budowę sieci poza kanałami zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji w tym konstrukcji wieżowych i stacji bazowych telefonii komórkowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

11. W zakresie usuwania odpadów ustala się:

1) usuwanie odpadów stałych komunalnych do szczelnych pojemników - kontenerów i ich późniejsze wywiezienie na wysypisko odpadów komunalnych na warunkach określonych przez dysponenta wysypiska;

2) sposób postępowania z odpadami (w tym innymi) na zasadach określonych w przepisach o odpadach;

3) wytwórcy odpadów zobowiązani są do stosowania technologii minimalizujących powstawanie odpadów i ograniczających ich uciążliwość dla środowiska.

12. W zakresie melioracji ustala się obowiązek przebudowy systemu drenarskiego lub jego naprawy, w przypadku gdy inwestycje realizowane będą na gruntach zdrenowanych, po uzyskaniu stosownych uzgodnień z właściwym organem do spraw melioracji.

§ 13. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania urządzenia i użytkowania terenów.

1. Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się dotychczasowe użytkowanie terenów.

Rozdział III

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów w liniach rozgraniczających

§ 14. **Tereny zabudowy zagrodowej**, oznaczone na rysunku planu symbolami **1 RM – 8 RM.**

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa zagrodowa;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) nieuciążliwych usług związanych z produkcja rolniczą o powierzchni nie przekraczającej 100 m^2, usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolnostojących,

b) usług agroturystycznych,

c) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

d) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wymóg kształtowania zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu istniejących budynków (mieszkalne, usługowe, gospodarcze oraz hodowlane), zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz zasadami kształtowania zabudowy ustalonymi w pkt 4-8;

3) dopuszcza się sytuowanie ściany budynków gospodarczych i mieszkalnego w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą działkach;

4) wysokość nowej oraz przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic);

5) wysokość nowej zabudowy gospodarczej nie może przekroczyć 1 kondygnacji nadziemnej;

6) wysokość nowej oraz przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu nie może przekroczyć 12 m a zabudowy gospodarczej (budynki gospodarcze, hodowlane, garaże) nie może przekroczyć 9 m;

7) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe, naczółkowe lub wielospadowe o przedłużonej kalenicy, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 30° – 45°, przy czym dopuszcza się wprowadzenie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą;

8) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10°;

9) na terenach oznaczonych symbolami: 2 RM, 3 RM, 4 RM, 5 RM, 6 RM, 8 RM poziom posadzki budynków mieszkalnych należy wynieść 120 cm powyżej naturalnego poziomu terenu z uwagi na zagrożenie powodzią;

10) maksymalna dopuszczalna obsada w budynkach inwentarskich na jednej działce zabudowy zagrodowej nie powinna przekroczyć 20 DJP;

11) minimalna szerokość wydzielonej drogi wewnętrznej powinna wynosić 6 m;

12) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 70 % powierzchni działki, w tym powierzchnia zabudowy 40 % (nie dotyczy działek istniejących przekraczających ww. wskaźniki);

13) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 30 % powierzchni działki;

14) obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 12 ust. 2.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się podział terenu na działki budowlane:

1) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 22 m;

2) minimalna powierzchnia działki zabudowy zagrodowej nie może być mniejsza niż 1200 m^2;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70° - 110°.

§ 15. **Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej,** oznaczone na rysunku planu symbolami **1 MN - 13 MN.**

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne lub publiczne) o powierzchni nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolnostojących;

b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień;

c) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wjazdy na działki bezpośrednio z istniejących lub projektowanych ulic;

2) wymóg kształtowania zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej;

3) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą działkach;

4) wysokość nowej oraz przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic) a zabudowy gospodarczej 1 kondygnacji;

5) wysokość nowej oraz przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu nie może przekroczyć 12 m a wysokość zabudowy gospodarczej (budynki gospodarcze, garaże) nie może przekroczyć 8 m;

6) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe, naczółkowe lub wielospadowe o przedłużonej kalenicy, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 30° – 45°, przy czym dopuszcza się wprowadzenie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówko podobnymi oraz blachą;

7) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10°;

8) na terenach oznaczonych symbolami: 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 7 MN, 13 MN poziom posadzki budynków mieszkalnych należy wynieść 120 cm powyżej naturalnego poziomu terenu z uwagi na zagrożenie powodzią;

9) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 50 % powierzchni działki, w tym powierzchnia zabudowy 30 % (nie dotyczy działek istniejących przekraczających ww. wskaźniki);

10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 50 % powierzchni działki;

11) minimalna szerokość wydzielonej drogi wewnętrznej powinna wynosić 6 m;

12) obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 12 ust. 2.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) podział terenu na działki budowlane:

a) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić: 20 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, 14 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,

b) minimalna powierzchnia działki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej nie może być mniejsza niż 800 m^2, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej 600 m^2;

2) w przypadku gdy powierzchnia terenu podlegającego podziałowi uniemożliwia wydzielenie działki o parametrach określonych w ust. 3 pkt 1, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jednej z nowo wydzielonych działek maksymalnie o 20 % minimalnej powierzchni określonej w ust. 3 pkt 1 (dotyczy skrajnych działek);

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70° - 110°.

§ 16. **Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,** oznaczony na rysunku planu symbolem **MW.**

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) usług lokalnych (komercyjnych lub publicznych) wbudowanych lub dobudowanych, stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej mieszkania,

b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

c) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną role wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t,

d) elementów reklamowych i informacyjnych sytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wysokość przebudowywanej oraz rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych;

2) wysokość przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekroczyć 12 m;

3) dachy budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową oraz materiałami dachówkopodobnymi, kąt nachylenia połaci dachowych 20° – 45°, dopuszcza się dach płaski;

4) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową oraz materiałami dachówkopodobnymi, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10°;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 70 % powierzchni działki, w tym powierzchnia zabudowy 50 %;

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 30 % powierzchni działki;

7) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia terenu miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 12 ust. 2.

§ 17. **Teren zabudowy zagrodowej z usługami,** oznaczony na rysunku planu symbolem **RMU.**

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi zabudowa zagrodowa z usługami (w tym związanymi z agroturystyką oraz produkcją rolniczą), usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolnostojących;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień;

b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących;

c) elementów reklamowych i informacyjnych sytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wymóg kształtowania zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem terenu istniejących budynków (mieszkalne, usługowe, gospodarcze oraz hodowlane), zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz zasadami kształtowania zabudowy ustalonymi w pkt 4-8;

3) dopuszcza się sytuowanie ściany budynków gospodarczych i mieszkalnego w odległości 1,5 m od granicy w z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą działkach;

4) wysokość nowej oraz przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych (nie licząc piwnic);

5) wysokość nowej oraz przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekroczyć 12 m;

6) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe lub wielospadowe o przedłużonej kalenicy, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 30° – 45°, przy czym dopuszcza się wprowadzenie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówko podobnymi oraz blachą;

7) maksymalna wysokość budynków gospodarczych (w tym również hodowlanych) liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu nie może przekroczyć 9 m;

8) dachy budynków gospodarczych, garaży i hodowlanych dwuspadowe, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10°;

9) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 70 % powierzchni działki, w tym powierzchnia zabudowy 40 %;

10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 30 % powierzchni działki;

11) minimalna szerokość wydzielonej drogi wewnętrznej powinna wynosić 6 m;

12) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 12 ust. 2.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się podział terenu na działki zabudowy zagrodowej z usługami w oparciu o następujące zasady:

1) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 30 m;

2) minimalna powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 500 m^2;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70°– 110°.

§ 18. **Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami,** oznaczone na rysunku planu symbolami **1 MNU - 8 MNU.**

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciążliwymi usługami lokalnymi, usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolnostojących;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wjazdy na działki bezpośrednio z istniejących lub projektowanych ulic;

2) wymóg kształtowania zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej;

3) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą działkach;

4) wysokość nowej oraz przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych;

5) wysokość nowej oraz przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy mieszkaniowej i usługowej liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekroczyć 12 m;

6) maksymalna wysokość budynków gospodarczych, garaży oraz budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu nie może przekroczyć 9 m;

7) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe, naczółkowe lub wielospadowe o przedłużonej kalenicy, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 30° – 45°, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, przy czym dopuszcza się wprowadzenie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu;

8) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową, materiałami dachówkopodobnymi oraz blachą, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10°;

9) na terenach oznaczonych symbolami 7 MNU i 8 MNU poziom posadzki budynków mieszkalnych należy wynieść 120 cm powyżej naturalnego poziomu terenu z uwagi na zagrożenie powodzią;

10) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 60 % powierzchni działki, w tym powierzchnia zabudowy 35 % (nie dotyczy działek przekraczających ww. wskaźniki);

11) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 40 % powierzchni działki;

12) minimalna szerokość wydzielonej drogi wewnętrznej powinna wynosić 6 m;

13) obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 12 ust. 2.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) podział terenu na działki zabudowy mieszkaniowo - usługowej w oparciu o następujące zasady:

a) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 20 m;

b) minimalna powierzchnia działki powinna wynosić 1000 m^2;

2) w przypadku gdy powierzchnia terenu podlegającego podziałowi uniemożliwia wydzielenie działki o parametrach określonych w ust. 3 pkt 1, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jednej z nowo wydzielonych działek maksymalnie o 20 % minimalnej powierzchni określonej w ust. 3 pkt 1 (dotyczy skrajnych działek);

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70°- 110°.

§ 19. **Tereny usług komercyjnych**, oznaczone na rysunku planu symbolami: **1 U - 4 U.**

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią usługi komercyjne;

2) dopuszcza się lokalizacje:

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

b) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących oraz dróg wewnętrznych,

c) mieszkań towarzyszących stanowiących nie więcej 30 % powierzchni użytkowej obiektu usługowego,

d) urządzeń sportowo – rekreacyjnych.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wymóg kształtowania zabudowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji architektonicznej;

2) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących budynków usługowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz zasadami kształtowania zabudowy ustalonymi w pkt 3-6;

3) wysokość nowej oraz przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy usługowej nie może przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych;

4) wysokość nowej oraz przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy usługowej liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyższego punktu dachu nie może przekroczyć 12 m, a budynków gospodarczych 9 m;

5) dachy budynków usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 20° – 45°, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową oraz materiałami dachówkopodobnymi, dopuszcza się stosowanie dachów dostosowanych do względów technicznych i technologicznych (w tym dachów płaskich);

6) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub cementową oraz materiałami dachówkopodobnymi, dopuszcza się jednospadowe w przypadku dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy granicy działki, minimalny kąt nachylenia połaci dachowych 10°;

7) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 75 % powierzchni działki, w tym powierzchnia zabudowy 50 % (nie dotyczy działek istniejących przekraczających ww. wskaźniki);

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 25 % powierzchni działki;

9) obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 12 ust. 2.

3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się podział terenu na działki zabudowy usługowej w oparciu o następujące zasady:

1) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 20 m;

2) minimalna powierzchnia działki powinna wynosić 1000 m^2;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70° - 110°.

§ 20. **Teren usług publicznych**, oznaczony na rysunku planu symbolem **UP.**

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią usługi publiczne (istniejący budynek przedszkola);

2) dopuszcza się lokalizację:

a) mieszkań towarzyszących wbudowanych stanowiących nie więcej niż 30 % powierzchni użytkowej obiektu usługowego pod warunkiem nie powodowania konfliktów z funkcją podstawową,

b) zieleni urządzonej w tym zadrzewień i zakrzewień,

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t,

d) urządzeń i obiektów sportowo – rekreacyjnych.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) Rozbudowę i przebudowę istniejących budynków usługowych pod warunkiem dostosowania części projektowanej budynków do istniejącej formy architektonicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie może przekroczyć 70 % powierzchni terenu;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30 % powierzchni terenu;

4) obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 12 ust. 2.

5) obowiązek wyposażenia budynków użyteczności publicznej w urządzenia zapewniające dostępność tych budynków osobom niepełnosprawnym co najmniej do wysokości pierwszej kondygnacji, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 21. **Teren usług kultury sakralnej**, oznaczony na rysunku planu symbolem **UKs.**

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią usługi kultury sakralnej – istniejący kościół p.w. Św. Franciszka z Asyżu;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

b) obiektów małej architektury,

c) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zagospodarowania terenu ustala się obowiązek zachowania istniejącej formy architektonicznej kościoła, przy jego modernizacji, przebudowie i rozbudowie.

§ 22. **Teren usług sportu i rekreacji**, oznaczony na rysunku planu symbolem **US.**

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią usługi sportu i rekreacji;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

b) obiektów usługowych związanych z przeznaczeniem podstawowym (boiska sportowe) oraz usług kultury o maksymalnej powierzchni zabudowy nie przekraczającej 300 m^2,

c) obiektów małej architektury,

d) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, miejsc parkingowych terenowych, z wykluczeniem parkowania samochodów o nośności powyżej 3,5 t.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wysokość obiektów usługowych liczona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekroczyć 12 m;

2) należy stosować dachy dwuspadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, pokryte dachówką oraz materiałami dachówkopodobnymi, kąt nachylenia połaci dachowych 20° - 45°, dopuszcza się dachy dostosowane do względów techniczno – technologicznych, w tym dachy płaskie;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 80 % powierzchni działki, w tym powierzchnia zabudowy 20 %;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 20 % powierzchni działki;

5) obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości 1 miejsce na 10 użytkowników;

6) od strony drogi dojazdowej (6 KDD) wprowadza się obowiązek należytego zabezpieczenia terenu sportowego w sposób zapewniający bezpieczeństwo przebywającym na boisku oraz na terenach przyległych.

§ 23. **Teren produkcji gospodarki polowej**, ogrodniczej i zwierzęcej oraz obsługi rolnictwa, oznaczony na rysunku planu symbolem **RU.**

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią: obiekty produkcji gospodarki polowej, ogrodniczej i zwierzęcej oraz obsługi rolnictwa (składy, magazyny oraz zabudowa usługowa);

2) dopuszcza się lokalizację:

a) w obiekcie zabytkowym – spichlerzu dopuszcza się funkcje usługowe takie jak usługi kultury, usługi gastronomii oraz inne (hotel),

b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,

c) urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, pełniących służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego, dróg wewnętrznych oraz miejsc parkingowych,

d) elementów reklamowych i informacyjnych sytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:

1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób zharmonizowany z lokalnym krajobrazem;

2) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących budynków oraz zmianę sposobu użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz zasadami kształtowania zabudowy ustalonymi w pkt 3 i 4;

3) wysokość nowych oraz przebudowywanych i rozbudowywanych obiektów związanych z produkcją rolniczą, produkcyjno – usługowych, magazynowych dostosowana do wymogów tech-

niczno – technologicznych, ale nie powinna przekroczyć wysokości 12 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu;

4) dachy obiektów: produkcyjnych, produkcyjno – usługowych, magazynowych dostosowane do wymogów techniczno – technologicznych, w tym dachy płaskie;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 75 % powierzchni działki, w tym powierzchnia zabudowy 50 %;

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 25 % powierzchni działki;

7) obowiązek wydzielenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w § 12 ust. 2;

8) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady:

a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 200 cm,

b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 24. **Tereny rolnicze**, oznaczone na rysunku planu symbolami **1 R – 19 R.**

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią tereny rolnicze;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej (napowietrzne i podziemne),

b) zadrzewień i zakrzewień,

c) stawów hodowlanych,

d) niezbędnych dróg do obsługi terenów rolniczych,

e) urządzeń wodnych kształtujących stosunki wodne, w tym urządzeń melioracyjnych i zbiorników wodnych,

f) ciągów pieszych i rowerowych (w tym również szlaków turystycznych);

3) zakazuje się lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych.

§ 25. **Tereny wód śródlądowych**, oznaczone na rysunku planu symbolami **1 WS – 5 WS** (cieki wodne, rowy melioracyjne).

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią wody śródlądowe (cieki wodne, rowy melioracyjne).

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenów ustala się:

1) nakazuje się ochronę wód powierzchniowych wraz z szatą roślinną w ich najbliższym sąsiedztwie oraz wód podziemnych;

2) dopuszcza się przykrycie rowów melioracyjnych oraz ich przełożenie;

3) wprowadza się obowiązek pozostawienia wolnego pasa terenu przy rowach melioracyjnych i ciekach wodnych o szerokości minimum 3 m celem zapewnienia dostępu do rowów i cieków wodnych oraz umożliwienia ich konserwacji (w tym również urządzeń wodnych).

§ 26. **Tereny urządzeń obsługi zakładu górniczego,** oznaczone na rysunku planu symbolami **1 TG, 2 TG.**

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią urządzenia obsługi zakładu górniczego - przenośnik taśmowy urobku kopalnianego;

2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenów ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych.

§ 27. **Tereny urządzeń elektroenergetycznych**, oznaczone na rysunku planu symbolami **1 E - 3 E.**

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią urządzenia elektroenergetyczne;

2) dopuszcza się lokalizację zieleni oraz dróg dojazdowych.

2. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz urządzania terenu ustala się:

1) adaptację istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich modernizacji lub likwidacji oraz budowę nowych stacji;

2) w przypadku realizacji obiektów kubaturowych wysokość zabudowy nie może przekroczyć 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu stacji.

§ 28. **Tereny urządzeń gospodarki ściekowej** – przepompownie ścieków, oznaczone na rysunku planu symbolami **1 NP, 2 NP.**

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią urządzenia gospodarki ściekowej – przepompownie ścieków;

2) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

1) adaptację istniejących przepompowni ścieków, z dopuszczeniem możliwości ich modernizacji oraz budowę nowych przepompowni;

2) przy grodzeniu przepompowni ścieków wprowadza się następujące zasady:

a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wysokości 150 cm,

b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.

§ 29. **Teren urządzeń obsługi komunikacji samochodowej – parking,** oznaczony na rysunku planu symbolem **KS.**

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią urządzenia obsługi komunikacji samochodowej - parking;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

b) zieleni izolacyjnej.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala się:

1) nasadzenia zieleni izolacyjnej na granicy z terenami zabudowy mieszkaniowej;

2) stanowiska postojowe i jezdnia manewrowa powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną ze spadkiem zapewniającym spływ wody;

3) odprowadzanie wód opadowych z terenu parkingu do projektowanej kanalizacji deszczowej po uprzednim ich oczyszczeniu w urządzeniach zabezpieczających przed przedostawaniem się produktów ropopochodnych i piasku.

§ 30. **Teren drogi klasy GP** - głównej ruchu przyspieszonego, oznaczony na rysunku planu symbolem **KDGP.**

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi droga klasy GP - główna ruchu przyspieszonego, w ciągu drogi krajowej nr 45 Złoczew – Opole - Chałupki;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) dodatkowej jezdni (na obszarze poszerzenia) oraz towarzyszących obiektów pomocniczych,

b) chodnika i ścieżki rowerowej lub ścieżki pieszo – rowerowej,

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej za zgodą zarządcy drogi w tym również związanych z odprowadzaniem i podczyszczaniem wód opadowych odprowadzanych z jezdni,

d) środków ochrony czynnej zmniejszającej uciążliwość drogi (ekrany naturalne z zieleni, ekrany akustyczne),

e) w ramach wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 50 m (poszerzenie istniejącej drogi krajowej nr 45 od 30 m do 36 m);

2) skrzyżowanie drogi głównej ruchu przyspieszonego z drogą zbiorczą (1 KDZ) na warunkach określonych przez zarządcę drogi głównej ruchu przyspieszonego;

3) krzyżowania drogi z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządców sieci i zarządcę drogi;

4) wyklucza się zjazdy i wyjazdy bezpośrednio z terenów przyległych do terenu drogi głównej ruchu przyspieszonego.

§ 31. **Tereny dróg klasy Z - zbiorcze**, oznaczone na rysunku planu symbolami **1 KDZ, 2 KDZ**

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią drogi klasy Z – zbiorcze:

a) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 415 Zimnice Małe – Rogów – Krapkowice,

b) w ciągu drogi powiatowej nr 1716 IO Kąty Opolskie – Zimnice Małe;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) towarzyszących obiektów pomocniczych,

b) chodników i ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo – rowerowych,

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej za zgodą zarządcy drogi w tym również związanych z odprowadzaniem i podczyszczaniem wód opadowych odprowadzanych z jezdni,

d) w ramach wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) minimalna szerokość dróg w liniach rozgraniczających - 20 m (dopuszczalne miejscowe zmniejszenie linii rozgraniczających za zgodą i na warunkach zarządcy drogi);

2) skrzyżowanie drogi zbiorczej z drogą główną ruchu przyspieszonego na warunkach określonych przez zarządcę drogi głównej ruchu przyspieszonego;

3) skrzyżowanie dróg zbiorczych z drogami dojazdowymi, ciągami pieszo – jezdnymi oraz drogami transportu rolnego na warunkach określonych przez zarządców dróg zbiorczych;

4) krzyżowania dróg zbiorczych z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządców sieci i zarządców dróg.

§ 32. **Tereny dróg klasy D - dojazdowe,** oznaczone na rysunku planu symbolami **1 KDD – 12 KDD.**

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią drogi klasy D – dojazdowe;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) chodników i ścieżek rowerowych,

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) w ramach wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: pasów

zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) minimalna szerokość dróg w liniach rozgraniczających – 15 m w przekroju drogowym oraz 10 m w przekroju ulicznym (dopuszczalne miejscowe zmniejszenie linii rozgraniczających zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu);

2) minimalna szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu – 5 m;

3) skrzyżowania dróg dojazdowych z drogami zbiorczymi na warunkach określonych przez zarządcę dróg zbiorczych;

4) skrzyżowania dróg dojazdowych z ciągami pieszo – jezdnymi oraz drogami transportu rolnego na warunkach określonych przez zarządcę dróg dojazdowych;

5) krzyżowania dróg dojazdowych z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządców sieci i zarządcę dróg.

§ 33. **Tereny dróg wewnętrznych**, oznaczone na rysunku planu symbolami **1 KDW, 2 KDW.**

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi droga wewnętrzna;

2) dopuszcza się lokalizację:

a) chodników,

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) pasów zieleni izolacyjnej, obiektów małej architektury oraz urządzeń technicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

1) minimalna szerokość dróg w liniach rozgraniczających – 8 m (dopuszczalne miejscowe zmniejszenie linii rozgraniczających zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku planu);

2) skrzyżowania drogi wewnętrznej z drogami dojazdowymi na warunkach określonych przez zarządcę dróg dojazdowych;

3) krzyżowania drogi wewnętrznej z sieciami infrastruktury technicznej na warunkach określonych przez zarządców sieci.

§ 34. **Tereny ciągów pieszo – jezdnych** wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami **1 KDp – 4 KDp.**

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią ciągi pieszo-jezdne;

2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się minimalną szerokość ciągu pieszo – jezdnego w liniach rozgraniczających – 5 m.

§ 35. **Teren ciągu pieszego**, oznaczony na rysunku planu symbolem **KX.**

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi ciąg pieszy;

2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się minimalna szerokość ciągu pieszego w liniach rozgraniczających – 3 m.

§ 36. **Tereny dróg transportu rolnego**, oznaczone na rysunku planu symbolami **1 KDR – 3 KDR.**

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią drogi transportu rolnego;

2) dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się minimalną szerokość drogi transportu rolnego w liniach rozgraniczających – 5 m.

§ 37. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1. dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1 RM – 8 RM, 1 MN – 13 MN, MW, RMU, 1 MNU – 8 MNU, 1 U – 4 U, RU w wysokości 20 %,

2. dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: US, UP, UKs, 1 R – 19 R, 1 WS – 5 WS, 1 TG, 2 TG, 1 E – 3 E, KS, KDGP, 1 KDZ, 2 KDZ, 1 KDD – 12 KDD, 1 KDW, 2 KDW, KX, 1 KDp – 4 KDp, 1 KDR – 3 KDR w wysokości 0,1 %.

Rozdział IV
Przepisy końcowe


§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 39. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 40. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej gminy Prószków.

Przewodnicząca Rady
Klaudia Lakwa

Załącznik nr 1
do uchwały nr VIII/63/2011
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.




ZMIANA MIEJSCOWEGO PL
WSI ZIMNICE MAŁE, GMINA
WYRYS ZE 'STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY PRÓSZKÓW' PRZYJĘTEGO UCHWAŁĄ NR IV/19/39 RADY GMINY
PRÓSZKÓW Z DN. 29 GRUDNIA 1998R.
GRANICE OPRACOWANIA PLANU
2R
1R
3R
1RM
1KDD
4R
OPOLE
4R
1MN


ANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNE
PRÓSZKÓW
0
50
100
150
SKALA 1:2000
1KDR
2KDD
3R
3
6R
1WS
2KDR
1KDD
5R
2MN
RMU
RU
7R
1MN
1KDP

GO

N
W E
S


Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/66/2011
Rady Miejskiej w Prószkowe
z dn. 30 czerwca 2011 r.


00 [m]


LEGENDA:


	GRANICE OPRACOWANIA PLANU
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
	NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
	OBOWIĄZUJĄCE LINIE ZABUDOWY DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
MN	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
MNU	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGAMI
MW	TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
RM	TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ
RMU	TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ Z USŁUGAMI

U	TERENY USŁUG KOMERCYJNYCH
UKs	TEREN USŁUG KULTURY SAKRALNEJ
UP	TEREN USŁUG PUBLICZNYCH
US	TEREN USŁUG SPORTU I REKREACJI
RU	TEREN PRODUKCJI GOSPODARKI POLOWEJ, OGRODNICZEJ I ZWIERZĘCEJ ORAZ OBSŁUGI ROLNICTWA
R	TERENY ROLNICZE
WS	TERENY POWIERZCHNIOWYCH WÓD ŚRÓDLĄDOWYCH
TG	TERENY URZĄDZEŃ OBSŁUGI ZAKŁADU GÓRNICZEGO
KDGP	TEREN DROGI PUBLICZNEJ KLASY 'GP' - DROGA GŁÓWNA RUCHU PRZYSPIESZONEGO
KDZ	TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY 'Z' - DROGI ZBIORCZE
KDD	TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY 'D' - DROGI DOJAZOWE
KDR	TERENY DRÓG TRANSPORU ROLNEGO
KDW	TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH
KX	TEREN CIĄGU PIESZEGO
KDP	TERENY CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH
KS	TEREN OBSŁUGI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
E	TERENY URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
NP	TERENY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ - PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
	TERENY ZAGROŻONE POWODZIĄ
	STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
	OBIEKT ZABYTKOWY WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW
	OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO GMINNEJ EWIDNECJI ZABYTKÓW
	LINIE ELEKTROENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA WRAZ Z GRANICAMI W OBRĘBIE KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA ZGODNIE Z PN I POZOSTAŁYMI PRZEPISAMI ODRĘBNYMI
	ISTNIEJĄCY GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN350 4,0MPa RELACJI ZDZIESZOWICE-GAĆ WRAZ ZE STREFĄ OCHRONNĄ
	PROJEKTOWANY GAZOCIĄG WYSOKIEGO CIŚNIENIA DN350 4,0MPa RELACJI ZDZIESZOWICE-GAĆ-WROCŁAW OŁTASZYN WRAZ ZE STREFA KONTROLOWANĄ
	PROPONOWANE PODZIAŁY NA DZIAŁKI BUDOWLANE
	GRANICE OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 'BORY NIEMODLIŃSKIE'




PRÓSZKÓW
DROGA WOJEWÓDZKA NR 429
KD
2KDZ
Wiejska
15R
3MNU
8KDD
4MNU
1TG
3U
1KDW
3E
DROGA KRAJOWA NR 45
1KDZ
2U
2TG
15R
obręb Zimnice Małe
DROGA WOJEWÓDZKA NR 415
14R
KDGP
1MNU
8KDD
2MNU
2TG
3KDR
14R
1KDZ
RACIBÓRZ
KRAPKOWICE
gmina Prószków
arkusz 7


DROGA POWIATOWA NR 1716O
1E
2KDZ
5
MW
4MN
2KDD
3KDD
3MN
2RM
6KDD
10KDD
11KDD
11MN
12KDD
12MN
KX
4U
7RM
10MN
11MN
11MN
7MNU
16R
3KD
9MN
6MNU
2KDW
1KDW
6KDD
5MNU
10MN
6MNU
11KDD
10KDD
9KDD
8MN
10MN
obręb Zimnice Wielkie
arkusz 3


4MN
5KDD
9R
3WS
10R
6MN
5RM
UP
6RM
7KDD
1U
1MP
6KDD
US
5MN
UKs
4RM
6KDD
4WS
7MN
11R
K5
12R
8MNU
2MP
17R
5WS
18R
7MN
8RM
2KDZ
13MN
13R
4KDP
19R
Rilla
575
Gmina Prószków
"PRZESTRZEŃ"
BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
WŁADYSŁAW HORUBSKI
UL. ŁANIEWSKA 28, 51-520 WROCŁAW
TEL. (071) 346-62-93
TEMAT:
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI ZIMNICE MAŁE, GMINA PRÓSZKÓW
CZĘŚĆ:
RYSUNEK PLANU
SKALA:
1 : 2000
AUTOR:
mgr Władysław Horubski nr upr. 720/88
(nr członkowski Izby Urbanistów: Z-068)

Załącznik nr 2
do uchwały nr VIII/63/2011
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w "Zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Małe, gmina Prószków" inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

§ 1. Zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego planu zawartymi w treści uchwały, ustala się sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

§ 2.1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w § 1 będą:
1) środki własne gminy;
2) środki zewnętrzne w ramach m.in.:
- dotacji unijnych,
- dotacji samorządu województwa,
- dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
- kredytów i pożyczek bankowych,
- innych środków zewnętrznych;
3) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego, a także właścicieli nieruchomości.

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania nie wymienionych w ust. 1, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.

§ 3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/63/2011
Rady Miejskiej w Prószkowie
z dnia 30 czerwca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Małe, gmina Prószków" podczas wyłożenia do publicznego wglądu

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu zmiany planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Miejska w Prószkowie nie przyjmuje rozstrzygnięć zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami).

1109

ANEKS NR 1

zawarty w dniu 12 lipca 2011 r.

do porozumienia zawartego w dniu 31 marca 2011 roku pomiędzy Wojewodą Opolskim a Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

pomiędzy:
1. **Wojewodą Opolskim**
Panem Ryszardem Wilczyńskim
a
2. **Dyrektorem Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu**
Panem Filipem Nowakiem

§ 1. Załącznik nr 1 do porozumienia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 2. Niniejszy aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej strony.

§ 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński

Dyrektor OOW NFZ
Filip Nowak

Załącznik
do aneksu Nr 1
Wojewody Opolskiego
z dnia 12 lipca 2011 r.

Rejony operacyjne oraz miejsca wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
Nr rejonu operacyjnego	Nazwa i opis rejonu operacyjnego	Liczba zespołów ratownictwa medycznego w danym rejonie operacyjnym		Obszar działania zespołu ratownictwa medycznego	Kod zespołu ratownictwa medycznego	Teryt miejsca stacjonowania	Miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego	Liczba dni w roku pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego	Liczba godzin na dobę pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego	Dni tygodnia pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego	Okres w roku pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego	
		3a	3b								12a	12b
		S	P								od	do
16/01	brzesko-namysłowski (1601; 1606)	3	2	S: 1601011 (Brzeg); 1601022 (Skarbimierz); 1601044 (Lewin Brzeski miasto); 1601045 (Lewin Brzeski obszar wiejski); 1601052 (Lubsza); 1601062 (Olszanka)	1601011401	1601011	Brzeg	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				S: 1601034 (Grodków miasto); 1601035 (Grodków obszar wiejski); 1601062 (Olszanka)	1601034401	1601034	Grodków miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				S:1606 (powiat namysłowski)	1606024401	1606024	Namysłów miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1601 (powiat brzeski)	1601011201	1601011	Brzeg	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1606 (powiat namysłowski)	1606042201	1606042	Świerczów	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
16/02	głubczycki (1602)	1	2	S: 1602 (powiat głubczycki)	1602034401	1602034	Głubczyce miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1602014 (Baborów miasto); 1602015 (Baborów obszar wiejski); 1602034 (Głubczyce miasto); 1602035 (Głubczyce obszar wiejski)	1602034201	1602034	Głubczyce miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				1602022 (Branice); 1602044 (Kietrz miasto); 1602045 (Kietrz obszar wiejski)	1602044201	1602044	Kietrz miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
16/03	kędzierzyńsko-kozielski (1603)	1,5	2,5	S: 1603 (powiat kędzierzyńsko-kozielski)	1603011401	1603011	Kędzierzyn-Koźle (oś. Pogorzelec, oś. Śródmieście, oś. Piastów)	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				S: 1603 (powiat kędzierzyńsko-kozielski)	1603011402	1603011	Kędzierzyn-Koźle (oś. Zachód, oś. Stare Miasto, oś. Południe)	365	12	pn-nd od 07:00 do 19:00	01.01.	31.12.
				P: 1603 (powiat kędzierzyńsko-kozielski)	1603011201	1603011	Kędzierzyn-Koźle (oś. Zachód, oś. Stare Miasto, oś. Południe)	365	12	pn-nd od 19:00 do 07:00	01.01.	31.12.
				P: 1603011 (Kędzierzyn-Koźle); 1603022 (Bierawa); 1603032 (Cisek); 1603062 (Reńska Wieś)	1603011202	1603011	Kędzierzyn-Koźle (oś. Pogorzelec, oś. Śródmieście, oś. Piastów)	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1603032 (Cisek); 1603042 (Pawłowiczki); 1603052 (Polska Cerekiew)	1603052201	1603052	Polska Cerekiew	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	
Nr rejonu operacyjnego	Nazwa i opis rejonu operacyjnego	Liczba zespołów ratownictwa medycznego w danym rejonie operacyjnym			Obszar działania zespołu ratownictwa medycznego	Kod zespołu ratownictwa medycznego	Teryt miejsca stacjonowania	Miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego	Liczba dni w roku pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego	Liczba godzin na dobę pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego	Dni tygodnia pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego	Okres w roku pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego	
		3a	3b									12a	12b
		S	P									od	do
16/04	kluczborsko-oleski (1604; 1608)	2	3,5	S: 1604 (powiat kluczborski)		1604024401	1604024	Kluczbork miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				S: 1608 (powiat oleski)		1608034401	1608034	Olesno miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1604 (powiat kluczborski)		1604024201	1604024	Kluczbork miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1604014 (Byczyna miasto); 1604015 (Byczyna obszar wiejski); 1604044 (Wołczyn miasto); 1604045 (Wołczyn obszar wiejski); 1604024 (Kluczbork miasto); 1604025 (Kluczbork obszar wiejski)		1604044201	1604044	Wołczyn miasto	365	12	pn-nd od 07:00 do 19:00	01.01.	31.12.
				P: 1608014 (Dobrodzień miasto); 1608015 (Dobrodzień obszar wiejski); 1608034 (Olesno miasto); 1608035 (Olesno obszar wiejski); 1608072 (Zębowice)		1608014201	1608014	Dobrodzień miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1608024 (Gorzów Śl. miasto); 1608025 (Gorzów Śl. obszar wiejski); 1608034 (Olesno miasto); 1608035 (Olesno obszar wiejski); 1608044 (Praszka miasto); 1608045 (Praszka obszar wiejski); 1608052 (Radłów); 1608062 (Rudniki)		1608044201	1608044	Praszka miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
16/05	krapkowicko-strzelecki (1605; 1611)	2	4	S: 1605 (powiat krapkowicki)		1605024401	1605024	Krapkowice miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				S: 1611 (powiat strzelecki)		1611054401	1611054	Strzelce Opolskie miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1605 (powiat krapkowicki)		1605024201	1605024	Krapkowice miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1605054 (Zdzieszowice miasto); 1605055 (Zdzieszowice obszar wiejski); 1611044 (Leśnica miasto); 1611045 (Leśnica obszar wiejski)		1605054201	1605054	Zdzieszowice miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1611 (powiat strzelecki)		1611054201	1611054	Strzelce Opolskie miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1611022 (Jemielnica); 1611034 (Kolonowskie miasto); 1611035 (Kolonowskie obszar wiejski); 1611074 (Zawadzkie miasto); 1611075 (Zawadzkie obszar wiejski)		1611074201	1611074	Zawadzkie miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
Nr rejonu operacyjnego	Nazwa i opis rejonu operacyjnego	Liczba zespołów ratownictwa medycznego w danym rejonie operacyjnym		Obszar działania zespołu ratownictwa medycznego	Kod zespołu ratownictwa medycznego	Teryt miejsca stacjonowania	Miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego	Liczba dni w roku pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego	Liczba godzin na dobę pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego	Dni tygodnia pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego	Okres w roku pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego	
		3a	3b								12a	12b
		S	P								od	do
16/06	nysko-prudnicki (1607, 1610)	3	6	S: 1607 (powiat nyski)	1607054401	1607054	Nysa miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				S: 1607 (powiat nyski)	1607054402	1607054	Nysa miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				S: 1610 (powiat prudnicki)	1610044401	1610044	Prudnik miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1607014 (Głuchołazy miasto); 1607015 (Głuchołazy obszar wiejski); 1607054 (Nysa miasto); 1607055 (Nysa obszar wiejski)	1607014201	1607014	Głuchołazy miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1607034 (Korfantów miasto); 1607035 (Korfantów obszar wiejski); 1607042 (Łambinowice); 1610014 (Biała miasto); 1610015 (Biała obszar wiejski)	1607034201	1607034	Korfantów miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1607022 (Kamiennik); 1607042 (Łambinowice); 1607054 (Nysa miasto); 1607055 (Nysa obszar wiejski); 1607064 (Otmuchów miasto); 1607065 (Otmuchów obszar wiejski); 1607082 (Pakosławice); 1607092 (Skoroszyce)	1607054201	1607054	Nysa miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1607022 (Kamiennik); 1607064 (Otmuchów miasto); 1607065 (Otmuchów obszar wiejski); 1607074 (Paczków miasto); 1607075 (Paczków obszar wiejski)	1607074201	1607074	Paczków miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 160024 (Głogówek miasto); 1610025 (Głogówek obszar wiejski); 1610032 (Lubrza)	1610024201	1610024	Głogówek miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P:1610014 (Biała miasto); 1610015 (Biała obszar wiejski); 1610032 (Lubrza); 1610044 (Prudnik miasto); 1610045 (Prudnik obszar wiejski)	1610044201	1610044	Prudnik miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
Nr rejonu operacyjnego	Nazwa i opis rejonu operacyjnego	Liczba zespołów ratownictwa medycznego w danym rejonie operacyjnym		Obszar działania zespołu ratownictwa medycznego	Kod zespołu ratownictwa medycznego	Teryt miejsca stacjonowania	Miejsce stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego	Liczba dni w roku pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego	Liczba godzin na dobę pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego	Dni tygodnia pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego	Okres w roku pozostawania w gotowości zespołu ratownictwa medycznego	
		3a	3b								12a	12b
		S	P								od	do
16/07	opolski i m. Opole (1609; 1661)	4,5	4	S: 1609022 (Dąbrowa); 1609074 (Niemodlin miasto); 1609075 (Niemodlin obszar wiejski); 1609122 (Tułowice)	1609074401	1609074	Niemodlin miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				S: 1609032 (Dobrzeń Wielki); 1609052 (Łubiany); 1609062 (Murów); 1609092 (Popielów)	1609032401	1609032	Dobrzeń Wielki	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				S: 1609 (powiat opolski); 1661 (powiat. M. Opole)	1661011401	1661011	Opole Centrum	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				S: 1609 (powiat opolski); 1661 (powiat. M. Opole)	1661011402	1661011	Opole Centrum	365	12	pn-nd od 07:00 do 19:00	01.01.	31.12.
				S: 1609 (powiat opolski); 1661 (powiat. M. Opole)	1661011403	1661011	Opole Zaodrze	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1609012 (Chrząstowice); 1609084 (Ozimek miasto); 1609085 (Ozimek obszar wiejski); 1609132 (Turawa)	1609084201	1609084	Ozimek miasto	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1609 (powiat opolski); 1661 (powiat m. Opole)	1661011201	1661011	Opole Centrum	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1609 (powiat opolski); 1661 (powiat m. Opole)	1661011202	1661011	Opole Centrum	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
				P: 1609 (powiat opolski); 1661 (powiat m. Opole)	1661011203	1661011	Opole Centrum	365	24	pn-nd od 00:00 do 23:59	01.01.	31.12.
RAZEM:		17	24									

1110

OGŁOSZENIE NR 1/2011
STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO

z dnia 18 lipca 2011 r.

w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach

W związku z kończącą się kadencją Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) Starosta Głubczycki ogłasza nabór kandydatów na członków rady.

Po jednym kandydacie mogą zgłaszać: - organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu głubczyckiego, - fundacje - samorządy terytorialne (gminy, powiaty) w terminie 30 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Zgłoszenia kandydatów, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, należy składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego; ul. Kochanowskiego 15; 48-100 Głubczyce.

Wyłonieni kandydaci zostaną pisemnie powiadomieni o powołaniu w skład rady, które nastąpi w ciągu 30 dni od ostatniego dnia zgłaszania kandydatów.

Starosta Głubczycki
Józef Kozina

Załącznik
do ogłoszenia nr 1/2011
Starosty Głubczyckiego
z dnia 18 lipca 2011 r.

Głubczyce, dnia .....2011 r.

Starosta Głubczycki

ul. Kochanowskiego 15

48 – 100 Głubczyce

Karta zgłoszenia kandydata na członka do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach

1. Organizacja zgłaszająca kandydata (nazwa, adres, telefon, e-mail, nr KRS lub nr innego dokumentu wraz z nazwą rejestru właściwego):

2. Kandydat (imię i nazwisko):

3. Główne dziedziny prowadzonej działalności:

4. Uzasadnienie kandydatury:

Podpisy osób reprezentujących organizację zgłaszającego kandydaturę na członka do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach (wymagane czytelne podpisy osób statutowo uprawnionych lub upoważnionych do reprezentowania podmiotu):

.....	.....
pieczęć organizacji	miejscowość, data
.....	.....
podpis zgłoszonego kandydata	podpis osoby lub osób uprawnionych

Świadom(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań oświadczam, iż nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że korzystam z pełni praw publicznych.

TAK/NIE*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Głubczycach moich dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z kandydowaniem na członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Głubczycach, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

TAK/NIE*

Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, oraz wyrażam zgodę na upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu.

TAK/NIE*

.....	.....
(miejscowość, data)	(podpis kandydata)

*niepotrzebne skreślić

1111

POROZUMIENIE NR 4/2011

z dnia 21 lipca 2011 r.

zawarte w Opolu pomiędzy:

Województwem Opolskim
zwanym dalej „Zleceniodawcą" - adres siedziby i korespondencyjny ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 754-25-49-660 - reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Opolskiego, w imieniu którego działają:
Józef Sebesta - Marszałek Województwa Opolskiego
Tomasz Kostuś – Wicemarszałek Województwa Opolskiego
a
Powiatem Oleskim,
zwanym dalej Zleceniobiorcą, w imieniu którego działa na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 20 stycznia 2011 r.:
Joanna Niedźwiedź – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

Na podstawie art. 9^3 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) zawiera się niniejsze porozumienie.

§ 1.1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy realizację zadania samorządowego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod nazwą „II Wojewódzki Plener Profilaktyczny – Trzeźwy Umysł" zwanym dalej Plenerem, dla uczestników instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych, pracowników tych instytucji oraz dla wolontariuszy.
2. Kwota dotacji z budżetu województwa opolskiego na realizację ww. zadania wynosi 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy zł).

§ 2.1. Podmiotem realizującym zadania wskazane w § 1 po stronie Zleceniobiorcy będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.
2. Dopuszczalne jest zlecanie lub zamawianie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie realizacji zadań i/lub elementów zadań objętych niniejszym porozumieniem.
3. Wydatkowanie środków finansowych otrzymanych na podstawie niniejszego porozumienia może odbywać się jedynie na podstawie rachunków i faktur.

§ 3. Środki finansowe przyznane na podstawie niniejszego porozumienia na realizację zadania wskazanego w § 1, ust. 1 mogą być wydatkowane wyłącznie zgodnie z poniższym przeznaczeniem:
1. Wyżywienie, poczęstunek, usługi cateringowe dotyczące Pleneru.
2. Noclegi dla uczestników Pleneru.
3. Koszulki, czapeczki i identyfikatory dla uczestników Pleneru.
4. Usługi przewozowe dotyczące Pleneru.
5. Usługi dotyczące oprawy muzycznej Pleneru.
6. Materiały biurowe, dekoracyjne i komputerowe potrzeby Pleneru.
7. Materiały na potrzeby zajęć plastycznych i muzycznych, w tym instrumenty muzyczne dla amatorów na potrzeby Pleneru.
8. Środki utrzymania czystości na potrzeby Pleneru.
9. Umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia dla uczestników Pleneru, rozumianych tutaj jako podopieczni, opiekunowie oraz kadra merytorycznej reprezentowanych podczas Pleneru instytucji.

§ 4. Umowy dotyczące prowadzenia zajęć, o których mowa w § 3 ust. 9 mogą być zawierane wyłącznie z osobami, które ukończyły studia wyższe, posiadają tytuł magistra i są psychologami, pedagogami lub fizjoterapeutami.

§ 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania porozumienia zamieszczać na wszystkich opracowaniach związanych z realizacją zleconych zadań (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, publikacjach, wydawnictwach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów itp. - informacje o tym, że zadania są dotowane przez Samorząd Województwa Opolskiego. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w trakcie realizacji zadań.

§ 6.1. Wydatkowanie środków finansowych pochodzących z dotacji objętej niniejszym porozumieniem na cele inne niż określone w § 1 i w § 3 oraz niezgodnie z § 4 - traktowane będzie jako niezgodnie z przeznaczeniem oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

2. Wydatkowanie środków finansowych w ramach niniejszego porozumienia nie może nastąpić później niż w dniu 28 września 2011 r. Wydatkowanie przedmiotowych środków po dniu 28 września 2011 r. traktowane będzie jako niezgodnie z przeznaczeniem oraz naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

3. Umowy, rachunki i/lub faktury dotyczące realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem winny zawierać szczegółowe informacje o przedmiocie płatności, miejscu i czasie realizowanych czynności oraz o stawkach za realizację przedmiotu płatności.

4. Rachunki i/lub faktury dotyczące realizacji zadań objętych niniejszym porozumieniem winny zawierać informację o płatności z budżetu województwa opolskiego na podstawie niniejszego porozumienia oraz wysokości kwoty płatnej w ww. sposób.

§ 7. Zleceniobiorca wykona zadania, o których mowa w § 1 do dnia 26 września 2011 r.

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, tj. od dnia podpisania do dnia 20 października 2011 r.

§ 9.1. Przekazanie dotacji, o której mowa w § 1 odbędzie się w dwóch transzach na następujący rachunek bankowy Zleceniobiorcy: PKO BP S.A. w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach, Centrum Korporacyjne w Opolu, nr rachunku: 29 1020 3668 0000 5902 0015 6729.

2. Pierwsza transza w wysokości 18.000 zł (osiemnaście tysięcy zł) zostanie przekazana do dnia 05 sierpnia 2011 r. na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w ust. 1.

3. Druga transza w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące zł) zostanie przekazana - na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w ust. 1 - w ciągu 10 dni po zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę sprawozdania z realizacji całego zadania będącego przedmiotem niniejszego porozumienia przedłożonego przez Zleceniobiorcę Zleceniodawcy.

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 musi dotyczyć wydatkowania całej kwoty dotacji przekazanej na podstawie niniejszego porozumienia.

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3 - 4 musi być zgodne ze wskazaniami ujętymi w § 11 niniejszego porozumienia i musi zawierać załączniki, o których mowa w § 11 niniejszego porozumienia. Brak takiej zgodności i/lub brak ww. załączników skutkuje nie przyjęciem ww. sprawozdania.

6. W przypadku nie przyjęcia przez Zleceniodawcę sprawozdania, o którym mowa wyżej, Zleceniodawca wzywa Zleceniobiorcę do uzupełnienia przedmiotowego sprawozdania w formie korespondencji pisemnej przekazanej listownie lub faxem albo w formie korespondencji elektronicznej przekazanej e-mailem.

7. Zleceniobiorca przyznaną dotację, o której mowa wyżej, przekaże niezwłocznie na rachunek bankowy należący do realizatora zadania, tzn. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie – PKO BP Oddział Olesno 42 1020 3668 0000 5602 0015 6836.

§ 10. Zleceniobiorca zobowiązuje się do :

1. Prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający okresową ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

2. Umożliwienia przedstawicielowi Zleceniodawcy bieżącego wglądu w dokumentację finansową i merytoryczną dotyczącą realizacji zadania, o którym mowa w § 1.

3. Poddania się kontroli przeprowadzonej przez Zleceniodawcę, w zakresie objętym porozumieniem w terminie od momentu zawarcia niniejszego porozumienia do 24 miesięcy po rozliczeniu zadania.

4. Przekazywania w terminie 10 dni – na życzenie Zleceniodawcy – informacji o zakresie i sposobie realizacji porozumienia.

5. Usunięcia w terminie 15 dni stwierdzonych przez Zleceniodawcę nieprawidłowości na podstawie jego wniosków i zaleceń.

6. Merytorycznego i finansowego opisania faktur i rachunków dotyczących realizacji zadania objętego niniejszym porozumieniem ze wskazaniem, że środki pochodzą z dotacji z budżetu województwa.

§ 11.1. Zleceniobiorca jest obowiązany do przedstawienia Zleceniodawcy rozliczenia realizacji zadania określonego w § 1 pod względem finansowym i merytorycznym w terminie 14 dni po zakończeniu realizacji zadania, ale nie później niż do dnia 04 października 2011 r.

2. Rozliczenie finansowe zadania polega na przekazaniu Zleceniodawcy:

1) Tabelarycznego wykazu faktur, rachunków i umów

2) Potwierdzonych za zgodność i czytelnych kserokopii pierwszej oraz drugiej strony ww. faktur i rachunków

3) Potwierdzonych za zgodność i czytelnych kserokopii ww. umów

4) Tabelarycznego wykazu dokumentów potwierdzających realizację płatności

5) Potwierdzonych za zgodność i czytelnych kserokopii dokumentów potwierdzających realizację płatności

6) W przypadku niewykorzystania części dotacji z budżetu województwa - potwierdzonych za zgodność i czytelnych kserokopii dokumentów

potwierdzających zwrot niewykorzystanej części dotacji na rachunek bankowy Zleceniodawcy.

3. Rozliczenie merytoryczne polega na przekazaniu Zleceniodawcy sprawozdania z realizacji zadania określonego w § 1. Ww. sprawozdanie zawierać będzie:

1) Ogólny opis zrealizowanego zadania wraz z wnioskami z jego realizacji

2) Zestawienie obejmujące tematy, miejsca, daty, liczby godzin przeprowadzonych zajęć, nazwiska osób prowadzących zajęcia oraz liczby osób uczestniczących w zajęciach w poszczególnych dniach. Powyższe dotyczy zajęć wskazanych w § 3 ust. 9

3) Programy zajęć, o których mowa w § 3, ust. 9 podpisane przez realizatorów oraz potwierdzone za zgodność kopie list obecności uczestników tych zajęć z każdego dnia realizacji szkoleń;

4) Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów potwierdzające spełnienie przez bezpośrednich realizatorów zajęć warunków wskazanych w § 4

5) Dokumentację zdjęciową Pleneru (w formie elektronicznej).

§ 12.1. Niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi na konto Zleceniodawcy przed przedstawieniem końcowego rozliczenia zadania określonego w § 1, nie później niż do dnia 30 września 2011 r. W przypadku nieterminowego zwrotu niewykorzystanej dotacji będą naliczane odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

2. Część dotacji wykorzystana na inny cel niż określony w niniejszym porozumieniu podlega zwrotowi na konto Zleceniodawcy do 14 dni od wezwania do zapłaty wraz z odsetkami w wysokości jak w ust. 1, naliczanymi od dnia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

3. W przypadku nienależytego wykonania niniejszego porozumienia lub niewykonania, albo częściowego niewykonania zadań określonych w § 1, Zleceniobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty dotacji wraz z ustawowymi odsetkami w części proporcjonalnej do stopnia niewykonania porozumienia w terminie 15 dni od daty jego rozwiązania, ale nie później niż do dnia 30 września 2011 r.

§ 13.1. W razie niedotrzymania warunków porozumienia, a w szczególności naruszenia postanowień § 1 i §§ 3-5 Zleceniodawca może wypowiedzieć niniejsze porozumienie ze skutkiem natychmiastowym.

2. Porozumienie może być rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym także w przypadku:

1) Nieterminowego wykonania zadania określonego w § 1.

2) Nienależytego wykonania niniejszego porozumienia, a w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania.

3) Wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w niniejszym porozumieniu.

4) Nie doprowadzenia przez Zleceniobiorcę do usunięcia uchybień dotyczących realizacji niniejszego porozumienia w terminie 15 dni od daty wezwania przez Zleceniodawcę.

§ 14. Osoba odpowiedzialna po stronie Zleceniobiorcy ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w przypadku dopuszczenia się naruszenia.

§ 15. W sprawach związanych z bieżącą realizacją niniejszego porozumienia – w tym związanych z zapisami § 9 ust. 5 i 6 - Zleceniodawcę reprezentuje Pełnomocnik odpowiedzialny za profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, a Zleceniobiorcę Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.

§ 16. Zleceniobiorca zobowiązuje się do odpowiedniego stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych.

§ 17.1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają sporządzenia pisemnego aneksu do niniejszego porozumienia i zgody obu stron pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o finansach publicznych.

§ 18. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszego porozumienia, a nie rozstrzygnięte w drodze polubownej rozstrzygać będzie właściwy sąd w Opolu.

§ 19. Porozumienie spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

§ 20. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Zleceniobiorca	Zleceniodawca
Dyrektor PCPR w Oleśnie *Joanna Niedźwiedź*	Marszałek Województwa Opolskiego *Józef Sebesta*
	Wicemarszałek Województwa Opolskiego *Tomasz Kostuś*

Prenumerata Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego:
Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Opolski Urząd Wojewódzki - Biuro Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 45 24 605, e-mail: oi@opole.uw.gov.pl
Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego wraz ze skorowidzami dostępne są
w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Piastowska 14, pok. nr 233, 45-082 Opole, tel. 77 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30.
oraz na stronie internetowej: www.opole.uw.gov.pl

Wydawca: Wojewoda Opolski
Redakcja i skład: Opolski Urząd Wojewódzki - Wydział Nadzoru i Kontroli
ul. Piastowska 14, pok. nr 233, 45-082 Opole, tel. 77 45-24-260, e-mail: rdu@opole.uw.gov.pl
Druk i rozpowszechnianie: Opolski Urząd Wojewódzki - Biuro Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych, pok. nr 5
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, tel. 77 45-24-605

Tłoczono z polecenia Wojewody Opolskiego w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych OUW w Opolu
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

ISSN 0860-6021 **Cena 14 zł 60 gr** (w tym 8%VAT)