DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 maja 2019 r.

Poz. 4085

Elektronicznie podpisany przez:
Monika Majsak-Białczyk; MUW
Data: 2019-05-24 15:05:04

UCHWAŁA* NR VII/47/19
RADY GMINY ROPA

z dnia 15 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie działka Nr 503

Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami), w związku z Uchwałą Rady Gminy Ropa Nr XXXV/255/18 z dnia 18 maja 2018 roku,

Rada Gminy Ropa uchwala co następuje:

Rozdział 1.
USTALENIA FORMALNE

§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o

1) **„Planie dotychczasowym”** – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ropa wieś Łosie wprowadzony Uchwałą Nr X/58/03 Rady Gminy Ropa z dnia 31 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 414 poz. 4401 z 2003 roku z późn. zmianami).
2) **„Planie”** – należy przez to rozumieć zmianę planu dotychczasowego dla terenów obejmujących działkę Nr 503 we wsi Łosie, uchwaloną niniejszą uchwałą.
3) **„Rysunku planu”** - należy przez to rozumieć rysunek planu wymienionego w punkcie 2, sporządzony na mapie sytuacyjno – wysokościowej, wykonanej na bazie mapy zasadniczej, zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1, będący integralną częścią niniejszej uchwały.
4) **„Studium”** – należy przez to rozumieć studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ropa uchwalone Uchwałą Nr XVII/100/08 Rady Gminy Ropa z dnia 4 sierpnia 2008 roku.
5) **„Nieprzekraczalnej linii zabudowy”**, o której mowa w legendzie na rysunku planu – należy przez to rozumieć podaną w ustaleniach szczegółowych odległość usytuowania budynków.
6) **„Zabudowie rekreacyjnej”** – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami rekreacji indywidualnej, przeznaczonymi do okresowego wypoczynku rodzinnego.
7) **„Poziomie terenu”** – należy przez to rozumieć średni poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu obiektu budowlanego jako średnia arytmetyczna poziomu terenu od strony przystokowej i odstokowej.

---

* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

8) **„Wysokości zabudowy”** – należy przez to rozumieć w odniesieniu do budynków - wysokość mierzoną w sposób określony w przepisach odrębnych, w odniesieniu do obiektów budowlanych innych niż budynki i innych niż obiekty infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej - wysokość mierzoną od poziomu terenu do najwyżej położonego punktu tych obiektów.

§ 2. 1. Stwierdza się nienaruszenie przez plan, o którym mowa w § 1 punkt 2, ustaleń studium, o którym mowa w § 1 punkt 4.

2. Po rozstrzygnięciach o sposobie rozpatrzenia uwag i o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zawartych w załącznikach Nr 2 i Nr 3 do uchwały, uchwala się plan, o którym mowa w § 1 punkt 2.

§ 3. 1. W obszarze objętym planem obowiązujące studium, o którym mowa w § 1 punkt 4, nie wyznacza obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.

2. W obszarze objętym planem nie określa się zasad i warunków scaleń nieruchomości.

3. Tereny objęte planem nie znajdują się w terenach górniczych i w strefach ochrony sanitarnej ujęć wody, nie są położone w obszarach z udokumentowanymi złożami kopalin.

4. Prawie cała działka objęte planem, zgodnie z mapą osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi SOPO, położone są w obszarach osuwisk nieaktywnych (Nr 41171). Dla terenów tych przy realizacji inwestycji obowiązuje procedura określona w przepisach odrębnych jak dla obiektów budowlanych posadowionych w skomplikowanych warunkach gruntowych.

5. Część terenów objętych planem znajdują się w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, wyznaczonych dla zalewów powodziowych rzeki Ropy $Q_{1\%}$, określonych w „Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów nieobwałowanych w zlewni Wisłoki”. Dla terenów tych obowiązują zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych, dotyczących ochrony przed powodzią i rozwiązania konstrukcyjne dostosowane do występującego zagrożenia.

§ 4. Tereny objęte planem obejmują grunty klasy Ps V i Lz o powierzchniach podanych w ustaleniach szczegółowych i zgodnie z przepisami odrębnymi nie wymagają zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne.

Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE

§ 5. Ustala się następujące **zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz krajobrazu**:

1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.

2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg zasad podanych w § 7.

3) Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone w ustaleniach szczegółowych.

4) Dla terenów objętych planem nie ma opracowanego audytu krajobrazowego z określonymi krajobrazami priorytetowymi.

§ 6. Ustala się następujące **zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu**:

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.

2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych w przepisach odrębnych.

3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4) Tereny objęte planem położone są w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Uchwała Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27.02.2012 roku – Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 20.03.2012 roku poz. 1194 ze zmianami). Dla terenów tych obowiązują dopuszczenia i zakazy wynikające z wymienionego rozporządzenia.

5) Tereny objęte planem położone są w Europejskiej Sieci Natura 2000 „Ostoja nietoperzy Powiatu Gorlickiego”, PLB 180002 „Beskid Niski” i przylegają do obszaru Natura 2000 „Wisłoka z Dopływami”. Dla terenów tych obowiązuje zabezpieczenie środowiska przed szkodliwym wpływem na siedliska przyrodnicze chronionych gatunków roślin i zwierząt i przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego wdrożenie procedury w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, określonej w przepisach odrębnych.

6) Na obszarze objętym planem nie występują inne formy ochrony przyrody.

§ 7. Ustala się następujące **zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej**:

1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do architektury tradycyjnej.

2) Na obszarze objętym planem nie występują obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

§ 8. Ustala się następujące **zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji**:

1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.

2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.

3) Utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do istniejących sieci.

Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 9. Wieś Łosie –działka Nr 503

1. Teren oznaczony symbolem **ZR/MN/o/zz**, obejmujący działkę Nr **503 we wsi Łosie** o powierzchni 1,53 ha, stanowiący grunty rolne klasy Ps V o powierzchni 1,21 ha i grunty klasy Lz o powierzchni 0,32 ha, przeznacza się na **tereny zabudowy rekreacyjnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej w obszarach zagrożonych ruchami masowymi ziemi i w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,** dla realizacji budynków rekreacji indywidualnej i budynków mieszkalnych jednorodzinnych Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i wbudowanych, dobudowanych lub wolnostojących garaży dla samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc parkingowych w ilości co najmniej 1 miejsce/1 mieszkanie i 1 miejsce/1 budynek rekreacji indywidualnej. Nie są wymagane miejsca przeznaczone dla parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Dopuszcza się remonty, rozbudowę i przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza się realizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się podział na działki dla zabudowy rekreacyjnej o powierzchni nie mniejszej niż 0,06 ha, dla zabudowy mieszkaniowej o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha, pod warunkiem zapewnienia do nich dojazdu.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów o asymetrycznych głównych połaciach dachowych, dachów jednospadowych, płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 32 - 40º. Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów w kolorach takich jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, ciemnozielony, grafitowy i podobne.

2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy: wysokość budynków rekreacji indywidualnej nie większa niż 8 m, wysokość budynków mieszkalnych nie większa niż 9 m, wysokość budynków gospodarczych i garaży nie większa niż 6 m, wysokość innych obiektów budowlanych niebędących budynkami nie większa niż 5 m. Szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych nie może być większa niż 25 m a budynków rekreacji indywidualnej nie może być większa niż 20 m.

3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości co najmniej 10 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi publicznej, w odległości co najmniej 25 m od skarpy brzegowej rzeki Ropy i w odległości od granicy gruntów leśnych zgodnej z przepisami odrębnymi.

5) W zagospodarowaniu działki budowlanej obowiązuje intensywność zabudowy nie większa niż 0,30 nie mniejsza niż 0,01 i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej.

3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów ZR/MN/o/zz w zakresie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodę z wodociągu zbiorczego. Do czasu jego realizacji dopuszcza się realizację ujęcia indywidualnego, zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.

2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków bytowych w zrozumieniu przepisów ustawy „Prawo wodne") do zbiorczej kanalizacji na obszarze wsi. Do czasu realizacji tej kanalizacji obowiązuję odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa ekologiczne, z uwzględnieniem zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych. Zalecane stosowanie oleju opałowego, gazu, drewna lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej lub projektowanej sieci na warunkach określonych w przepisach odrębnych, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie w sposób zorganizowany.

4. Dojazd do terenów ZR/MN/o/zz z istniejącej drogi publicznej (działka Nr 802/2).

Rozdział 4.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 10. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.

§ 11. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów ZR/MN/o/zz w wysokości 20%.

§ 12. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) Rysunek planu w skali 1: 1000, zaopatrzony stosowną klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały.

2) Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2.

3) Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3.


§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ropa.


§ 14. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Ropa

Bogusław Łukaszyk


ORIENTACJA
skala 1:10000
A1
A2
B1
B2
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/47/19
Rady Gminy ROPA
z dnia 15 maja 2019 r.
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA - wieś ŁOSIE
- działka Nr 503
RYSUNEK PLANU - skala 1:1000
0,0 10 20 30 40 50 m
WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA
LEGENDA
Granica terenu objętego planem
USTALENIA PLANU
Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania
ZR/MN/zz/o
Tereny zabudowy rekreacyjnej z dopuszczeniem mieszkalnictwa w terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
Nieprzekraczalna linia zabudowy
cały obszar
Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu
cały obszar
Obszary Natura 2000 "Beskid Niski" i "Ostoja Nietoperzy Powiatu Gorlickiego"
INFORMACJA O USTALENIACH PLANU DOTYCHCZASOWEGO W OBSZARZE SĄSIADUJĄCYM Z TERENAMI OBJĘTYMI PLANEM
Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania
1.1 W
Tereny wód otwartych z obudową biologiczną
1.5 R
Tereny rolne
2.4 MN/ZR
Tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej
2.4 MN/ZR/o
Tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej w terenach potencjalnie osuwiskowych
2.4 MN/ZR/p
Tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej w terenach podmokłych
2.2 MN/MR
Tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności
4.1 KP-Z
Drogi publiczne klasy Z
2.2 MN/MR
2.4 MN/ZR
4.1 KP-Z
ZR/MN/zz/o
2.4 MN/ZR/o
2.4 MN/ZR/p
1.1 W
1.5 RP
Q 10%
Q 1%
POZOSTAŁE OZNACZENIA
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią
Granica zalewów powodziowych rzeki Ropa o prawdopodobieństwie 1%
Granica zalewów powodziowych rzeki Ropa o prawdopodobieństwie 10%
Obszar osuwiska neaktywnego Nr 41171 wg map SOPO
USŁUGI GEODEZYJNE
Mariusz Pańszczyk
38-300 Gorlice, ul. Legionów 20/3
tel. 18 352 77 27, 500 082 513
R 120030005 NIP 738-122-59-74
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:1000 (opracowanie jednostkowe)
obręb: Łosie [120508-2.0001]
gmina: Ropa [120508-2]
powiat: gorlicki
działka: 503
sekcja: 184.124.12
ID: 6640.754.2016
Gorlice: 05.05.2016 r.
wykonał: inż. Mariusz Pańszczyk
Geodeta Uprawniony
inż. Mariusz Pańszczyk
Nr uprawnień 17891
Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany zgodnie z przepisami prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostały operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny
STAROSTA GORLICKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego
P.1205.2016. 2034
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
21 CZE. 2016
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ
Z up. STAROSTY
Geodeta Województwa Kierownik Referatu
linie rozgraniczające z MPZP
Mapa powstała z przeskalowania istniejącej mapy zasadniczej w skali 1:2000 uzupełnionej pomiarem.
Układ odniesienia osnowy sytuacyjnej: "1965"
Układ odniesienia osnowy wysokościowej: "Kronsztadt 86"
Granice działek wykreślono na podstawie operatów archiwalnych oraz istniejącej mapy ewidencyjnej.
W zakresie opracowania nie ustalano obciążeń.
W zakresie opracowania nie istnieją projekty uzbrojenia terenu uzgodnione na ZUD
...\ROPA\ropa-db\PLAN.DGN 2019-05-17 11:39:46


A1
ORIENTACJA
skala 1:10000
ZMIANA MIEJSCOWEGO PLAN
PRZESTRZENNEGO GMINY RO
RYSUNEK PLA
WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA
Działka Nr 503
B
STREFA POGÓRZY ROLNO-OSADNICZA
1.4
STREFY ZAINWESTOWANIA Z PREFERENCJĄ DLA FUNKCJI
TURYSTYKI I REKREACJI
dr.
501/27
501/1
dr. 802/2
503
545
rzeka Ropa
806/1
2.2 MN/MR
2.4 MN/ZR
2.MN/ZR
4.1 KP-Z
ZR/MN/ZZ
2.8.UT/o
802/2
504/1
504/2
504/3
504/5
501/22
501/9

A2

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/47/19
Rady Gminy ROPA
z dnia 15 maja 2019 r.

U ZAGOSPODAROWANIA
)PA - wieś ŁOSIE
- działka Nr 503
NU - skala 1:1000

0,0 10 20 30 40 50 m

EGENDA

Granica terenu objętego planem

STALENIA PLANU

Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania

ZR/MN/zz/o — Tereny zabudowy rekreacyjnej z dopuszczeniem mieszkalnictwa w terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Nieprzekraczalna linia zabudowy

cały obszar — Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu

cały obszar — Obszary Natura 2000 "Beskid Niski" i "Ostoja Nietoperzy Powiatu Gorlickiego"

NFORMACJA O USTALENIACH PLANU DOTYCHCZASOWEGO V OBSZARZE SĄSIADUJĄCYM Z TERENAMI OBJĘTYMI PLANEM

Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania

1.1 W — Tereny wód otwartych z obudową biologiczną

1.5 R — Tereny rolne

2.4 MN/ZR — Tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej


2.4 MN/ZR/o — Tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej w terenach potencjalnie osuwiskowych

2.4 MN/ZR/p — Tereny zabudowy mieszkalno-rekreacyjnej w terenach podmokłych

2.2 MN/MR — Tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności

4.1 KP-Z — Drogi publiczne klasy Z





USŁUGI GEODEZYJNE
Mariusz Pańszczyk
38-300 Gorlice, ul.Legionów 20/3
tel. 18 352 77 27, 500 082 513
R 120030005 NIP 738-122-59-74

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:1000 (opracowanie jednostkowe)

obręb: Łosie [120508-2.0001]
gmina: Ropa [120508-2]
powiat: gorlicki
działka: 503
sekcja: 184.124.12

ID: 6640.754.2016
Gorlice: 05.05.2016 r.
wykonał: inż. Mariusz Pańszczyk
Geodeta Uprawniony
inż. Mariusz Pańszczyk
Nr uprawnień 17891

linie rozgranic
Mapa powstała z przeska
Układ odniesienia osnow
Układ odniesienia osnow
Granice działek wykreślor
W zakresie opracowania
W zakresie opracowania

...\ROPA\ropa-db\PLAN.DGN 2019-05-17 11:39:46



zające z MPZP

lowania istniejącej mapy zasadniczej w skali 1:2000 uzupełnionej pomiarem.
y sytuacyjnej: "1965"
y wysokościowej: "Kronsztadt 86"
io na podstawie operatów archiwalnych oraz istniejącej mapy ewidencyjnej.
nie ustalano obciążeń.
nie istnieją projekty uzbrojenia terenu uzgodnione na ZUD

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/47/19
Rady Gminy Ropa
z dnia 15 maja 2019 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag

wniesionych do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Ropa – wieś Łosie działka Nr 503

Rada Gminy Ropa, po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Ropa, stwierdzającym brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łosie działka Nr 503 w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zmianami).

Przewodniczący Rady Gminy Ropa

Bogusław Łukaszyk

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/47/19
Rady Gminy Ropa
z dnia 15 maja 2019 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa – wieś Łosie działka Nr 503

Rada Gminy Ropa, po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Ropa, stwierdzającym brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łosie działka Nr 503, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zmianami).

Przewodniczący Rady Gminy Ropa

Bogusław Łukaszyk