RADA GMINY
w SANOKU

Uchwała Nr XXXIV/310/2001
Rady Gminy w Sanoku
z dnia 9 listopada 2001 r.

w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
– ZAŁUŻ 7 i ZAŁUŻ 8 –
w gminie Sanok , w miejscowości : Załuż.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 1996r Nr 13 , poz.74 z późn. zmianami/, oraz art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz.U. z 1999r Nr 15, poz. 139 z późn. zmianami/

Rada Gminy w Sanoku

§ 1

1.Uchwala przedstawione przez Zarząd Gminy w Sanoku - **Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego ZAŁUŻ 7 i ZAŁUŻ 8,** zwane dalej Planami. Plan ZAŁUŻ 7 obowiązuje w granicach działek o numerach ewidencyjnych:163/11, 163/20, 210, 162/45 -162/84 , ZAŁUŻ 8 w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 163/36, 163/37, 163/38, 163/39 i 163/40.

2. Integralną częścią Planów są rysunki planów w skali 1: 2000 ,stanowiące załączniki graficzne nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

3.Oznaczenia graficzne na rysunkach planów w postaci linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, linii zabudowy, linii podziału wewnętrznego i symboli literowych są obowiązującymi ustaleniami Planów.

§ 2

1. Przedmiotem ustaleń Planu – **ZAŁUŻ 7 / o powierzchni : 4,80 ha** /- są :

1) Tereny usług turystycznych /oznaczone na rysunku Planu symbolem: **UT /**

2) Tereny usług turystycznych z ograniczeniem w użytkowaniu / oznaczone na rysunku Planu symbolem: **UT/Z /**;

3)Tereny usług sportu i zieleni towarzyszącej / oznaczone na rysunku Planu symbolem : **ZN/US /;**

4)Tereny zieleni niskiej / oznaczone na rysunku Planu symbolem : **ZN** /;

5)Tereny urządzeń elektroenergetycznych / oznaczone na rysunku Planu symbolem: **EE** /;

6)Tereny cieku wodnego /oznaczone na rysunku Planu symbolem : **W**/;

7)Tereny komunikacji / oznaczone na rysunku Planu symbolami: **KD, D** /;

2.Wyznacza się tereny usług turystycznych oznaczone na rysunku Planu symbolem **UT** z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę typu: dom letniskowy, domek campingowy.

1)Na terenach zabudowy usługowej, o których mowa w ust.1, pkt.1 *dopuszcza się*:

a) lokalizację obiektów usługowych gastronomii, handlu, kultury itp. w zależności od potrzeb oraz małej architektury;
b) lokalizację garaży, budynków gospodarczych i miejsc postojowych;
c) lokalizację dróg dojazdowych i placów manewrowych dla obsługi terenu;

d) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
e) lokalizację zieleni urządzonej, w tym zadrzewienia i zakrzaczenia;

2)Na terenach zabudowy , o których mowa w ust.1, pkt.1 *nie dopuszcza się*:
a) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
b) lokalizacji zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz obiektów tymczasowych;

3)W stosunku do zabudowy, o której mowa w ust.1, pkt.1 ustala się wymagania:
a) wysokość budynków do 1 kondygnacji nadziemnej + kondygnacja w dachu, z dachem spadzistym (od 25° do 45°) – nie dopuszcza się dachów o niesymetrycznych spadkach połaci;
b) preferuje się budownictwo drewniane , o lekkiej konstrukcji oraz wykończenie z materiałów naturalnych;
c) zabudowa powinna być wkomponowana horyzontalnie w krajobraz;
d) nakazuje się lokalizację w granicach własnych działek minimum dwóch miejsc postojowych dla obsługi funkcji własnej oraz minimum: 20 miejsc postojowych na 100m.k. w przypadku obiektów gastronomii i 50 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej obiektu handlowego;
e) minimalna odległość linii zabudowy dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi - od zewnętrznej krawędzi jezdni projektowanych dróg dojazdowych KD wynosi 8,0m.

2.Wyznacza się tereny usług turystycznych z ograniczeniem w użytkowaniu (ze względu na istnienie wody stuletniej i okresowe zalewanie terenu), oznaczone na rysunku Planu symbolem **UT/Z** z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację małej architektury i zieleni niskiej urządzonej.

1)Na terenach usług, o których mowa w ust.1, pkt.2 *dopuszcza się*:
a) lokalizację miejsc postojowych, dróg dojazdowych i placów manewrowych dla obsługi terenu;
b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
c) lokalizację placów zabaw dla dzieci, piaskownic i kapliczek.

2)Na terenach zabudowy , o których mowa w ust.1, pkt.2 *nie dopuszcza się* lokalizacji żadnej zabudowy kubaturowej oraz obiektów tymczasowych;

3. Wyznacza się teren usług sportu oznaczony symbolem **ZN/US** z podstawowym przeznaczeniem pod boiska sportowe, korty tenisowe, pola golfowe i inne podobne oraz zieleń niską urządzoną.

1)Na terenach , o których mowa w ust.1, pkt.3 *dopuszcza się*:
a) lokalizację urządzeń związanych z obsługą boisk sportowych;
b) lokalizację małego basenu przepływowego na istniejącym cieku wodnym;
c) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
d) lokalizację miejsc postojowych i małej architektury.

2) Na terenach , o których mowa w ust.1, pkt.3 *nie dopuszcza się*:
a) lokalizacji budynków;
b) lokalizacji obiektów tymczasowych;
c) wszelkich działań niszczących i degradujących teren.

4. Wyznacza się teren zieleni niskiej oznaczony symbolem **ZN** z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską urządzoną. Część tego terenu znajduje się w strefach od linii 15 KV i 110 KV; tam należy postępować wg PN-E-5100-1/1998.

1)Na terenach , o których mowa w ust.1, pkt.4 *dopuszcza się*:
a) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
b) uzupełnienia zieleni w tym niskie zakrzaczenia;
c) lokalizację małej architektury.

2) Na terenach , o których mowa w ust.1, pkt.4 *nie dopuszcza się*:
a) lokalizacji budynków;
b) lokalizacji obiektów tymczasowych;
c) wszelkich działań niszczących i degradujących teren.

5.Wyznacza się teren techniczny oznaczony symbolem **EE** z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację stacji transformatorowej.

1)Na terenach , o których mowa w ust.1, pkt.5 *dopuszcza się*:
a) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
b) uzupełnienia zieleni w tym zadrzewienia i zakrzaczenia;
c) lokalizację małej architektury;

2) Na terenach , o których mowa w ust.1, pkt.5 *nie dopuszcza się*:
a) lokalizacji obiektów tymczasowych i innych nie służących funkcji podstawowej;
b) wszelkich działań powodujących uciążliwość wykraczającą poza granice określone Planem.

6.Wyznacza się teren istniejącego cieku wodnego oznaczony symbolem **W.**

1)Na terenach , o których mowa w ust.1, pkt.6 *dopuszcza się*:
a) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) Na terenach , o których mowa w ust.1, pkt.6 *nie dopuszcza się*:
a) lokalizacji budynków i budowli;
b) lokalizacji obiektów tymczasowych;
c) wszelkich działań niszczących i degradujących teren.

7.Wyznacza się teren komunikacji oznaczony na rysunku Planu symbolami:

1)KD – z podstawowym przeznaczeniem terenu pod ciągi komunikacyjne lub ich fragmenty w liniach rozgraniczających; szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 8,0m, szerokość jezdni wynosi 5,0m;

2)D – z podstawowym przeznaczeniem terenu pod ciągi komunikacyjne lub ich fragmenty w liniach rozgraniczających; szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 5m; szerokość jezdni wynosi 3,5m.

3)Na terenach komunikacji, o których mowa w ust.1, pkt.7 *dopuszcza się*:
a) lokalizację urządzeń technicznych dróg;
b) lokalizację urządzeń i obiektów związanych z obsługą ruchu;
c) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5)Na terenach komunikacji, o których mowa w ust.1, pkt.7 *nie dopuszcza się*:
a) lokalizacji budynków;
b) lokalizacji obiektów tymczasowych.

8. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) w zakresie komunikacji: teren dostępny z istniejącej drogi gminnej poprzez istniejącą sieć dróg;
2) zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia lub docelowo z wodociągu zbiorczego;
3) odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków sanitarnych - odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków;
4) w zakresie odprowadzania wód opadowych – docelowo poprzez sieć kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiorczej sieci;
5) zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez właściciela sieci;
6) zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy na warunkach określonych przez właściciela sieci;
7) gospodarka odpadami – zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi na terenie

gminy Sanok, według zasad określonych w obowiązujących przepisach szczególnych; zakaz składowania i unieszkodliwiania na terenie objętym Planem2jakichkolwiek odpadów;

8) w zakresie ciepłownictwa – ogrzewanie na bazie rozwiązań indywidualnych, preferuje się nośniki energii nie zanieczyszczające środowiska;
9) w zakresie telekomunikacji – zapewnienie łączności telefonicznej poprzez budowę kanalizacji telefonicznej do poszczególnych budynków w nawiązaniu do istniejących sieci.

9. Przez obszar Planu przebiegają linie 15 KV i 110 KV. Należy zachować strefy ochronne 15 m i 30m , zgodnie z PN-E-5100-1/1998.

10. Do czasu podjęcia inwestycji projektowanych Planem , tereny poszczególne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń Planu – **ZAŁUŻ 8 / o powierzchni : 2,00 ha** /- są :

1) Tereny usług turystycznych /oznaczone na rysunku Planu symbolem: **UT** /
2)Tereny zieleni niskiej / oznaczone na rysunku Planu symbolem : **ZN** /;
3)Tereny komunikacji / oznaczone na rysunku Planu symbolami: **KD, D** /;

2.Wyznacza się tereny usług turystycznych oznaczone na rysunku Planu symbolem **UT** z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę typu: dom letniskowy, domek campingowy.

1)Na terenach zabudowy usługowej, o których mowa w ust.1, pkt.1 *dopuszcza się*:
a) lokalizację obiektów usługowych gastronomii, handlu, kultury itp. w zależności od potrzeb oraz małej architektury;
b) lokalizację garaży, budynków gospodarczych i miejsc postojowych;
c) lokalizację dróg dojazdowych i placów manewrowych dla obsługi terenu;
d) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
e) lokalizację zieleni urządzonej, w tym zadrzewienia i zakrzaczenia;

2)Na terenach zabudowy , o których mowa w ust.1, pkt.1 *nie dopuszcza się*:
a) lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
b) lokalizacji zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz obiektów tymczasowych;

3)W stosunku do zabudowy, o której mowa w ust.1, pkt.1 ustala się wymagania:
a) wysokość budynków do 1 kondygnacji nadziemnej + kondygnacja w dachu, z dachem spadzistym (od 25° do 45°) – nie dopuszcza się dachów o niesymetrycznych spadkach połaci;
b) preferuje się budownictwo drewniane , o lekkiej konstrukcji oraz wykończenie z materiałów naturalnych;
c) zabudowa powinna być wkomponowana horyzontalnie w krajobraz;
d) nakazuje się lokalizację w granicach własnych działek minimum dwóch miejsc postojowych dla obsługi funkcji własnej oraz minimum: 20 miejsc postojowych na 100m.k. w przypadku obiektów gastronomii i 50 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni użytkowej obiektu handlowego;
e) minimalna odległość linii zabudowy dla budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi - od zewnętrznej krawędzi jezdni projektowanych dróg dojazdowych KD wynosi 8,0m.

3. Wyznacza się teren zieleni niskiej oznaczony symbolem **ZN** z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń niską urządzoną. Część tego terenu znajduje się w strefach od linii 15 KV i 110 KV; tam należy postępować wg PN-E-5100-1/1998.

1)Na terenach , o których mowa w ust.1, pkt.2 *dopuszcza się*:
a) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
b) uzupełnienia zieleni w tym niskie zakrzaczenia;

c) lokalizację miejsc postojowych i małej architektury.

2) Na terenach , o których mowa w ust.1, pkt.2 *nie dopuszcza się*:

a) lokalizacji budynków;

b) lokalizacji obiektów tymczasowych;

c) wszelkich działań niszczących i degradujących teren.

4.Wyznacza się teren komunikacji oznaczony na rysunku Planu symbolami:

1)KD – z podstawowym przeznaczeniem terenu pod ciągi komunikacyjne lub ich fragmenty w liniach rozgraniczających; szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 8,0m, szerokość jezdni wynosi 5,0m;

2)D – z podstawowym przeznaczeniem terenu pod ciągi komunikacyjne lub ich fragmenty w liniach rozgraniczających; szerokość drogi w liniach rozgraniczających wynosi 5m; szerokość jezdni wynosi 3,5m.

3)Na terenach komunikacji, o których mowa w ust.1, pkt.3 *dopuszcza się*:

a) lokalizację urządzeń technicznych dróg;

b) lokalizację urządzeń i obiektów związanych z obsługą ruchu;

c) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

5)Na terenach komunikacji, o których mowa w ust.1, pkt.3 *nie dopuszcza się*:

a) lokalizacji budynków;

b) lokalizacji obiektów tymczasowych.

5. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) w zakresie komunikacji: teren dostępny z istniejącej drogi gminnej poprzez istniejącą sieć dróg;

2) zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia lub docelowo z wodociągu zbiorczego;

3) odprowadzenie i unieszkodliwianie ścieków sanitarnych - odprowadzenie do kanalizacji zbiorczej zakończonej oczyszczalnią ścieków;

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych – docelowo poprzez sieć kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do zbiorczej sieci;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez właściciela sieci;

6) zaopatrzenie w gaz ziemny przewodowy na warunkach określonych przez właściciela sieci;

7) gospodarka odpadami – zgodnie z ogólnymi zasadami przyjętymi na terenie gminy Sanok, według zasad określonych w obowiązujących przepisach szczególnych; zakaz składowania i unieszkodliwiania na terenie objętym Planem jakichkolwiek odpadów;

8) w zakresie ciepłownictwa – ogrzewanie na bazie rozwiązań indywidualnych, preferuje się nośniki energii nie zanieczyszczające środowiska;

9) w zakresie telekomunikacji – zapewnienie łączności telefonicznej poprzez budowę kanalizacji telefonicznej do poszczególnych budynków w nawiązaniu do istniejących sieci.

6. Przez obszar Planu przebiegają linie 15 KV i 110 KV. Należy zachować strefy ochronne 15 m i 30m , zgodnie z PN-E-5100-1/1998.

7. Do czasu podjęcia inwestycji projektowanych Planem , tereny poszczególne pozostają w dotychczasowym użytkowaniu.

§ 4

Ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0 %.

§ 5

W granicach obszarów objętych Planami tracą moc ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sanok , uchwalonego Uchwałą Nr XXXIII / 264 / 93 Rady Gminy w Sanoku z dnia 15 grudnia 1993r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Krośnieńskiego Nr 21 z dnia 31 grudnia 1993r.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy Sanok.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Szymon Podulka

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE SANOK – ZAŁUŻ 7

Skala 1: 2000


Załącznik graficzny nr 1 do Uchwały **Nr XXXIV / 310 / 2001**
Rady Gminy w Sanoku z dnia 9 listopada 2001r.
Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
Nr 111 poz. 2529 z dnia 19 grudnia 2001r.

UZGODNIENIA PLANU

RADA GMINY w SANOKU

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE Inspektorat w Przemyślu Wyb.Ojca Św.Jana Pawła II nr 6 37-700 Przemyśl, tel 670-38-08 P-357113561 Protokół z dnia 29.03.2001r.	

ORIENTACJA – SKALA 1 : 10 000



MPZP – ZAŁUŻ 7
Wykonał zespół projektowy w składzie:
1.mgr inż. Lidia Bogucka...
2.mgr inż. Kazimierz Kubit...
3.mgr inż.arch. Iwona Skomiał...

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
inż. Szymon Podulka

mgr inż. KAZIMIERZ KUBIT
nr ewid. uprawnień 240/88
do projektowania w planowaniu przestrzennym
38-411 Krosno 8, ul. Traugutta 24

mgr inż. arch. Iwona Skomiał
uprawnienia urbanistyczne
Nr 1499
38-400 Krosno, ul. Olejarska 4
tel. (0-13) 436-23-04

OZNACZENIA:


	GRANICA OBOWIĄZYWANIA PLANU MIEJSCOWEGO
	LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYCH FUNKCJACH
	LINIA PODZIAŁU WEWNĘTRZNEGO
	LINIA ELEKTROENERGETYCZNA ZE STREFĄ
D	DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA
KD	DROGA DOJAZDOWA
UT	TEREN USŁUG TURYSTYCZNYCH
UT/Z	TEREN USŁUG TURYSTYCZNYCH Z OGRANICZENIEM W UŻYTKOWANIU
ZN/US	TEREN USŁUG SPORTU I ZIELENI TOWARZYSZĄCEJ
ZN	TEREN ZIELENI NISKIEJ
EE	TEREN URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH
W	TEREN WÓD OTWARTYCH
	LINIA ZABUDOWY

Starostwo Powiatowe w Sanoku
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej

Dokumenty zasobu prawidłowo i zaewidencjonowano. Niniejsza mapa nie stanowi podstawy do wydawania decyzji uprawniających do wykonywania prac geodezyjnych. Sanok dnia ...

GEOMARY GEODEZYJNE
Teresa Kogut
Geodeta uprawniony - Nr upr. 8995
38-507 JUROWCE, PAKOSZÓWKA 29
NIP 687-108-75-99 REGON 370168247

Mapę niniejszą uzupełniono o dane z zasobu bazowego z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznego. Sprawdzono w terenie.
Mapa aktualna na dzień 10.10.2000 r.
TERESA KOGUT
GEODETA UPRAWNIONY
PAKOSZÓWKA



Mapa aktualna wg. zakresu na dzień 20.09.1999 r.
Sporządził: geodeta Teresa Kogut
Uprawnienia Nr 8995/93/99
PAKOSZÓWKA 22.09.1999r.

Mapa syt-wys.
ZAŁUŻ 1:2000
gm. Sanok
woj. podkarpackie

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W GMINIE SANOK – **ZAŁUŻ 8**

Skala 1: 2000


Załącznik graficzny nr 2 do Uchwały **Nr XXXIV / 310 / 2001**
Rady Gminy w Sanoku z dnia 9 listopada 2001r.
Ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
Nr 111 poz. 2529 z dnia 19 grudnia 2001r.

UZGODNIENIA PLANU

RADA GMINY w SANOKU

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w KRAKOWIE Inspektorat w Przemyślu Wyb.Ojca Św.Jana Pawła II nr 6 37-700 Przemyśl, tel 670-38-08 P-357113561 Protokół z dnia 29.03.2001r.	

ORIENTACJA – SKALA 1 : 10 000



MPZP – ZAŁUŻ 8
Wykonał zespół projektowy w składzie:
1.mgr inż. Lidia Bogucka.....
2.mgr inż. Kazimierz Kubit.....
3.mgr inż.arch. Iwona Skomiał.....

mgr inż. **KAZIMIERZ KUBIT**
nr ewid. uprawnień 240/88
do projektowania w planowaniu przestrzennym
38-411 Krosno 8, ul. Traugutta 24

mgr inż. Lidia Bogucka
uprawnienia urbanistyczne nr 1558
38-400 Krosno, ul. S. Batorego 19/27
tel. (0-13) 43 641 35

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
inż. Szymon Podulka

mgr inż. arch. Iwona Skomiał
uprawnienia urbanistyczne
Nr 1499
38-400 Krosno, ul. Olejarska 4
tel. (0-13) 436-23-04

OZNACZENIA:


- GRANICA OBOWIĄZYWANIA PLANU MIEJSCOWEGO
- LINIA ROZGRANICZAJĄCA TERENY O RÓŻNYCH FUNKCJACH
- LINIA PODZIAŁU WEWNĘTRZNEGO
- LINIA ELEKTROENERGETYCZNA ZE STREFĄ
- D – DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA
- KD – DROGA DOJAZDOWA
- UT – TEREN USŁUG TURYSTYCZNYCH
- ZN – TEREN ZIELENI NISKIEJ
- LINIA ZABUDOWY

Starostwo Powiatowe w Sanoku
Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

Dokumenty zasobu potwierdzają stan sytuacyjno-wysokościowy i zawierają informacje o przebiegu granic. Niniejsza mapa nie stanowi projektu podziału nieruchomości, nie jest projektem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniu budowy lub robót budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej. Nie podlega wyłożeniu do publicznego wglądu. Nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych. Sporządzona przez jednostkę uprawnioną do wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych.

Sanok, dnia 21.09.1999 r.

Mapa syt.-wys.
ZAŁUŻ 1:2000
gm. Sanok
woj. podkarpackie



GEOMARY GEODEZYJNE
Teresa Kogut
Geodeta uprawniony - Nr upr. 8995
38-507 JUROWCE, PAKOSZÓWKA 29
NIP 687-108-75-99 REGON 370166247

Mapę niniejszą uzupełniono o dane z zasobu bazowego z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, Kartograficznego. Sprawdzano w terenie.
Mapa aktualna na dzień 10.10.2000 r.
TERESA KOGUT
GEODETA UPRAWNIONY
PAKOSZÓWKA
38-507 JUROWCE

Mapa aktualna wg. zakresu
na dzień 20.09.1999 r.
Sporządził: geodeta Teresa Kogut
Uprawnienia Nr 8995/93/99
Przyjęto do zasobu geodezyjnych i kartograficznych
Starosta Sanocki
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Budownictwa
PAKOSZÓWKA 28.09.1999
data