PLAN 96


WIEŚ	TEREN OZNACZONY W ZAŁĄCZNIKU NUMEREM
ŚLESIN	1, 2, 3, 4
MIKORZYN	5, 16, 27
LUBOMYŚLE	5
PÓŁWIOSEK STARY	6
PÓŁWIOSEK LUBSTOWSKI	7
RÓŻOPOLE	7
LICHEŃ STARY	8, 9
NIEDŹWIADY	10
PIOTRKOWICE	11
WYGODA	12
KOLEBKI	13
BISKUPIE	14
KĘPA	15
WĄSOWSKIE HOLENDRY	16
WĄSOSZE	16, 15
SZYSZYŃSKIE HOLENDRY	17
SZYSZYN	17, 18
KIJOWIEC	18
MORIANOWO	19
ŻÓŁWIENIEC	20,
BYLEW	21
RÓŻNOWA	22
KOLONIA SARNOWA	23
SŁAWĘCINEK	24
SMÓŁNIKI	25
IGNACEWO	25
GŁĘBOKIE	26
HONORATKA	27

1.

Załącznik Nr 17a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

skala 1: 4000



Zarząd Miasta Ślesin

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN

Ślesin, październik 1996r.

ik

Zarząd Miasta Ślesin

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN

Projekt zmiany planu sporządzono na zlecenie
Zarządu Miasta Ślesin
w postaci projektu uchwały Rady Miejskiej Ślesina w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Ślesin.

Plan uchwalono uchwałą Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII / 139 / 96 z dnia 10.10.1996r.
Dz. U. Woj. Konińskiego Nr 54 poz. 193 z dn. 27.10.1996 r.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

mgr inż. arch. Zbigniew Kołaczyński
mgr inż. arch. Agnieszka Wiśniewska

mgr inż architekt
Agnieszka Wiśniewska
uprawniony projektant
w specjalności architektonicznej
nr upr. UAB 8340/IV/90/89

mgr inż arch
ZBIGNIEW KOŁACZYŃSKI
uprawn. urbanist. nr ewid. 375/88
85-322 BYDGOSZCZ, tel. 73-10-96
ul. Gałczyńskiego 6/52

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
mgr inż. architekt
AGNIESZKA WIŚNIEWSKA
62-510 KONIN , ul. 11 Listopada 35/34 , tel. (0-63) 43-42-51
NIP 665-110-83-45, rachunek bankowy PKO BP o/Konin 31512-406697-136

Ślesin, październik 1996r.

UCHWAŁA Nr XXVIII / 139 /96
RADY MIEJSKIEJ ŚLESINA z dnia 10 października 1996 r.

w sprawie
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Ślesin.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz.74 z późniejszymi zmianami) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89 poz. 415 z 1994 r.) Rada Miejska Ślesina uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Ślesin.

1. Przedmiotem planu są zmiany obowiązujących aktualnie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów określonych w § 6 niniejszej uchwały.

2. Granice obszarów objętych zmianą planu przedstawiono na rysunkach planu stanowiących załączniki nr 1, 1a, 1b; 2, 2a; 3, 3a, 3b; 4, 4a, 4b, 4c; 5, 5a, 5b; 6, 6a, 6b, 6c, 6d; 7, 7a, 7b, 7c, 7d; 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f; 9, 9a, 9b, 9c, 9d; 10, 10a, 10b, 10c; 11, 11a, 11b, 11c; 12, 12a; 13, 13a; 14, 14a; 15, 15a, 15b; 16, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e; 17, 17a, 17b, 17c; 18, 18a, 18b, 18c; 19, 19a; 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e; 21, 21a; 22, 22a; 23, 23a, 23b; 24, 24a; 25, 25a, 25b; 26, 26a, 26b, 26c; 27, 27a, 27b, 27c do uchwały.

3. Rysunki planu stanowiące załączniki nr 1, 1a, 1b; 2, 2a; 3, 3a, 3b; 4, 4a, 4b, 4c; 5, 5a, 5b; 6, 6a, 6b, 6c, 6d; 7, 7a, 7b, 7c, 7d; 8, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f; 9, 9a, 9b, 9c, 9d; 10, 10a, 10b, 10c; 11, 11a, 11b, 11c; 12, 12a; 13, 13a; 14, 14a; 15, 15a, 15b; 16, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e; 17, 17a, 17b, 17c; 18, 18a, 18b, 18c; 19, 19a; 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e; 21, 21a; 22, 22a; 23, 23a, 23b; 24, 24a; 25, 25a, 25b; 26, 26a, 26b, 26c; 27, 27a, 27b, 27c i 28 do uchwały są integralną częścią planu.

§ 2. Następujące oznaczenia liniowe w rysunku planu przedstawione w załączniku nr 28 do uchwały są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego zmianą planu,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania ściśle określone (linia ciągła),
3) linie podziału wewnętrznego terenów o tym samym sposobie użytkowania (linia ciągła),
4) linie zabudowy ustalone jako obowiązujące,
5) linie zabudowy ustalone jako nieprzekraczalne,

§ 3. Zakres ustaleń planu dotyczy przeznaczenia, sposobu użytkowania i zasad zagospodarowania terenu.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały :
1) jest mowa o planie - należy przez to rozumieć ustalenia zmiany planu, o których mowa w § 1 uchwały o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2) jest mowa o uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
3) jest mowa o rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunki zmiany planu stanowiące załączniki do niniejszej uchwały,
4) jest mowa o przeznaczeniu terenu - należy przez to rozumieć przeznaczenie podstawowe , które powinno dominować na danym terenie,
5) jest mowa o przeznaczeniu dopuszczalnym terenu - należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które uzupełniają funkcję podstawową lub jej towarzyszą i które mogą być dopuszczone pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z ustaleń planu, z

odrębnych przepisów oraz pod warunkiem dostosowania charakteru obiektów do przeznaczenia podstawowego.
6) podana jest nazwa miasta lub nazwa wsi - należy przez to rozumieć obszar miasta lub wsi stanowiący obręb geodezyjny.
7) użyto określenia - budynek o wysokości 1,5 kondygnacji - należy przez to rozumieć budynek parterowy z użytkowym poddaszem.

§ 5. Uchwala się następujące **ustalenia ogólne** dla terenów objętych zmianą planu.

1. Na terenach przeznaczonych na cele budowlane związane z funkcją mieszkaniową, letniskową, pensjonatową, usługową, rzemieślniczą oraz nieuciążliwą produkcją ustala się możliwość wymiany, modernizacji, przebudowy lub rozbudowy obiektów oraz możliwość zmiany sposobu użytkowania obiektów, pod warunkiem zachowania przeznaczenia terenu określonego w ustaleniach planu oraz nie zwiększania uciążliwości obiektów, o ile nie pozostaje to w sprzeczności z ustaleniami szczegółowymi planu.
2. Na terenach przeznaczonych na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego dopuszcza się jako funkcję uzupełniającą handel, usługi lub rzemiosło nieuciążliwe o ile nie pozostaje to w sprzeczności z ustaleniami szczegółowymi dla danego terenu i pod warunkiem spełnienia wymagań wynikających z odrębnych przepisów.
3. Na terenach, gdzie jako funkcję podstawową plan przewiduje budownictwo mieszkaniowe lub letniskowe, a które pozbawione są zbiorczych urządzeń zaopatrzenia w wodę, do czasu ich realizacji, dopuszcza się indywidualne ujęcia wody po spełnieniu warunków określonych odrębnymi przepisami.
4. Na terenach przeznaczonych na cele budowlane a pozbawionych zbiorczych urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków, dopuszcza się czasowo indywidualne urządzenia do gromadzenia ścieków sanitarnych z zapewnieniem ich usuwania i oczyszczania, stosownie do odrębnych przepisów.
5. Wszelkie inwestycje mogące powodować szkodliwość lub uciążliwość dla środowiska należy realizować tak, aby ich szkodliwe oddziaływanie nie wykraczało poza granice działki lub terenu stanowiącego własność inwestora.
6. Ze względu na turystyczną funkcję gminy i walory naturalnego krajobrazu, wszelkie obiekty powinny charakteryzować się wysoką dbałością o estetykę architektury.

§ 6. Uchwala się następujące **ustalenia szczegółowe** dla terenów objętych zmianą planu:

1. W mieście **ŚLESIN**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 1 i 1a do uchwały symbolem **159 MN**
ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ilości 7 - 9 budynków mieszkalnych. Dopuszcza się wtórny podział terenu na działki budowlane pod warunkiem zachowania minimalnej wielkości działki wynoszącej 600 m^2. Zabudowa wolnostojąca. Dachy spadowe o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad średnim poziomem terenu. Zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, odprowadzenie ścieków za pomocą przyłączy do sieci miejskich. Dla projektowanego zespołu budynków ze względu na ukształtowanie terenu i przebieg istniejących sieci należy przewidzieć wspólny system odprowadzenia ścieków sanitarnych i zaopatrzenia w wodę. Ustala się linię zabudowy w odległości 6 m od granicy działki z pasem drogowym. Na wybranych działkach wprowadza się nieprzekraczalną linię zabudowy w stosunku do granicy z działką sąsiednią zgodnie z rysunkiem planu w celu umożliwienia prawidłowego ich zagospodarowania przy zachowaniu wymaganych minimalnych odległości między budynkami. Wprowadza się zakaz lokalizowania na poszczególnych działkach budynków gospodarczych. Wszelkie funkcje gospodarcze, w tym również garaże, powinny być połączone z budynkiem mieszkalnym. Dopuszcza się jako funkcję uzupełniającą w budynku drobny handel, usługi lub rzemiosło nieuciążliwe. Wjazd na poszczególne działki tylko od strony ulicy XXX Lecia.

2) na terenie oznaczonym w załączniku nr 1 i 1b do uchwały symbolem **160 KX**
wyznacza się ciąg pieszy szerokości 5 m stanowiący dojście do brzegu jeziora Mikorzyńskiego.

3) na terenie oznaczonym w załączniku nr 2 i 2a do uchwały symbolem **161 UR**
ustala się teren usług rzemiosła, handlu oraz drobnej wytwórczości. Dopuszcza się uzupełnienie zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla nowych obiektów w odległości 20 m od krawędzi jezdni ulicy Kleczewskiej. Obsługa komunikacyjna od strony drogi głównej możliwa tylko poprzez jeden zjazd wspólny dla całego terenu.

4) na terenie oznaczonym w załączniku nr 3 i 3a do uchwały symbolem **162 KD**
ustala się prawo przedłużenia ulicy Kliny poprzez włączenie do drogi krajowej nr 25. Szerokość jezdni 6m.

5) na terenie oznaczonym w załączniku nr 3 i 3b do uchwały symbolem **163 UR,UH**
ustala się ustala się teren usług rzemiosła, handlu i drobnej wytwórczości. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi dla obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi 30m od krawędzi jezdni, dla obiektów pozostałych 25m.

6) na terenie oznaczonym w załączniku nr 4 i 4a do uchwały symbolem **36 UI**
ustala się teren usług technicznych i drobnej wytwórczości Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi dla obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi 30m od krawędzi jezdni, dla obiektów pozostałych 25m.

7) na terenie oznaczonym w załączniku nr 4 i 4b do uchwały symbolem **149a UT**
ustala się teren usług turystycznych z możliwością modernizacji, wymiany, przebudowy lub rozbudowy obiektów pod warunkiem zachowania przeznaczenia terenu określonego w ustaleniach planu.

8) na terenie oznaczonym w załączniku nr 4 i 4c do uchwały symbolem **43 ZP/ZC**
ustala się teren zieleni parkowej z rezerwą terenu dla potrzeb rozbudowy cmentarza wraz z parkingiem. Możliwość rozbudowy cmentarza uzależnia się od spełnienia warunków wynikających z odrębnych przepisów.

2. We wsi **MIKORZYN**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 5 i 5a do uchwały symbolem **1.53 MN**
ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na 4 działkach budowlanych.
Zabudowa wolnostojąca. Dachy spadowe o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 30^{0}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Linia zabudowy 15m od granicy działki z pasem drogowym.

2) na terenie oznaczonym w załączniku nr 5 i 5a do uchwały symbolem **1.54 MN**
ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 5 działkach budowlanych.
Zabudowa wolnostojąca. Dachy spadowe o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 30^{0}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Linia zabudowy 7m od granicy działki z pasem drogowym, na działce narożnej 10m.

3) na terenie oznaczonym w załączniku nr 16 i 16a do uchwały symbolem **1.55 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{0}. Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 40m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 25.

4) na terenie oznaczonym w załączniku nr 16 i 16a do uchwały symbolem **1.56 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{0}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji.

Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 40m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 25.

5) na terenie oznaczonym w załączniku nr 27 i 27a do uchwały symbolem **1.57 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Wyznacza się rezerwę terenu o szerokości 1m na poszerzenie pasa drogowego.

6) na terenie oznaczonym w załączniku nr 16 i 16b do uchwały symbolem **1.58 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy oraz przeznaczenia terenu na cele usług związanych z obsługą ruchu turystycznego. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy 40m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 25. Obsługa komunikacyjna terenu możliwa poprzez jeden wspólny zjazd z drogi głównej na drogę towarzyszącą poprowadzoną równolegle do granicy pasa drogowego poza jego granicami. Szerokość zjazdu oraz drogi towarzyszącej nie mniejsza niż 5m, krawędzie zjazdu wyokrąglone łukiem o promieniu minimum 5 m.

3. We wsi **LUBOMYŚLE**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 5 i 5b do uchwały symbolem **1.59 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu.

2) na terenie oznaczonym w załączniku nr 5 i 5b do uchwały symbolem **1.60 ZP**
ustala się teren zieleni parkowej z oczkiem wodnym.

4. We wsi **PÓŁWIOSEK STARY**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 6 i 6a do uchwały symbolem **1.61 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi wojewódzkiej nr 225 wynosi 15m od zewnętrznej krawędzi jezdni na prostym odcinku oraz 20 m na łuku drogi. Ogrodzenia od strony pasa drogowego nie ograniczające widoczności pojazdom poruszającym się po drodze. Wjazdy bramowe należy cofnąć w stosunku do linii ogrodzenia tak, aby odległość pomiędzy krawędzią jezdni a bramą wynosiła minimum 6m. Zakaz sytuowania wjazdów bramowych na łuku drogi. Wzdłuż granicy terenu z pasem drogowym, w miejscu przedstawionym na rysunku planu, wyznacza się rezerwę terenu o szerokości 2 m na poszerzenie pasa drogowego.

2) na terenie oznaczonym w załączniku nr 6 i 6b do uchwały symbolem **1.62 ML**
ustala się teren zabudowy letniskowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, razem nie więcej niz 8 działek budowlanych. Udział zabudowy mieszkaniowej nie może przekraczać 50% ilości działek. Zabudowa wolnostojąca. Dachy spadowe o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 0,9 m ponad poziomem terenu. Dla obsługi komunikacyjnej terenu wyznacza dojazd od strony drogi nr 225 w postaci ciągu pieszo - jezdnego o szerokości w liniach rozgraniczających 5 m a przy ostatniej działce 4m. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 100m od brzegu jeziora Mikorzyńskiego mierzoną w rzucie poziomym . Ustala się obowiązującą linię zabudowy na działkach po południowej stronie drogi 6m od granicy działki z pasem drogowym, na działkach po północnej stronie drogi 5m od granicy działki z pasem drogowym. Na każdej z działek może być usytuowany tylko jeden budynek odpowiadający funkcji podstawowej terenu. Wprowadza się zakaz lokalizowania na poszczególnych działkach budynków gospodarczych. Wszelkie funkcje

gospodarcze, w tym również garaże, powinny być połączone z budynkiem letniskowym lub mieszkalnym.

3) na terenie oznaczonym w załączniku nr 6 i 6c do uchwały symbolem **1.63 MN**
ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynek o dachu spadowym, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi nr 225 wynosi 20m dla obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi i 8m dla pozostałych . Wjazdy bramowe należy cofnąć w stosunku do linii ogrodzenia tak, aby odległość pomiędzy krawędzią jezdni a bramą wynosiła minimum 6m.

4) na terenie oznaczonym w załączniku nr 6 i 6d do uchwały symbolem **1.64 ML**
ustala się teren zabudowy letniskowej . Zabudowa wolnostojąca. Dach spadowy o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 0,9 m ponad poziomem terenu. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 100m od brzegu jeziora Mikorzyńskiego mierzoną w rzucie poziomym. Na działce może być usytuowany tylko jeden budynek odpowiadający funkcji podstawowej terenu. Wprowadza się zakaz lokalizowania dodatkowo budynków gospodarczych. Wszelkie funkcje gospodarcze, w tym również garaże, powinny być połączone z budynkiem letniskowym.

5) na terenie oznaczonym w załączniku nr 6 i 6d do uchwały symbolem **1.65 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachu spadowym, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi nr 225 wynosi 20m dla obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi i 8m dla pozostałych . Wjazdy bramowe należy cofnąć w stosunku do linii ogrodzenia tak, aby odległość pomiędzy krawędzią jezdni a bramą wynosiła minimum 6m.

6) na terenie oznaczonym w załączniku nr 6 i 6d do uchwały symbolem **1.66 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachu spadowym, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,2 m ponad poziomem terenu.

7) na terenie oznaczonym w załączniku nr 6 i 6b do uchwały symbolem **1.67 ML**
ustala się teren zabudowy letniskowej . Zabudowa wolnostojąca. Dach spadowy o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 0,9 m ponad poziomem terenu. Na działce może być usytuowany tylko jeden budynek odpowiadający funkcji podstawowej terenu. Wprowadza się zakaz lokalizowania dodatkowo budynków gospodarczych. Wszelkie funkcje gospodarcze, w tym również garaże, powinny być połączone z budynkiem letniskowym.

8) na terenie oznaczonym w załączniku nr 6 i 6b do uchwały symbolem **1.68 ML**
ustala się teren zabudowy letniskowej . Zabudowa wolnostojąca. Dach spadowy o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 0,9 m ponad poziomem terenu. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 100m od brzegu jeziora Mikorzyńskiego mierzoną w rzucie poziomym. Na działce może być usytuowany tylko jeden budynek odpowiadający funkcji podstawowej terenu. Wprowadza się zakaz lokalizowania dodatkowo budynków gospodarczych. Wszelkie funkcje gospodarcze, w tym również garaże, powinny być połączone z budynkiem letniskowym.

5. We wsi **PÓŁWIOSEK LUBSTOWSKI**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 7 i 7a do uchwały symbolem **1.67 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachu spadowym, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 30m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 263.

2) na terenie oznaczonym w załączniku nr 7 i 7a do uchwały symbolem **1.68 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachu spadowym, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{0}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 30m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 263.

3) na terenie oznaczonym w załączniku nr 7 i 7b do uchwały symbolem **1.69 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachu spadowym, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{0}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 30m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 263.

4) na terenie oznaczonym w załączniku nr 7 i 7c do uchwały symbolem **1.70 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachu spadowym, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{0}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 30m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi ~~krajowej~~ wojewódzkiej nr 263.

5) na terenie oznaczonym w załączniku nr 7 i 7a do uchwały symbolem **1.71 U,KS**
ustala się teren usług i urządzeń komunikacji samochodowej z możliwością lokalizacji stacji paliw. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 30m dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi i 25m dla obiektów pozostałych od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 263. Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Lokalizacja stacji paliw możliwa jest po spełnieniu warunków ustalonych odrębnymi przepisami wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych.

6. We wsi **RÓŻOPOLE**.

6) na terenie oznaczonym w załączniku nr 7 i 7d do uchwały symbolem **1.72 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachu spadowym, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{0}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 227 wynosi 20m.
7) na terenie oznaczonym w załączniku nr 7 i 7d do uchwały symbolem **1.73 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachu spadowym, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{0}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 227 wynosi 20m. Sposób wykonania i korzystania z przejazdu przez tor kolejki wąskotorowej dopuszcza się na warunkach uzgodnionych z PKP.

7. We wsi **LICHEŃ STARY**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 8 i 8a do uchwały symbolem **2.52 U,KS**
ustala się teren usług i urządzeń komunikacji samochodowej z możliwością lokalizacji stacji paliw. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 227 . Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Lokalizacja stacji paliw możliwa jest po spełnieniu warunków ustalonych odrębnymi przepisami wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych. Dopuszcza się lokalizację usług dla obsługi ruchu turystycznego.

2) na terenie oznaczonym w załączniku nr 8 i 8a do uchwały symbolem **2.53 MN**
ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy pensjonatowej z dopuszczeniem przeznaczenia terenu na cele usług związanych z obsługą ruchu turystycznego. Budynki mieszkalne i pensjonatowe o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 36^{0}, w pozostałych budynkach nachylenie połaci nie mniejsze niż 28^{0}. Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi

wojewódzkiej nr 227 oraz 8m od granicy działki z drogą boczną. Wzdłuż granicy terenu z pasem drogowym, w miejscu przedstawionym na rysunku planu, wyznacza się rezerwę terenu o szerokości 2m na poszerzenie pasa drogowego. W przypadku lokalizacji zabudowy służącej celom usługowym lub zabudowy pensjonatowej należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

3) na terenie oznaczonym w załączniku nr 8 i 8a do uchwały symbolem **2.54 MN**
ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy pensjonatowej z dopuszczeniem przeznaczenia terenu na cele usług związanych z obsługą ruchu turystycznego. Budynki mieszkalne i pensjonatowe o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 36^{0}, w pozostałych budynkach nachylenie połaci nie mniejsze niż 28^{0}. Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 227. W przypadku lokalizacji zabudowy służącej celom usługowym lub zabudowy pensjonatowej należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

4) na terenie oznaczonym w załączniku nr 8 i 8a do uchwały symbolem **2.55 MN**
ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy pensjonatowej. Budynki mieszkalne i pensjonatowe o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 36^{0}, w pozostałych budynkach nachylenie połaci nie mniejsze niż 28^{0}. Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wysokości 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 227. W przypadku lokalizacji zabudowy pensjonatowej należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

5) na terenie oznaczonym w załączniku nr 8 i 8b do uchwały symbolem **2.56 MN**
ustala się teren usług oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy pensjonatowej. Budynki mieszkalne i pensjonatowe o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 36^{0}, w pozostałych budynkach nachylenie połaci nie mniejsze niż 28^{0}. Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 227. W przypadku lokalizacji zabudowy służącej celom usługowym lub zabudowy pensjonatowej należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

6) na terenie oznaczonym w załączniku nr 8 i 8b do uchwały symbolem **2.49 MN**
ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy pensjonatowej. Budynki mieszkalne i pensjonatowe o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 36^{0}, w pozostałych budynkach nachylenie połaci nie mniejsze niż 28^{0}. Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje linia zabudowy 15m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Konińskiej i nieprzekraczalna linia zabudowy od wschodniej granicy działki narożnej 10m ze względu na przewidywany przebieg obwodnicy. Wprowadza się zakaz sytuowania budynków gospodarczych przylegających bezpośrednio do wschodniej granicy działek. W przypadku lokalizacji zabudowy pensjonatowej należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

7) na terenie oznaczonym w załączniku nr 8 i 8c do uchwały symbolem **2.57 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy pensjonatowej. Budynki mieszkalne i pensjonatowe o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 36^{0}, w pozostałych budynkach nachylenie połaci nie mniejsze niż 28^{0}. Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje linia zabudowy 15m od zewnętrznej krawędzi jezdni ulicy Konińskiej . W przypadku lokalizacji zabudowy pensjonatowej należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

8) na terenie oznaczonym w załączniku nr 8 i 8d do uchwały symbolem **2.58 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy pensjonatowej. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{0}. Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 100m od brzegu jeziora

Licheńskiego mierzoną w rzucie poziomym W przypadku lokalizacji zabudowy pensjonatowej należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

9) na terenie oznaczonym w załączniku nr 9 i 9a do uchwały symbolem **2.59 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy pensjonatowej. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0. Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 227. W przypadku lokalizacji zabudowy pensjonatowej należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

10) na terenie oznaczonym w załączniku nr 9 i 9b do uchwały symbolem **2.60 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy pensjonatowej. Budynki mieszkalne i pensjonatowe o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 36^0, w pozostałych budynkach nachylenie połaci nie mniejsze niż 28^0. Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 227. W przypadku lokalizacji zabudowy pensjonatowej należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

11) na terenie oznaczonym w załączniku nr 9 i 9b do uchwały symbolem **2.61 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy pensjonatowej. Budynki mieszkalne i pensjonatowe o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 36^0, w pozostałych budynkach nachylenie połaci nie mniejsze niż 28^0. Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 227. W przypadku lokalizacji zabudowy pensjonatowej należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

12) na terenie oznaczonym w załączniku nr 9 i 9c do uchwały symbolem **2.62 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy pensjonatowej. Budynki mieszkalne i pensjonatowe o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 36^0, w pozostałych budynkach nachylenie połaci nie mniejsze niż 28^0. Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 227. Wprowadza się zakaz sytuowania budynków gospodarczych przylegających bezpośrednio do północno zachodniej granicy działki. W przypadku lokalizacji zabudowy pensjonatowej należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

13) na terenie oznaczonym w załączniku nr 8 i 8e do uchwały symbolem **2.63 MN**
ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy pensjonatowej. Budynki mieszkalne i pensjonatowe o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 36^0, w pozostałych budynkach nachylenie połaci nie mniejsze niż 28^0. Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy działki z pasem drogowym 12m a od wschodniej granicy działki 40m. Wzdłuż granicy działki z pasem drogowym, w miejscu przedstawionym na rysunku planu, wyznacza się rezerwę terenu o szerokości 2 m na poszerzenie pasa drogowego. W przypadku lokalizacji zabudowy pensjonatowej należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

14) na terenie oznaczonym w załączniku nr 9 i 9d do uchwały symbolem **2.64 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . Budynki mieszkalne o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0. Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje linia zabudowy 8m od granicy działki z pasem drogowym i nieprzekraczalna linia zabudowy z uwagi na przebieg linii elektroenergetycznej średniego napięcia w odległości 5m od skrajnego przewodu mierzona w rzucie poziomym.

15) na terenie oznaczonym w załączniku nr 8 i 8f do uchwały symbolem **2.65 MN,U**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy pensjonatowej oraz usług. Budynki mieszkalne i pensjonatowe o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 36^{0}, w pozostałych budynkach nachylenie połaci nie mniejsze niż 28^{0}. Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 227. W przypadku lokalizacji zabudowy służącej celom usługowym lub zabudowy pensjonatowej należy zapewnić odpowiednią liczbę miejsc parkingowych.

8. We wsi **NIEDŹWIADY**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 10 i 10a do uchwały symbolem **3.45 MN**
ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczeniem zabudowy letniskowej, razem nie więcej niż 11 działek budowlanych. Budynki wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{0}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje linia zabudowy 8m od granicy działki z pasem drogowym. Wzdłuż granicy terenu z pasem drogowym, w miejscu przedstawionym na rysunku planu, wyznacza się rezerwę terenu o szerokości 1 m na poszerzenie pasa drogowego.

2) na terenie oznaczonym w załączniku nr 10 i 10a do uchwały symbolem **3.46 MN**
ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczeniem zabudowy letniskowej, . Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{0}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje linia zabudowy 9m od granicy działki z pasem drogowym.

3) na terenie oznaczonym w załączniku nr 10 i 10a do uchwały symbolem **3.48 MN**
ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczeniem zabudowy letniskowej, . Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{0}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje linia zabudowy 8m od granicy działki z pasem drogowym.

4) na terenie oznaczonym w załączniku nr 10 i 10c do uchwały symbolem **3.49 ML**
ustala się teren zabudowy letniskowej, nie więcej niż 5 działek budowlanych. Zabudowa wolnostojąca. Dachy spadowe o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 30^{0}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 0,9 m ponad poziomem terenu. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 100m od brzegu jeziora Licheńskiego mierzoną w rzucie poziomym . Na każdej z działek może być usytuowany tylko jeden budynek odpowiadający funkcji podstawowej terenu. Wprowadza się zakaz lokalizowania na poszczególnych działkach budynków gospodarczych. Wszelkie funkcje gospodarcze, w tym również garaże, powinny być połączone z budynkiem letniskowym.
Ustala się strefę ochronną dla jeziora Licheńskiego, której granicę wyznacza się w odległości 100 metrów od brzegów jeziora. Strefę ochronną należy zagospodarować zielenią względnie przeznaczyć na uprawy polowe i ogrodowe. W strefie tej wprowadza się zakaz sytuowania jakichkolwiek obiektów budowlanych z wyjątkiem ogrodzeń. Zaleca się urządzanie ogrodzeń w postaci żywopłotów. Wprowadza się zakaz wznoszenia ogrodzeń w odległości mniejszej niż 10m od brzegu jeziora, zakaz zmian linii brzegowej jeziora oraz ingerencji w naturalne ukształtowanie terenu.

9. We wsi **PIOTRKOWICE**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 11 i 11a do uchwały symbolem **3.40 MN**
ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , nie więcej niż 5 działek budowlanych. Budynki wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{0}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje linia zabudowy 8m od granicy działki z pasem drogowym.

Wzdłuż granicy terenu z pasem drogowym, w miejscu przedstawionym na rysunku planu, wyznacza się rezerwę terenu o szerokości 1 m na poszerzenie pasa drogowego.

2) na terenie oznaczonym w załączniku nr 11 i 11a do uchwały symbolem **3.41 MN** ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , nie więcej niż 4 działki budowlane. Budynki wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Wyznacza się drogę dojazdową pieszo - jezdną o szerokości w liniach rozgraniczających 5 m. Obowiązuje linia zabudowy 8m od granicy działki z pasem drogowym. Wzdłuż granicy terenu z pasem drogowym, w miejscu przedstawionym na rysunku planu, wyznacza się rezerwę terenu o szerokości 1 m na poszerzenie pasa drogowego.

3) na terenie oznaczonym w załączniku nr 11 i 11a do uchwały symbolem **3.42 MN** ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , nie więcej niż 2 działki budowlane. Budynki wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 227.

4) na terenie oznaczonym w załączniku nr 11 i 11b do uchwały symbolem **3.43 MN** ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu.

5) na terenie oznaczonym w załączniku nr 11 i 11c do uchwały symbolem **3.44 MN** ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 227.

10. We wsi **WYGODA**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 12 i 12a do uchwały symbolem **3.50 KD** wyznacza się drogę dojazdową o szerokości w liniach rozgraniczających 8m łączącą drogę wojewódzką nr 227 z zabudowaniami wsi Wygoda.

11. We wsi **KOLEBKI**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 13 i 13a do uchwały symbolem **3.51 MN** ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu.

12. We wsi **BISKUPIE**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 14 i 14a do uchwały symbolem **4.15 MN** ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się jako funkcję uzupełniającą usługi lub rzemiosło nieuciążliwe. Budynki wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

13. We wsi **KĘPA**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 15 i 15a do uchwały symbolem **5.21 MN** ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5

kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Ustala się nieprzekraczalną linie zabudowy 20m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 226.

14. We wsi **WĄSOWSKIE HOLENDRY**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 16 i 16d do uchwały symbolem **5.22 ML** ustala się teren zabudowy letniskowej , 6 działek budowlanych. Budynki wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 0,9 m ponad poziomem terenu. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 100m od brzegu jeziora Mikorzyńskiego mierzoną w rzucie poziomym . Dla obsługi komunikacyjnej terenu wyznacza dojazd od strony drogi nr 225 w postaci ciągu pieszo - jezdnego o szerokości w liniach rozgraniczających 5 m. Ustala się obowiązującą linię zabudowy na działkach po południowej stronie drogi 7m od granicy działki z pasem drogowym. Na każdej z działek może być usytuowany tylko jeden budynek odpowiadający funkcji podstawowej terenu. Wprowadza się zakaz lokalizowania na poszczególnych działkach budynków gospodarczych. Wszelkie funkcje gospodarcze, w tym również garaże, powinny być połączone z budynkiem letniskowym.

2) na terenie oznaczonym w załączniku nr 16 i 16e do uchwały symbolem **5.23 MN** ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 100m od brzegu jeziora Mikorzyńskiego mierzoną w rzucie poziomym. Obowiązuje linia zabudowy 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 225 dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi i 8m dla pozostałych obiektów.

3) na terenie oznaczonym w załączniku nr 16 i 16e do uchwały symbolem **5.24 UT** ustala się teren usług turystycznych, rekreacji i sportu. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 100m od brzegu jeziora Mikorzyńskiego mierzoną w rzucie poziomym oraz 8m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 225 .
Ustala się strefę ochronną dla jeziora Mikorzyńskiego, której granicę wyznacza się w odległości 100 metrów od brzegów jeziora. Strefę ochronną należy zagospodarować zielenią. W strefie tej wprowadza się zakaz sytuowania kubaturowych obiektów budowlanych. Zaleca się urządzanie ewentualnych ogrodzeń w postaci żywopłotów. Wprowadza się zakaz wznoszenia ogrodzeń w odległości mniejszej niż 10m od brzegu jeziora, zakaz zmian linii brzegowej jeziora oraz ingerencji w naturalne ukształtowanie terenu. W 100 - metrowej strefie ochronnej jeziora dopuszcza się lokalizację niekubaturowych urządzeń sportu i rekreacji.

15. We wsi **WĄSOSZE**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 16 i 16c do uchwały symbolem **5.25 MN** ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , nie więcej niż 4 działki budowlane. Budynki wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje linia zabudowy 15m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 225. Wyznacza się drogę dojazdową pieszo - jezdną o szerokości w liniach rozgraniczających 5 m w stosunku do której obowiązuje linia zabudowy 7m od granicy działki z pasem drogowym. Wprowadza się zakaz lokalizowania na poszczególnych działkach budynków gospodarczych. Wszelkie funkcje gospodarcze, w tym również garaże, powinny być połączone z budynkiem mieszkalnym.

2) na terenie oznaczonym w załączniku nr 15 i 15b do uchwały symbolem **5.26 MN** ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , nie więcej niż 4 działki budowlane. Budynki wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^0.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 20m od krawędzi jezdni

drogi wojewódzkiej nr 225 dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi i 8 m dla pozostałych obiektów.

16. We wsi **SZYSZYŃSKIE HOLENDRY**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 17 i 17c do uchwały symbolem **6.50 MN** ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}. Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji a maksymalny poziom podłogi parteru wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 30m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 25.

2) na terenie oznaczonym w załączniku nr 17 i 17b do uchwały symbolem **6.51 MN** ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}. Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji a maksymalny poziom podłogi parteru wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 30m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 25.

3) na terenie oznaczonym w załączniku nr 17 i 17c do uchwały symbolem **6.52 MN** ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}. Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji a maksymalny poziom podłogi parteru wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Ustala się przedłużenie istniejącej drogi dojazdowej o długość 4,5m.

17. We wsi **SZYSZYN**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 17 i 17a do uchwały symbolem **6.53 UR,MN** działka 75 ustala się teren usług rzemiosła, handlu i drobnej wytwórczości oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od granicy z pasem drogowym. Ustala się, po zachodniej stronie terenu, nieprzekraczalną linię zabudowy dla wszelkich obiektów w odległości 25m w stosunku do osi linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV oraz, z uwagi na promieniowanie elektromagnetyczne szkodliwe dla ludzi i zwierząt, zakaz sytuowania budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi w odległości mniejszej niż 35 m od osi linii. Ze względu na położenie w strefie ochrony konserwatorskiej, inwestycję należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

2) na terenie oznaczonym w załączniku nr 17 i 17a do uchwały symbolem **6.54 UR,MN** działka 53 ustala się teren usług rzemiosła, handlu i drobnej wytwórczości oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od granicy z pasem drogowym. Ustala się, po zachodniej stronie terenu, nieprzekraczalną linię zabudowy dla wszelkich obiektów w odległości 25m w stosunku do osi linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV oraz, z uwagi na promieniowanie elektromagnetyczne szkodliwe dla ludzi i zwierząt, zakaz sytuowania budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi w odległości mniejszej niż 35 m od osi linii. Ze względu na położenie w strefie ochrony konserwatorskiej, inwestycję należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

3) na terenie oznaczonym w załączniku nr 17 i 17a do uchwały symbolem **6.55 UR,MN** działka 54 ustala się teren usług rzemiosła, handlu i drobnej wytwórczości oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od granicy z pasem drogowym. Ustala się, po zachodniej stronie terenu, nieprzekraczalną linię zabudowy dla wszelkich obiektów w odległości 25m w stosunku do osi linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV oraz, z uwagi na promieniowanie

elektromagnetyczne szkodliwe dla ludzi i zwierząt, zakaz sytuowania budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi w odległości mniejszej niż 35 m od osi linii. Ze względu na położenie w strefie ochrony konserwatorskiej, inwestycję należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

4) na terenie oznaczonym w załączniku nr 17 i 17a do uchwały symbolem **6.56 MN** ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od granicy z pasem drogowym.

5) na terenie oznaczonym w załączniku nr 17 i 17a do uchwały symbolem **6.57 MN** ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 8m od granicy z pasem drogowym.

6) na terenie oznaczonym w załączniku nr 17 i 17a do uchwały symbolem **6.58 KD** Ustala się prawo poszerzenia pasa drogowego o 1,25m po obu stronach drogi istniejącej.

7) na terenie oznaczonym w załączniku nr 18 i 18a do uchwały symbolem **6.59 MN** ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązuje linia zabudowy 8m od granicy z pasem drogowym.

18. We wsi **KIJOWIEC.**

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 18 i 18b do uchwały symbolem **6.60 U** ustala się przeznaczenie terenu na cele usług handlu, gastronomii, kultury, rekreacji, turystyki lub temu podobne. Dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych wyłącznie o wysokich walorach estetycznych. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}.Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 30m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 25 oraz 15m od granicy z pasem drogowym drogi bocznej we wschodniej części działki. We wschodniej części działki ustala się rezerwę terenu na poszerzenie pasa drogowego o szerokość 2m. Należy zapewnić odpowiednią do funkcji terenu liczbę miejsc parkingowych. Ustala się zakaz wprowadzania elementów zagospodarowania działki ograniczających widoczność na łuku drogi krajowej nr 25. Dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenu tylko od strony istniejącej drogi bocznej.

2) na terenie oznaczonym w załączniku nr 18 i 18b do uchwały symbolem **6.61 MN** ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}. Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4 m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 30m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 25. Obsługa komunikacyjna terenu możliwa poprzez jeden wspólny zjazd z drogi głównej na drogę towarzyszącą poprowadzoną równolegle do granicy pasa drogowego poza jego granicami. Szerokość zjazdu oraz drogi towarzyszącej nie mniejsza niż 5m, krawędzie zjazdu wyokrąglone łukiem o promieniu minimum 5 m od strony drogi głównej i minimum 3 m o strony drogi towarzyszącej.

3) na terenie oznaczonym w załączniku nr 18 i 18c do uchwały symbolem **6.62 MN** ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}. Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Ustala się rezerwę terenu na poszerzenie pasa drogowego o szerokość 1m. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 8m od granicy z pasem drogowym.

19. We wsi **MARIANOWO**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 19 i 19a do uchwały symbolem **6.63 US,ZP** ustala się teren usług sportu i rekreacji oraz zieleni parkowej. Dopuszcza się lokalizację urządzeń sportowo - rekreacyjnych.

20. We wsi **ŻÓŁWIENIEC**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 20 i 20a do uchwały symbolem **6.64 MN** ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy letniskowej. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}. Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,2m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 12m od granicy z pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 221 dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi i 8 m dla pozostałych obiektów. Od strony drogi bocznej wprowadza się nieprzekraczalna linię zabudowy w odległości 6 m od granicy z pasem drogowym. Wprowadza się zakaz lokalizowania na poszczególnych działkach budynków gospodarczych. Wszelkie funkcje gospodarcze, w tym również garaże, powinny być połączone z budynkiem mieszkalnym lub letniskowym.

2) na terenie oznaczonym w załączniku nr 20 i 20b do uchwały symbolem **6.65 ML** ustala się teren zabudowy letniskowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację budynków tylko z dachami spadowymi, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}. Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,2m ponad poziomem terenu. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 100m od brzegu jeziora Ślesińskiego mierzoną w rzucie poziomym . Ustala się strefę ochronną dla jeziora Ślesińskiego , której granicę wyznacza się w odległości 100 metrów od brzegów jeziora. Strefę ochronną należy zagospodarować zielenią względnie przeznaczyć na uprawy polowe i ogrodowe. W strefie tej wprowadza się zakaz sytuowania jakichkolwiek obiektów budowlanych z wyjątkiem ogrodzeń. Zaleca się urządzanie ogrodzeń w postaci żywopłotów. Wprowadza się zakaz wznoszenia ogrodzeń w odległości mniejszej niż 10m od brzegu jeziora, zakaz zmian linii brzegowej jeziora. Należy zachować naturalne walory krajobrazu wynikające z ukształtowania terenu.

3) na terenie oznaczonym w załączniku nr 20 i 20c do uchwały symbolem **6.66 ML** ustala się teren zabudowy letniskowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się lokalizację budynków tylko z dachami spadowymi, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}. Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,2m ponad poziomem terenu.

4) na terenie oznaczonym w załączniku nr 20 i 20d do uchwały symbolem **6.67 ML,RP** ustala się teren zabudowy letniskowej i rekreacji z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren upraw polowych. Łączna ilość działek budowlanych nie więcej niż 20. Udział zabudowy mieszkaniowej nie może przekraczać 25% ilości działek. Dopuszcza się lokalizację budynków tylko z dachami spadowymi, o wysokości do 1,5 kondygnacji i nachyleniu połaci dachowych nie mniejszym niż 30^{o}. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6m ponad poziomem terenu. Zabudowa wolnostojąca. Wyznacza się drogę dojazdową pieszo - jezdną o szerokości w liniach rozgraniczających 5 m. W północnej części terenu, wzdłuż drogi istniejącej, wyznacza się pas szerokości 3m na jej poszerzenie. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 100m od brzegu jeziora Ślesińskiego mierzoną w rzucie poziomym . Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w stosunku do granicy działek z pasem drogowym wg rysunku planu. Na każdej z działek może być usytuowany tylko jeden budynek odpowiadający funkcji podstawowej terenu. Wprowadza się zakaz lokalizowania na poszczególnych działkach budynków gospodarczych. Wszelkie funkcje gospodarcze, w tym również garaże, powinny być połączone z budynkiem letniskowym lub mieszkalnym. Wyznacza się ciąg pieszy szerokości 3 m stanowiący dojście do brzegu jeziora.
Ustala się strefę ochronną dla jeziora Ślesińskiego , której granica przebiega w odległości 100 metrów od linii brzegowej jeziora. W strefie ochronnej ustala się rolnicze przeznaczenie terenu.

Obowiązuje zakaz sytuowania jakichkolwiek obiektów budowlanych z wyjątkiem ogrodzeń. Zaleca się urządzanie ogrodzeń w postaci żywopłotów. Wprowadza się zakaz wznoszenia ogrodzeń na fundamencie o przebiegu ciągłym, wznoszenia ogrodzeń w odległości mniejszej niż 10m od brzegu jeziora, zakaz zmian linii brzegowej jeziora. Należy zachować naturalne walory krajobrazu wynikające z ukształtowania terenu.
Na istniejącej rolniczej działce siedliskowej ustala się możliwość zachowania zabudowy lub jej modernizacji pod warunkiem nie zwiększania ilości i gabarytów obiektów.
Na terenie poza wydzielonymi działkami budowlanymi oraz poza strefą ochronną przeznaczoną na cele rolnicze, ustala się teren zieleni i rekreacji.

5) na terenie oznaczonym w załączniku nr 20 i 20e do uchwały symbolem **6.68 MN**
ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}. Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Ustala się, z uwagi na promieniowanie elektromagnetyczne szkodliwe dla ludzi i zwierząt, nieprzekraczalną linię zabudowy dla wszelkich obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w odległości 35 m od osi linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 220 kV .

21. We wsi **BYLEW**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 21 i 21a do uchwały symbolem **7.7 UH,UR,MN**
ustala się teren usług rzemiosła, handlu i drobnej wytwórczości oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu.

22. We wsi **ROŻNOWA**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 22 i 22a do uchwały symbolem **8.11 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 30m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 263.

23. We wsi **KOLONIA SARNOWA**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 23 i 23a do uchwały symbolem **8.12 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 263 wynosi 30m dla obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi i 25m dla pozostałych .

2) na terenie oznaczonym w załączniku nr 23 i 23b do uchwały symbolem **8.13 RPO**
Ustala się teren ośrodka produkcji rolniczej. Dopuszcza się lokalizację ubojni zwierząt rzeźnych po spełnieniu warunków ustalonych odrębnymi przepisami wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych.

24. We wsi **SŁAWĘCINEK** (Rębowo)

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 24 i 24a do uchwały symbolem **8.14 MN**
ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu.

25. We wsi **SMÓLNIKI**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 25 i 25a do uchwały symbolem **9.17 UH** ustala się teren usług handlu z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 28^{o}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji.

26. We wsi **IGNACEWO**.

2) na terenie oznaczonym w załączniku nr 25 i 25b do uchwały symbolem **9.18 ZP** ustala się teren zieleni parkowej.

3) na terenie oznaczonym w załączniku nr 25 i 25b do uchwały symbolem **9.19 UH** ustala się teren usług handlu. Otoczenie istniejącego pomnika Powstańców 1863r należy zagospodarować zielenią parkową oraz zachować strefę ochronną 15m od granicy geodezyjnej działki. Wysokość budynków nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 263 wynosi 30m dla obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi i 25m dla pozostałych. Inwestycje należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

4) na terenie oznaczonym w załączniku nr 25 i 25b do uchwały symbolem **9.20 MN** ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki mieszkalne wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 263 wynosi 30m dla obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi i 25m dla pozostałych .

27. We wsi **GŁĘBOCKIE**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 26 i 26a do uchwały symbolem **10.15 MN** ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy letniskowej. Razem nie więcej niż 15 działek budowlanych. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}. Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,4m ponad poziomem terenu. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy 7m od granicy z pasem drogowym. Wprowadza się zakaz lokalizowania na poszczególnych działkach budynków gospodarczych. Wszelkie funkcje gospodarcze, w tym również garaże, powinny być połączone z budynkiem mieszkalnym lub letniskowym. Ustala się rezerwę terenu o szerokość 1m na poszerzenie pasa drogowego.

2) na terenie oznaczonym w załączniku nr 26 i 26a do uchwały symbolem **10.16 MN** ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy letniskowej. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}. Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 7m od granicy z pasem drogowym. Ustala się rezerwę terenu o szerokość 1m na poszerzenie pasa drogowego.

3) na terenie oznaczonym w załączniku nr 26 i 26b do uchwały symbolem **10.17 MN** ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}. Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6m ponad poziomem terenu. Obowiązująca linia zabudowy wynosi 9m od granicy z pasem drogowym.

4) na terenie oznaczonym w załączniku nr 26 i 26c do uchwały symbolem **10.18 MN** ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{o}. Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji.

Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6m ponad poziomem terenu. Nieprzekraczalna linia zabudowy wynosi 8m od granicy z pasem drogowym.

28. We wsi **HONORATKA**.

1) na terenie oznaczonym w załączniku nr 27 i 27c do uchwały symbolem **11.20 MN** ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{O}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Obowiązująca linia zabudowy wynosi 7m od granicy z pasem drogowym.

2) na terenie oznaczonym w załączniku nr 27 i 27b do uchwały symbolem **11.21 MN** ustala się prawo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynki wolnostojące o dachach spadowych, nachylenie połaci nie mniejsze niż 30^{O}.Wysokość budynku nie może przekraczać 1,5 kondygnacji. Maksymalny poziom podłogi parteru na wys. 1,6 m ponad poziomem terenu. Ustala się rezerwę terenu o szerokość 0,75m na poszerzenie pasa drogowego.

§ 7. Uchyla się ustalenia niżej wymienionych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów objętych zmianą planu:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin zatwierdzonego uchwałą NrXII/101/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Ślesinie z dnia 26 maja 1988 roku z późniejszymi zmianami zatwierdzonymi uchwałami: Nr V/17/90 RGiM w Ślesinie z dnia 24.08.1990r, Nr XVII/101/92 Rady Miejskiej Ślesina z dnia 14.01.1992r, Nr XXXIII/177/93 Rady Miejskiej Ślesina z dnia 12.08.1993r ,
2) miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ślesina zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/92/91 Rady Miejskiej Ślesina z dnia 25 listopada 1991 roku z późniejszą zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr XXXVI/187/93 Rady Miejskiej Ślesina z dnia 29.12.1993r.

§ 8. Ustala się wartość stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku uchwaleniem planu w wysokości 30% (trzydzieści procent).

§ 9. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty rolne i grunty leśne znajdujące się w granicach obszaru objętego planem .

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Ślesin.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Konińskiego.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY Nr XXVIII / 139 / 96
RADY MIEJSKIEJ ŚLESINA z dnia 10 października 1996 r.

w sprawie
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Ślesin.

W dniu 25 kwietnia 1996 Rada Miejska Ślesina podjęła uchwałę Nr XXIII/122/96 w sprawie **przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Ślesin.** Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Miasta Ślesin.

Projektem zmian planu objęto tereny wymienione w załączniku nr 1 do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Ślesin. Wybrane tereny znajdują się na obszarze następujących miejscowości gminy Ślesin: miasto Ślesin; oraz wsie: Kijowiec, Marianowo, Holendry Szyszyńskie, Szyszyn, Biskupie, Lubomyśle, Kolonia Sarnowa, Rożnowa, Mikorzyn, Honoratka, Sławęcinek (Rębowo), Holendry Wąsowskie, Wąsosze, Kępa, Niedźwiady, Półwiosek Stary, Piotrkowice, Wygoda, Kolebki, Różopole, Półwiosek Lubstowski, Żółwieniec, Głębockie, Ignacewo, Smólniki, Bylew, Licheń Stary. Projekt zmiany planu opracowano zgodnie z trybem przewidzianym ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89 poz. 415 z 1994 r.)

Zakres prac nad planem obejmował:

1. Komunikatu i zawiadomienia o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Ślesin. Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń. Komunikat w prasie. Zawiadomienia do instytucji uzgadniających i opiniujących. Zebranie wniosków.
2. Zaktualizowanie podkładów mapowych do planu.
3. Opracowanie projektu zmiany planu.
4. Opracowanie prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
5. Opiniowanie i uzgadnianie projektu zmiany planu przez określone ustawą organy.
6. Uwzględnienie zgłoszonych opinii i uwag w projekcie.
7. Ogłoszenia i zawiadomienia o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu. Komunikat w prasie. Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń. Zawiadomienia pisemne do właścicieli nieruchomości objętych zmianą planu oraz tych, których interes prawny lub uprawnienia mogą być naruszone przez ustalenia planu.
8. Wyłożenie projektu zmiany planu oraz prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze do publicznego wglądu na okres 21 dni.
9. Przyjmowanie protestów i zarzutów w sprawie ustaleń planu (w trakcie wyłożenia + 14 dni)
10. Rozpatrzenie przez Zarząd Miasta zgłoszonych protestów i zarzutów.
11. Wprowadzenie korekt do projektu zmiany planu w związku z uwzględnionymi protestami i zarzutami
12. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Ślesin.
13. Komunikaty i zawiadomienia o terminie sesji, na której rozpatrywany będzie projekt zmiany planu. Komunikat w prasie. Obwieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Uchwała w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Ślesin w części tekstowej zawiera **treść ustaleń planu**, natomiast **rysunki zmiany planu** stanowią załączniki do uchwały. Ustalenia planu składają się z **ustaleń ogólnych**, dotyczących wszystkich terenów objętych zmianą planu oraz z **ustaleń szczegółowych** dotyczących poszczególnych wyodrębnionych terenów objętych zmianą planu. Ustalenia zawarte w uchwale dotyczą tylko tych terenów, które przedstawiono na rysunkach zmiany planu. Rysunki zmiany planu sporządzono na aktualnych mapach sytuacyjno - wysokościowych z naniesionymi granicami władania w skali 1 : 1 000, 1 : 2 000 i 1 : 4 000 a ponadto tereny objęte zmianą planu zaznaczono dodatkowo na odrysach z matryc dotychczas obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin w skali 1 : 10 000 i miasta Ślesin w skali 1 : 5 000 .
Ustalenia szczegółowe zmiany planu ułożono w podziale na jednostki geodezyjne tzw. obręby. Każdy teren objęty ustaleniami zmiany planu otrzymał odrębne oznaczenie. Zachowano ciągłość i sposób numeracji oraz podział na jednostki planistyczne wynikający z poprzednich planów zagospodarowania przestrzennego, odrębnie dla gminy i odrębnie dla miasta. Oznaczenia literowe wskazują na rodzaj przeznaczenia terenu i mają charakter umowny a ich objaśnienie zawarte jest w załączniku nr 28 do uchwały.

Ustalenia planu są zgodne z przepisami aktów prawnych wyższego rzędu, jednak w uchwale, ze względów formalnych, nie przytacza się ich treści. Przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę wszelkie wymagania i uwarunkowania wynikające z obowiązujących odrębnych przepisów i aktów prawnych muszą być bezwzględnie przestrzegane.

Dokonując zmian ustaleń planu dla wybranych terenów na obszarze gminy i miasta Ślesin w odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez mieszkańców i innych zainteresowanych, za najważniejsze uznano zmiany umożliwiające zaspokojenie podstawowych potrzeb w zakresie terenów budownictwa mieszkaniowego oraz terenów aktywizacji gospodarczej. W sprawach terenów budownictwa letniskowego i rekreacji zmiany wprowadzono w zakresie nie kolidującym z ustaleniami obowiązujących planów dotyczącymi 100 - metrowej strefy ochronnej jezior i cieków wodnych. Zakresem zmian planu objęte zostały także tereny pod budowę lub poszerzenie dróg lokalnych.
Wprowadzone zmiany nie naruszają struktury ani generalnych założeń planów zagospodarowania przestrzennego dotychczas obowiązujących na obszarze gminy i miasta Ślesin.

Po zaktualizowaniu podkładów mapowych odstąpiono od zmiany planu na działkach nr 84/47 i 103/2 w Niedzwiadach oraz nr 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 w Holendrach Wąsowskich. Sporządzone mapy wykazały brak możliwości przeznaczenia tam terenów na cele budowlane, o co wnioskowali właściciele, z uwagi na położenie w 100 - metrowej strefie ochronnej jezior Licheńskiego i Wąsowskiego. W związku z tym opracowywanie zmiany planu dla tych terenów uznano za niecelowe, co oznacza, że pozostają w mocy ustalenia planu dotychczas obowiązującego.
Również odstąpiono od przeprowadzenia zmiany planu na działkach nr 1109, 621, 637, 638, 639, 640, 641, 603/2, 642/2, 642/2, 619 w Ślesinie, gdzie planowano przedłużenie istniejącej ul. Ogrodowej i włączenie jej do ul. Spokojnej. Na zorganizowanym spotkaniu z zainteresowanymi, właściciele położonych tam działek ustosunkowali się negatywnie do wniosku, w związku z tym Zarząd Miasta Ślesin wycofał swój wniosek do planu w tej sprawie a przedmiotowy teren wyłączono z opracowania.

W związku ze zmianą planu przeznaczono na cele nierolnicze grunty rolne przede wszystkim o małej przydatności dla celów produkcji rolnej. Nigdzie nie przeznaczono na cele nierolnicze gruntów III klasy bonitacyjnej o powierzchni przekraczającej 0,5 ha w zwartym areale ani gruntów IV klasy o powierzchni powyżej 1 ha czyli wymagających uzyskania zgody wojewody lub właściwego ministra. Natomiast w związku z uzyskaniem


zgody MOŚZNiL na przeznaczenie na cele nieleśne gruntów leśnych o pow. 0,45 ha położonych w Ślesinie oddz. 201 Nadleśnictwa Konin, grunty te przeznaczono w planie na cele turystyki i rekreacji.

Równolegle ze zmianą planu opracowano **prognozę skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze**. Wprowadzone zmiany do planu przy spełnieniu narzuconych rozwiązań nie powinny wpłynąć na pogorszenie stanu środowiska. Utrzymano zasadę ochrony 100 - metrowej strefy przybrzeżnej jezior przed niepożądanymi działaniami inwestycyjnymi mogącymi zagrozić ich równowadze ekologicznej. W ustaleniach planu zwrócono również uwagę na konieczność zachowania walorów krajobrazowych tych obszarów. Narzucono obowiązek dbałości o estetykę architektury wznoszonych obiektów na terenie całej gminy.
Większość inwestycji, które umożliwi przeprowadzona zmiana planu, związana będzie z budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym. Nie przewiduje się inwestycji szkodliwych dla środowiska. Planowane jest umożliwienie budowy dwóch stacji paliw, w Licheniu i Półwiosku Lubstowskim, dla których, przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wymagane będzie opracowanie oceny oddziaływania na środowisko. Przewiduje się także umożliwienie lokalizacji ubojni zwierząt rzeźnych w Kolonii Sarnowa, dla której opracowanie oceny oddziaływania na środowisko uzależnione będzie od wielkości planowanej produkcji.
Gmina posiada w Lubomuślu oczyszczalnię ścieków, w trakcie budowy jest sieć kanalizacji sanitarnej, która w pierwszym etapie obejmie miasto Ślesin oraz ośrodki wypoczynkowe położone nad jeziorami Ślesińskim i Wąsowskim. Na terenach pozbawionych kanalizacji sanitarnej jako rozwiązanie tymczasowe dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych ścieków sanitarnych oraz wywóz nieczystości do zlewni w oczyszczalni ścieków w Lubomuślu. Zaleca się także budowę indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Większa część gminy jest zwodociągowana. W budynkach mieszkalnych i innych obiektach preferuje się budowę indywidualnych kotłowni na paliwo płynne z możliwością łatwego przystosowania do ogrzewania gazowego po zgazyfikowaniu gminy. W planach inwestycyjnych znajduje się budowa nowego wysypiska śmieci.

Projekt zmiany planu został uzgodniony i zaopiniowany przez właściwe organy, wprowadzono niezbędne korekty a następnie, wraz z prognozą skutków wpływu na środowisko przyrodnicze, plan został wyłożony był do publicznego wglądu na okres trzech tygodni. Protesty i zarzuty do planu przyjmowano w czasie wyłożenia planu oraz przez 14 dni po zakończeniu wyłożenia. Projekt zmiany planu spotkał się z pozytywnym przyjęciem przez społeczeństwo. Wpłynął tylko jeden protest, który został rozpatrzony przez Zarząd zgodnie z oczekiwaniami wnioskującego właściciela gruntu. Pozostałe uwagi do planu wymagały tylko udzielenia wyjaśnień.

W związku z zakończeniem procedury opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Ślesin został on przedłożony Radzie Miejskiej Ślesina do uchwalenia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/159/96 z dnia 10.10.96




ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU


miasto ŚLESIN - SKALA 1:5 000

Załącznik Nr 1b
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000




Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

miasto ŚLESIN - SKALA 1:5 000


Załącznik Nr 1a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/159/96 z dnia 10.10.96



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000



MAPA SYTUACYJNA

1:1000


ności położonej w obrębie: Ślesin

województwo konińskie
gmina: Ślesin

Kopia wykonana na podstawie mapy zasadniczej aktualizowanej w terenie w październiku 1995 r.

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 14
1996 10 23
Kierownik Filii
inż. Małgorzata Waszak

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/159/96 z dnia 10.10.96




ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

miasto ŚLESIN - SKALA 1:5 000

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/109/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000



MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWA

SKALA 1:1000


Miasto : ŚLESIN

05-16-24c

ZARZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 16
ZATWIERDZONO FILIĘ nr 1
Kierownik Wojewódzki
Waszak
1996-06-24

Załącznik Nr 3b
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000



Mapa sytuacyjno wysokościowa 1 1000

1 Osnowa układ lokalny poziom odniesienia Kronsztadt

2 Pomiar szczegółów: metodą bezpośrednią aktualizacja wyk. A Pecyna


3 Mapa: kartowanie i wykreślenie wyk. A Pecyna

POMIARY GEODEZYJNE
JAN BARTCZAK
62-510 Konin, ul. Kilińskiego 15/24
Zatwierdzono w Urzędzie Rejonowym w Koninie pod nr 1076
nr ew. dom. 2338/11/95

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Filia Terenowa nr 1 w Kole
62-600 Koło, Plac Wolności 14
KIEROWNIK FILII nr 1
St. Inspektor Wojewódzki
inż. Małgorzata Wasiak
1996.11.28

ŚLESIN


Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/109/96 z dnia 10.10.96



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

miasto ŚLESIN - SKALA 1:5 000


Załącznik Nr 4a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000

Załącznik Nr 4b
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/159/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000




URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 16
WNIK FILII nr 1
ąd Wojewódzki
1996 -06- 24


pl. ks.
BIURO USŁUG
GEODEZYJNYCH
ul. Kościelna 5
62-561 Ślesin
tel. Konin

Załącznik Nr 4c
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000



Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000


Załącznik Nr 5a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000

gmina: Ślesin
obręb: HIKORZYN
woj. konińskie
Nr Ep.: 25012/96

MAPA SYTUACYJNA
skala 1: 2000

Mapę sporządzono do celów: projektowych




URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Kole
62-600 Koło, Pl. Wolności 1/4
KIEROWNIK
mł. inspektor Wojciech
Ostaszak
1995 02. 0


11

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/159/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000



Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/129/96 z dnia 10.10.96




ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000




URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 16
KIEROWNIK FILII nr 1
/-/ Inspektor Wojewódzki
Inż. Małgorzata Waszak

1996 -06- 18

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
ul. Kościuszki 6
62-561 Ślesin
tel. Konin 206-83

Załącznik Nr 6b
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XX/VIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000




Załącznik Nr 6c
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/109/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000

obręb : POŁWIOSEK STARY

424. 233. 053.1



BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
ul. Kościelna 5
62-561 Ślesin
tel. Konin 208-82


1996 -06- 18

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntów
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 16


KIEROWNIK FILII nr 1
St. Inspektor Wojewódzki
inż. Małgorzata Waszak

Załącznik Nr 6d
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000



Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/199/96 z dnia 10.10.96




ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000


Załącznik Nr 7a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000



Załącznik Nr 7b
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/169/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000




obręb : PÓŁWIOSEK LUBSTOWSKI

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 16
Kierownik Filii 1
inż. Małgorzata Wasiak
1995. 10. 20

Ep.: 1555/7/95


Załącznik Nr 7c
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000




Załącznik Nr 7d
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000



URZĄD WOJEWÓDZKI
1996 -07-01

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVII/139/96 z dnia 10.10.96




ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/133/96 z dnia 10.10.96


ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

skala 1:2 000




Załącznik Nr 8 b
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/109/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000




Załącznik Nr 8c
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000



Załącznik Nr 8 d
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000




Załącznik Nr 8e
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/109/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000




Załącznik Nr 8 f
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000



Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/169/96 z dnia 10.10.96




ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

Załącznik Nr 9a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000




Zakład Usług Geodezyjnych
ul. Kościelna 5
62-561 Ślesin
tel. Konin 208-82

Załącznik Nr 9 b
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000

obręb : LICHEŃ STARY




ŚLESIN
PRYWATNY
Kościelna 6
62-561 Ślesin
Konin 408-80

REJESTR HUB nr 1
St. Inspektor Wojewódzki
Wanda
Inż. Melioracji Wodnych
1996-06-24

Załącznik Nr 9c
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96


ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000



Załącznik Nr 9 d
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/159/96 z dnia 10.10.96


ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

skala 1:1 000



USŁUG
GEODEZYJNYCH
ul. Kościelna 5
62-56 Ślesin
tel. Konin 418-73

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU


gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

obręb : NIEDZWIADY

Załącznik Nr 10a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/159/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

skala 1:2 000



URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 16


Ep. 1083/5/96
BIURO USŁUG
GEODEZYJNYCH
ul. Kościelna 5
62-561 Ślesin
tel. Konin 208-82

1996.06.10

obręb : NIEDZWIADY


Załącznik Nr 10 b
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000



Załącznik Nr 10 c
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000




obręb : NIEDZWIADY

BIURO BIEGŁYCH SĄDOWYCH

URZĄD WOJEWÓDZKI

1996 -07- 08


Załącznik Nr 11
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

obręb : PIOTRKOWICE



Załącznik Nr 11 a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/159/96 z dnia 10.10.96

RZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 16


1995 .06. 10

BIURO USŁUG
GEODEZYJNYCH
ul. Kościelna 5
62-561 Ślesin
tel. Konin 208-82
Ep 1083/S/96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000

Załącznik Nr 11 b
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96


ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000




Załącznik Nr ..... 11 C .....
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/179/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000

GMINA ŚLESIN OBRĘB : PIOTRKOWICE sekcja 424.234.014



Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/109/96 z dnia 10.10.96




ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

Załącznik Nr 12 a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/109/96 z dnia 10.10.96


ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000

obręb : WYGODA



KOLEBKI

Załącznik Nr 13
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96




ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000


Załącznik Nr 13 a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODARowania PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000



BISKUPIE

Załącznik Nr 14
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96




ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

Załącznik Nr 14 a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/129/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000

obręb : BISKUPIE




5/96

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 14
w Kleczewie
1995 .03. 10

Ep 1083/96
BIURO USŁUG
GEODEZYJNYCH
ul. Kościelna 5
62-561 Ślesin
tel. Konin 208-8

Załącznik Nr 15
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96




ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

Załącznik Nr 15a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

skala 1:1 000




obręb KĘPA

UZGODNIENIE GEODEZYJNE
Nr GD 433/95
1995 09 2

Załącznik Nr 15.b
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000




URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Kole
62-500 Konin, Plac Wolności 14

1996 -07- 08

KIEROWNIK FILII nr 1
St. Inspektor Wojewódzki
mgr inż. Elżbieta Waszak

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/159/96 z dnia 10.10.96



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU


gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

Załącznik Nr 16a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

skala ~~1:2 000~~ 1:1000

obręb : MIKORZYN




1995 .03. 10
BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
Szczelna 5
62-561 Ślesin

obręb : MIKORZYN

Załącznik Nr 16 b
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

skala 1:1 000




URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 14
KIEROWNIK FILII
St. Inspektor Wojciech
mgr Małgorzata W

BIURO USŁUG
GEODEZYJNYCH
ul. Kolejowa 5
62-561 Ślesin
tel. Konin 208-82


Załącznik Nr 16.c
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000



Załącznik Nr 16 d
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96


ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000



Załącznik Nr 16e
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/159/96 z dnia 10.10.96


ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000

obręb: WĄSOWSKIE HOLENDRY



URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 16

Załącznik Nr 17
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/159/96 z dnia 10.10.96




ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

Załącznik Nr 17b
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/109/96 z dnia 10.10.96

obręb : SZYSZYŃSKIE HOLENDRY

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000



URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 14

Ep. 1083/S/96


1995 10

BIURO USŁUG
GEODEZYJNYCH
ul. Wojska Polskiego 5
62-561 Ślesin
tel. (Konin) 208-82


Załącznik Nr 17c
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

skala 1:2 000



Załącznik Nr 18
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU


gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

Załącznik Nr 18 a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

skala 1:1 000

obręb : SZYSZYN




obręb : KIJOWIEC

Załącznik Nr 18 b
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

skala 1:2 000




URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-510 Konin, ul. Wilsona 1
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
St. Inspektor Wojewódzki
Zabrana
inż. Małgorzata Wasz...
1995 .06. 10

Ep. 1083/5/96

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
ul. Kościelna 5
62-561 Ślesin
tel. (063) 208-85

Załącznik Nr 18 c
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/159/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000




BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
ul. Kościelna 5
62-561 Ślesin
tel. Konin 208-82

Ep. 1083/5/96

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntów
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 14
KIEROWNIK FILII nr 1
St. Inspektor Wojewódzki
inż. Małgorzata Waszak

1005 .06. 10

Załącznik Nr 19
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/169/96 z dnia 10.10.96



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU


gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000

obręb : MARIANOWO


424. 213 134

Załącznik Nr 19 a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96



BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
ul. Kościelna 5
62-561 Ślesin
tel. 63 [illegible] 208 82

Załącznik Nr 20
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU


gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

obręb : ZÓŁWIENIEC

Załącznik Nr 20 a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

skala 1:1 000




1996 -08- 21
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 14
KIEROWNIK FILII nr 1
St. Inspektor Wojewódzki
inż. Małgorzata Waszak

BIURO USŁUG
GEODEZYJNYCH
ul. Ko[illegible]
62-561 Ślesin
[illegible] Konin 206-8[illegible]

Ep 1083/96


Załącznik Nr 20 b
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000



Załącznik Nr 20 c
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000




Załącznik Nr 20 d
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000

gmina : Ślesin

obręb : ZÓŁWIENIEC




URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Gospodarki i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 16

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
ul. Kościelna 5
62-561 Ślesin
tel. Konin 205-82

Załącznik Nr 20 e
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/109/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000

424. 231. 052




URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
[illegible]
Filia Terenowa nr 1 w Kole
62-600 Koło, Pl. [illegible] 16

1996 -07- 18

KIEROWNIK FILII nr 1
St. Inspektor Wojewódzki
inż. Małgorzata Wasiak

BIURO USŁUG
GEODEZYJNYCH
ul. Kościelna 5
62-561 Ślesin
tel. [illegible]

Załącznik Nr 21
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96




ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

Załącznik Nr 21a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/109/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000



Ep. 1083/96


BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
ul. Kościelna 5
62-561 Ślesin
tel. Konin 208-82

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntem
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 16

1996 -06- 21

KIEROWNIK FILII nr 1
St. Inspektor Wojewódzki
inż. Małgorzata Waszak

Załącznik Nr 22
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96




ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

Załącznik Nr 22a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000

obręb : ROZNOWA




BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
ul. Kościelna 5
62-510 Ślesin
tel. Konin 208-82

Ep. 1083/5/96

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 1
KIEROWNIK FILII nr 1
Inspektor Wojewódzki
Iwona Wasiak
1996 .09. 10

Załącznik Nr 23
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/109/96 z dnia 10.10.96



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU


gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

Załącznik Nr 23a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000

obręb : KOLONIA SARNOWA

sekcja: 424. 231. 182.




URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 6
1996 - 07 - 08


KIEROWNIK Filii nr 1
St. Inspektor Wojewódzki
inż. Małgorzata Wasz...

Załącznik Nr 23 b
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000



Załącznik Nr 24
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/129/96 z dnia 10.10.96




ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

Załącznik Nr 24a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/129/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000

obręb: SŁAWĘCINEK



BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
ul. Kościelna 5
62-561 Ślesin
tel. Konin 208-82

Załącznik Nr 25
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96




ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

Załącznik Nr 25a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000




BIURO BIEGŁYCH GEODETÓW PRZYSIĘGŁYCH

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
1996 -07- 08
KIEROWNIK
Starszy Inspektor Wojewódzki


Załącznik Nr 25 b
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000




URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
KIEROWNIK FILII nr 1
1996-06-21
Ep 1063/96

Załącznik Nr 26
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/133/96 z dnia 10.10.96



ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000




ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:2 000

Załącznik Nr 26 a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XVIII/129/96 z dnia 10.10.96

Załącznik Nr 26 b
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

obręb : GŁĘBOCKIE

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000



Ep 1013/S/96

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
ul. Kościelna 5
62-561 Ślesin
tel. Konin 206-89


KIEROWNIK FILII nr 1
St. Inspektor Wojewódzki
inż. Małgorzata Waszak

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 16
1996 -03- 21

Załącznik Nr 26 c
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/183/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000

obręb : GŁĘBOCKIE



Ep 1083/5/96


BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
ul. Kościelna 5
62-561 Ślesin
tel. Konin 208-82

1996 -03- 2 1

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 16

KIEROWNIK FILII nr 1
St. Inspektor Wojewódzki

Załącznik Nr 27
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96




ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

gmina ŚLESIN - SKALA 1:10 000

Załącznik Nr 27 a
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/179/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000

obręb : MIKORZYN 424.233.192



URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Kleczewie
62-500 Konin, Plac Wolności 16
KIEROWNIK FILII nr 1
St. Inspektor Wojewódzki
mgr Wiesława Waszak
1995 .05. 10


Ew. 1083/5/96

BIURO USŁUG
GEODEZYJNYCH
ul. Kościelna 5
62-561 Ślesin
tel. Konin 206-62

obręb : HONORATKA

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/133/96 z dnia 10.10

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000




URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 16
KIEROWNIK FILII nr 1
Starszy Inspektor Wojewódzki
mgr Małgorzata Wasz...
1995 .09. 1..

BIURO USŁUG
GEODEZYJNYCH
ul. Kościelna 5
62-561 Ślesin
tel. Konin 208-82
Ep. 1083/5/96

Załącznik Nr 27c
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XXVIII/139/96 z dnia 10.10.96

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU skala 1:1 000

obręb : HONORATKA



URZĄD WOJEWÓDZKI
w Koninie
Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntu
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej
Filia Terenowa nr 1 w Koninie
62-500 Konin, Plac Wolności 14

Ep. 1083/6/96

BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH
ul. Dzierżelna 5

Załącznik Nr 28
do Uchwały Rady Miejskiej Ślesina
Nr XX/[illegible]/96 z dnia 16.12.96

...IANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA ...RZESTRZENNEGO WYBRANYCH TERENÓW NA OBSZARZE ...GMINY ŚLESIN - RYSUNEK PLANU

Oznaczenia użyte w rysunku planu

granice terenów objętych zmianą planu wyznaczające zakres obszarowy obowiązywania ustaleń zmiany planu

linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone

linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - orientacyjne *

linie rozgraniczające tereny o tym samym sposobie użytkowania - ściśle określone

linie rozgraniczające tereny o tym samym sposobie użytkowania - orientacyjne

linia zabudowy obowiązująca

linia zabudowy nieprzekraczalna

MN teren budownictwa mieszkaniowego o niskiej intensywności zabudowy

ML teren budownictwa letniskowego

U teren usług
UR - usługi rzemiosła
UT - usługi turystyczne
UH - usługi handlu
US - usługi sportu
UI - inne usługi

Z teren zieleni
ZP - teren zieleni parkowej
ZC - teren zieleni cmentarnej

RPO teren ośrodka produkcji rolniczej

K teren komunikacji
KS - teren urządzeń komunikacji samochodowej
KD - teren dróg
KX - teren ciągów pieszych

P teren upraw polowych

* rozgraniczające tereny pokazane na rysunku planu jako "orientacyjne" nie [illegible] obowiązują