

UCHWAŁA NR III/13/98
RADY GMINY w WIECZFNİ KOŚCIELNEJ

z dnia 30 grudnia 1998 r.

w sprawie zmiany Miejscowego Planu Ogólnego
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wieczfnia Kościelna
dotyczącej fragmentów wsi :
Chmielewo, Grzebsk, Grzybowo, Peplowo, Pogorzel, Uniszki Gumowskie,
Uniszki Zawadzkie, Wieczfnia Kościelna, Windyki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 Ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. nr 13 z 1996r poz.74 z późniejszymi zmianami), art. 8 i 26 Ustawy z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89 poz.415 z późniejszymi zmianami) oraz art.7 Ustawy z 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. nr16 poz.78), -

Rada Gminy w Wieczfnia Kościelnej uchwala co następuje :

§ 1

Dokonać zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wieczfnia Kościelna zatwierdzonego Uchwałą Gminnej Rady Narodowej nr IV/16/89 z 13 lutego 1989r. (Dz..Urzędowy Woj.Ciechan. nr 9 poz.54 z późniejszymi zmianami) - zwanej w dalszej części Uchwały „zmianą Planu”.

Zakres zmiany Planu przyjęto według ustaleń zawartych w Uchwale Rady Gminy nr V/18/97 z 26 listopada 1997r. oraz w Uchwale nr III/1198. z 27 maja 1998r.

§ 2

Zmiany Planu dokonuje się w części tekstowej i części graficznej.

1. Zmianę Planu w części graficznej przedstawia się na fragmentach planszy podstawowej Planu z 1989r w skali 1:10 000, stanowiących załączniki nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 oraz na fragmentach map ewidencyjnych z klasyfikacją gruntów w skali 1:5000 stanowiących załączniki nr 1.1., 2.1., 3.1. 4.1., 5.1. i 5.2., 6.1.i 6.2., 7.1., 7.2. i 7.3, 8.1., 9.1., do niniejszej Uchwały i obowiązujących w zakresie :

- a/ granic terenów objętych zmianą Planu,
- b/ symboli terenów wskazujących na ich przeznaczenie ,
- c/ linii rozgraniczających tereny o różnym sposobie użytkowania .

2. W tekście Planu - część B - USTALENIA REALIZACYJNE DLA POSZCZEGÓLNYCH WSI - wprowadza się następujące zmiany :

symbol i przeznaczenie terenu przed zmianą Planu	numer ewidencyjny działki	pow. działki objęta zmianą Planu w ha	symbol terenu po zmianie Planu	przeznaczenie terenu i ustalenia realizacyjne
3. CHMIELEWO (załączniki nr 1 , 1.1.)				
RP uprawy polowe	67	0,09	9 WZ/98	Urządzenia wodociągowe Ustala się przeznaczenie terenu pod pompownię wody dla potrzeb wodociągu wiejskiego. <i>Rozpoczęcie inwestycji należy poprzedzić archeologicznym rozpoznaniem powierzchniowym przypadku stwierdzenia stanowiska archeologicznego - wykonaniem archeologicznych badań ratowniczych na koszt inwestora.</i>
6 . GRZEBSK (załączniki nr 2 , 2..1.)				
RP uprawy polowe	7/1	8,0	18 RP/WZ/98	Wprowadza się strefę pośrednią zewnętrzną ochrony sanitarnej ujęcia wód głębinowych dla wodociągu Grzebsk w promieniu 100m. wokół istniejących wszystkich trzech studni. Ustala się zachowanie dotychczasowej funkcji terenów w granicach strefy z ograniczeniami w ich użytkowaniu wynikającymi z Decyzji Wojewody Ciechanowskiego OSL.I.6210.52-1/96 z dnia 24.06.1996r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-

				prawnego na pobór wód podziemnych dla wodociągu Grzebsk, jego eksploatacji oraz ustanowienia stref ochronnych. Nakłada się obowiązek oznakowania granic strefy i rozpowszechnienia zasad gospodarowania w jej granicach.
7. GRZYBOWO (załączniki nr 3 , 3.1.)				
RP uprawy polowe	119	1,4	RL/98	Ustala się przeznaczenie terenu pod zalesienie.
13. PEPŁOWO (załączniki nr 4 , 4.1.)				
RP uprawy polowe	397/5	0,3	10 UG/98	Usługi gastronomiczne. Ustala się iż zabudowa na wnioskowanej działce może być realizowana pod warunkiem uwzględnienia przebudowy trasy nr 7. Na obecnym etapie obiekty należy sytuować nie bliżej niż 60 m. od brzegu istniejącego pasa jezdni , a obsługa komunikacyjna obiektu odbywać się może wyłącznie z drogi gminnej. Zastrzega się że po uzyskaniu przez trasę nr 7 pełnych parametrów drogi ekspresowej , obiekty do niej przyległe będą dostępne jedynie za pośrednictwem węzłów drogowych i układu dróg lokalnych. Istniejące obecnie skrzyżowania jednopoziomowe będą zamknięte lub zastąpione przecięciem. Dla prawidłowego funkcjonowania obiektu należy wyposażyć go w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne , punkt gromadzenia odpadów stałych, parking. Wprowadza się warunek nadania obiektowi formy architektonicznej zapewniającej estetyczny wygląd i wprowadzenia na teren zieleni ozdobnej.
14. POGORZEL (załączniki nr 5 , 5.1. , 5.2.)				
RP uprawy polowe	121 191 236	1,4	RL/98	Ustala się przeznaczenie działek pod zalesienie.

17. UNISZKI GUMOWSKIE (załączniki nr 6, 6.1. i 6.2.)				
RP uprawy polowe	558, 7, 9,10,11, 12,13,	4,7	11 PE/ ₉₈	Ustala się przeznaczenie działek pod eksploatację powierzchniową żwiru. Eksploatacja jest możliwa wyłącznie na terenie uprzednio udokumentowanego złoża i po uzyskaniu koncesji. Wprowadza się nakaz prowadzenia prac wyrobowych w sposób maksymalnie ograniczający dewastację środowiska . Wydobywanie kruszywa ograniczać należy w okresach wietrznych, dla zmniejszenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowych. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w kierunku leśnym. <i>Rozpoczęcie inwestycji należy poprzedzić archeologicznym rozpoznaniem powierzchniowym. W przypadku stwierdzenia stanowiska archeologicznego wykonaniem archeologicznych badań ratowniczych na koszt inwestora.</i>
RP uprawy polowe	421 422	4,0	12 P/ ₉₈	Ustala się przeznaczenie terenu pod obiekty przemysłu mięsnego. Zaopatrzenie obiektu w wodę z wodociągu wiejskiego lub własnego ujęcia. Dla potrzeb zakładu należy wybudować oczyszczalnię ścieków. Ewentualna uciążliwość obiektu nie może kolidować z istniejącą w sąsiedztwie zabudową mieszkaniową , nie może również wpływać niekorzystnie na otaczające tereny . Te fragmenty obiektu które charakteryzować się będą wysoką uciążliwością np. magazyn żywca, ubojnia, osadniki, gnojownik, silosy na odpady , należy lokalizować jak najdalej od zabudowy mieszkaniowej i izolować pasami zieleni niskiej i wysokiej. Ustala się iż place i drogi wewnętrzne otrzymają odpowiednią nawierzchnię i wyposażone będą w kanalizację deszczową odprowadzającą wody zgodnie z wymogami przepisów szczególnych. Ponieważ obiekt znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu powinien być wkomponowany w środowisko tak aby nie powodować dysharmonii. Wprowadza się warunek zastosowania na potrzeby technologiczne i grzewcze ekologicznych czynników grzewczych.

				Rozpoczęcie inwestycji należy poprzedzić archeologicznym rozpoznaniem powierzchniowym. W przypadku stwierdzenia stanowiska archeologicznego należy wykonać archeologiczne badania ratownicze na koszt inwestora.
18 UNISZKI ZAWADZKIE (załączniki nr 7, 7.1., 7.2. i 7.3.)				
16 UO Usługi oświata 22 ZP zieleń parkowa	214/1	0,30	9MN/U/98	Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nierolniczą z usługami wbudowanymi lub wolnostojącymi. Ewentualna uciążliwość usługi nie może wykraczać poza granice lokalizacji jak również nie może kolidować z funkcją mieszkaniową. Wprowadza się warunek zabezpieczenia szpaleru lip przy drodze przylegającej do działki od zachodu, poprzez wyłączenie z użytkowania pasa szer. minimum 5 m. na którym rosną drzewa.
25 WZ Stacja uzdatniania wody	137/1 137/2 137/3	0,18	25 WZ/98	Stacja uzdatniania wody. W granicach terenu ustala się strefę ochrony bezpośredniej wokół istniejącej studni głębinowej zgodnie z Decyzją Wojewody Ciechanowskiego nr OSL.I.6210.5-1/96 z 7.02.1996r.
RP uprawy polowe	138 137 136 124 123 126 127	0,80	26 RP/WZ/ /98	Wprowadza się strefę zewnętrznej ochrony sanitarnej o promieniu 50m. wokół stacji uzdatniania wody i ujęcia wód głębinowych dla wodociągu Uniszki Zawadzkie. Ustala się zachowanie dotychczasowej funkcji terenów w granicach strefy, z ograniczeniami w ich użytkowaniu wynikającymi z Decyzji Wojewody Ciechanowskiego nr OSL.I.6210.5-1/96 z 7 lutego 1996r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla wodociągu Uniszki Zawadzkie, jego eksploatacji oraz ustanowienia stref ochronnych. Nakłada się obowiązek oznakowania granic strefy i rozpowszechnienia zasad gospodarowania w jej granicach.
RP uprawy polowe	23	0,09	27 MN/U/98	Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową nierolniczą. W projektowanych granicach dopuszcza się usługi wbudowane lub wydzielone nieuciążliwe. Zabudowa może być realizowana w odległości 15 m. od osi istniejącego gazociągu wysokociśnieniowego.

				Wprowadza się warunek uzgodnienia planu zagospodarowania działki z MOZG - Rejon Sieci Przesyłowej i Tranzytowej Rembelszczyzna.
19. WIECZFANIA KOŚCIELNA (załączniki nr 8 , 8.1.)				
RP prawy polowe	57	1,90	43 UR/98	Ustala się przeznaczenie terenu pod rzemiosło produkcyjne i usługowe. Ewentualna uciążliwość obiektów nie może wykraczać poza granice terenu 43. Obsługa komunikacyjna obiektów z istniejących dróg publicznych. Należy zastosować systemy usuwania odpadów stałych i ścieków gwarantujące utrzymanie czystego środowiska. W granicach terenu dopuszcza się funkcję mieszkaniową dla właścicieli zakładów. Linie zabudowy wzdłuż przyległych dróg zgodnie z przepisami szczególnymi.
22. WINDYKI (załączniki nr 9 , 9.1.)				
RP uprawy polowe	195/4	0,60	5 MN/98	Ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową nierolniczą. Nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków mieszkalnych 12 m. od brzegu jezdni.

3. W zakresie infrastruktury technicznej :

- zaopatrzenie obiektów w wodę z wodociągów wiejskich lub tam gdzie ich brak z ujęć własnych ,
- odprowadzenie ścieków (za wyjątkiem zakładu przemysłu mięsnego) do czasu budowy wiejskich oczyszczalni ścieków , do zbiorników szczelnych opróżnianych okresowo do punktu zlewnego przy najbliższej oczyszczalni ścieków ,
- energia elektryczna z istniejącej sieci SN 15kV poprzez przyłącza NN , na warunkach które określi Zakład Energetyczny,
- przewiduje się docelowo podłączenie zwartych jednostek osadniczych do sieci gazu ziemnego i sieci telefonicznej.

4. Tereny przeznaczone w Planie pod zainwestowanie obsługiwane będą przez istniejącą sieć komunikacyjną

Uchyła się ustalenia realizacyjne dotyczące elementów układu komunikacyjnego zawarte w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

z roku 1988 .Przyjmuje się parametry sieci komunikacyjnej i linie zabudowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami szczególnymi.

§ 3

Ustala się opłaty w wysokości 30 % z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą Planu.

§ 4

W związku z ustaleniami §2 Uchwały wyraża się zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze o powierzchni 8,41 ha łącznie, w tym:

0,09 ha gruntów w klasie III

1,53 ha gruntów w klasie IV

6,16 ha gruntów w klasie V

0,63 ha gruntów w klasie V

Zmiana przeznaczenia kompleksu gruntów rolnych kl IV o pow. 3,27 ha, we wsi Uniszki Gumowskie następuje na mocy Decyzji Wojewody Ciechanowskiego z 06.11.1998r. nr G.gg.gz.6012-1/19/98

§ 5

Uchyla się Uchwałę Gminnej Rady Narodowej nr IV/16/89 z 13 lutego 1989r z późniejszymi zmianami , w części dotyczącej terenów objętych przedmiotową zmianą Planu i w zakresie wprowadzonych ustaleń realizacyjnych.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Wieczni Kościelnej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Ciechanowskiego.

Przewodniczący


Rady Gminy

Tadeusz Skolimowski

dotycząca fragmentu wsi **Chmielewo**
skala 1:10 000

nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.

[Handwritten signature]



Tadeusz Skolimowski



projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wiklińska

**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFŃIA KOŚCIELNA**


dotycząca fragmentu wsi Chmielewo
skala 1:5 000

ZALĄCZNIK NR 1.1
do Uchwały Rady Gminy
w Wiecźnie Kościelnej

nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Skolimowski

Zespół autorski opracowania :

projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88


asystent techn. Łucja Wiklińska

**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFŃA KOŚCIELNA**

dotycząca fragmentu wsi Grzebsk
skala 1:10 000

ZALĄCZNIK NR 2
do Uchwały Rady Gminy
w Wieczfni Kościelnej

nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Skolimowski

Zespół autorski opracowania :

projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wiklińska

ZAŁĄCZNIK NR 2.1.
do Uchwały Rady Gminy
w Wieczni Kościelnej
nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.

z 30 grudnia 1998r.





**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFŃ KOSCIELNA**


dotycząca fragmentu wsi Grzybów
skala 1:10 000

ZALĄCZNIK NR 3.
do Uchwały Rady Gminy
w Wiecźnie Kościelnej

nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Skořimowski

Zespół autorski opracowania :

projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wiklińska

**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFŃIA KOŚCIELNA**

dotycząca fragmentu wsi **Grzybowo**
skala 1:5 000

ZALĄCZNIK NR 3.1
do Uchwały Rady Gminy
w Wieczfnia Kościelnej

nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.




PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Skolimowski

Zespół autorski opracowania :


projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wiklińska

**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFŃIA KOŚCIELNA**

dotycząca fragmentu wsi Peplowo
skala 1:10 000

ZAŁĄCZNIK NR 4.
do Uchwały Rady Gminy
w Wieczfnia Kościelnej

nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Skolimowski

Zespół autorski opracowania :

projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wiklińska

**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFŃIA KOŚCIELNA**


dotycząca fragmentu wsi **Peplowo**
skala 1:5 000

ZALĄCZNIK NR 4.1.
do Uchwały Rady Gminy
w Wieczfnia Kościelnej


nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.



Kartę wstawił w roku 1988 r. K. Wójcicki



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Skolimowski

Zespół autorski opracowania :


projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wiklińska

**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFŃIA KOŚCIELNA**


dotycząca fragmentu wsi Pogorzel
skala 1:10 000

ZALĄCZNIK NR 5.
do Uchwały Rady Gminy
w Wieczfni Kościelnej

nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Skolimowski

Zespół autorski opracowania :


projektant arch. Wiesława Wikińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wikińska

**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFŃA KOŚCIELNA**


dotycząca fragmentu wsi Pogorzel
skala 1:5 000

ZAŁĄCZNIK NR 5.1.
do Uchwały Rady Gminy
w Wieczfnia Kościelnej

**nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.**



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Skolimowski

Zespół autorski opracowania :

projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wiklińska


121

**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFŃIA KOŚCIELNA**

dotycząca fragmentu wsi Pogorzel
skala 1:5 000

ZAŁĄCZNIK NR 5.2.
do Uchwały Rady Gminy
w Wieczfni Kościelnej

nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

[Signature]
Tadeusz Skolimowski

Zespół autorski opracowania :


projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wiklińska

ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFŃIA KOŚCIELNA

dotycząca fragmentu wsi Uniszki Gumowskie
skala 1:10 000

ZALĄCZNIK NR 6.
do Uchwały Rady Gminy
w Wieczfni Kościelnej

nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Skolimowski

Zespół autorski opracowania :
projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wiklińska


**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFŃIA KOŚCIELNA**

dotycząca fragmentu wsi Uniszki Gumowskie
skala 1:5 000

ZAŁĄCZNIK NR 6.1.
do Uchwały Rady Gminy
w Wieczfnia Kościelnej
nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy



Tadeusz Skolimowski

Zespół autorski opracowania :


projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wiklińska

**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFŃIA KOŚCIELNA**


dotycząca fragmentu wsi Uniszki Gumowskie
skala 1:5 000

ZAŁĄCZNIK NR 6.2.
do Uchwały Rady Gminy
w Wieczfni Kościelnej

nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Skolimowski


Zespół autorski opracowania :

projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wiklińska

**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFŃIA KOŚCIELNA**

dotycząca fragmentu wsi Uniszki Zawadzkie
skala 1:10 000

ZALĄCZNIK NR 7.
do Uchwały Rady Gminy
w Wiecźnie Kościelnej
nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Skolimowski
Tadeusz Skolimowski

Zespół autorski opracowania :

projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wiklińska

dotycząca fragmentu wsi Uniszki Zawadzkie
skala 1:5 000

nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.




Tadeusz Skolimowski


Zespół autorski opracowania :
projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wiklińska

**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFŃA KOŚCIELNA**

dotycząca fragmentu wsi Uniszki Zawadzkie
skala 1:5 000

ZALĄCZNIK NR 7.2.
do Uchwały Rady Gminy
w Wieczfnia Kościelnej

nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tomasz Skolimowski

Zespół autorski opracowania :

projektant arch. Wiesława Wikińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wikińska

**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFŃIA KOŚCIELNA**

dotycząca fragmentu wsi Uniszki Zawadzkie
skala 1: 5000

ZAŁĄCZNIK NR 7.3.
do Uchwały Rady Gminy
w Wieczfnia Kościelnej

nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Skolimowski

Zespół autorski opracowania:

projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88


asystent techn. Lucja Wiklińska

**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFŃIA KOŚCIELNA**

dotycząca fragmentu wsi **Wieczfnia Kościelna**
skala 1:10 000

ZALĄCZNIK NR 8.
do Uchwały Rady Gminy
w **Wieczfnia Kościelnej**

nr III/13/98
z **30 grudnia 1998r.**



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Tadeusz Sko...
Tadeusz Sko...
imowski

Zespół autorski opracowania :


projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wiklińska

**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFŃA KOŚCIELNA**


dotycząca fragmentu wsi **Wiecźnia Kościelna**
skala 1:5 000

ZALĄCZNIK NR 8.1.
do Uchwały Rady Gminy
w Wiecźni Kościelnej

nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Skolimowski

Zespół autorski opracowania :


projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wiklińska

**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFNIA KOŚCIELNA**


dotycząca fragmentu wsi Windyki
skala 1:10 000

ZAŁĄCZNIK NR 9.
do Uchwały Rady Gminy
w Wieczfnia Kościelnej

nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Skolimowski

Zespół autorski opracowania :


projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wiklińska

**ZMIANA
MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
gminy WIECZFŃIA KOŚCIELNA**

dotycząca fragmentu wsi Windyki
skala 1:10 000

ZAŁĄCZNIK NR 9.1.
do Uchwały Rady Gminy
w Wieczfni Kościelnej

nr III/13/98
z 30 grudnia 1998r.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Tadeusz Skolimowski

Zespół autorski opracowania :

projektant arch. Wiesława Wiklińska
uprawnienia urb. 271/88
asystent techn. Łucja Wiklińska